MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2010-2015
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 *E-mail: munitrp@hotmail.com*
"Es un orgullo vivir aquí"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2.011

AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE OMNIBUS, I.D. N° 242.623

EMPRESA: MARIA GLORIA GUERRIN SALOMON					
N°	**RUBRO**	Cant.	Unid.	**P.UNIT.(iva incluido)**	**TOTAL (iva incluido)**
01.	**MURO DE CONTENCION**				
01.1	Desmonte y excavación para cimiento	1,00	Gl.	2.175.000	**2.175..000**
01.2	Muro de P.B.C.medidas:prof.:0.60x ancho:0.40m	38,50	M3	388.863	**14.971.226**
01.2	Contrapiso de cascotes para vereda, espe.: 0,10m.	88,00	M2	45.345	**3.990.360**
01.3	Vereda alisada de cemento con varilla y contorno	88,00	M2	112.045	**9.859.960**
02.	**CASILLAS, Incluye los sgts. rubros**				
02.1	Replanteo	107,80	M2	9.227	**994.671**
02.2	**Techo c/ estructura metálica.** Montaje de estructura con pilares de perfil 100x50x25 de espesor, vigas de 40x80x1,60 de espesor, techo de chapa colonial Nº 26, cumbrera de chapa 0,50, con pintura antioxido p/unidad.	9,00	Un.	3.045.000	**27.405.000**
02.3	**Excavación para dados de 0.50x0.50x0.60m**	4,40	M3	44.027	**193.719**
02.4	**Dados de Ho Ciclopeo** para basamento de pilares metálicos de 0.50x0.50x0.60m	10,00	Un	761.250	**7.612.500**
02.5	**Pared divisoria entre casillas** de (0,70x 1,50m.de h); incluye: cimiento, nivelación, aislación, revoque, pintura etc.	59,40	M2	329.545	**19.574.973**
02.6	**Contrapiso de cascotes, esp. 0.10m.**	107,80	M2	44.027	**4.746.111**
02.7	**Piso de Ho Alisado con varillas de 6mm., esp.: 0.10m**	107,80	M2	116.000	**12.504.800**

02.8	**Mesada de granito natural de 0.55x1.80m sobre estructura de mamposteria revocada**	9,00	Un.	1.363.000	**12.267.000**
02.9	**Pileta de cocina** incluye canilla pico móvil de agua corriente , desague clocal e instal. de agua corriente	9,00	Un.	625.500	**5.629.500**
02.10	**Puertas metálicas** bajo mesada de 0.85x1.80m	9,00	Un.	864.993	**7.784.937**
02.11	**Instalación de agua corriente, red de distribución PVC de 1/2"**	1,00	Gl.	3.915.000	**3.915.000**
02.12	**Instalación de desagues**				
	Cañerias de extención. P.V.C.,diam.:100mm.	38,50	Ml.	43.500	**1.674.750**
	Cámara de inspección 0,50x0.50m	3,00	Un.	290.000	**870.000**
	Cámara séptica de 1.50x2.50m.	1,00	Un.	1.957.200	**1.957.200**
	Pozo ciego de 2m.de diám. y 3m. de prof.	1,00	Un.	2.378.000	**2.378.000**
02.13	**Instalación Eléctrica**				
	Red de distribución, caños, cables, puntos, tomas y tableros,(equivalente a 125 bocas) artefactos de iluminación.	1,00	Gl.	8.749.300	**8.749.300**
02.14	Pinturas				
	De estructura metálica	139,70	M2	35.590	**4.971.923**
	De puertas metálicas	39,38	M2	32.954	**1.297.729**
	De paredes	118,80	M2	17.136	**2.035.577**
02.15	Parrilla asador, con paredes de ladrillos huecos, campana y tiraje metálico, parrilla enlozada con guías , carbonera y cenicero, ancho 0.60x prof.0.70m	9,00	Un.	4.818.000	**43.362.000**
02.16	Cordón de mampostería de 0.15m.-contorno,h:0,30m.	45,83	Ml.	68.820	**3.154.021**
02.17	Relleno y compactación con cascotes	69,00	M3	81.400	**5.616.600**

02.18	Parasoles de chapa doblada con paletas móviles y estructura metálica de caño cuadrado, medida de 0.70x2.50 cada paleta	45,00	M2	1.260.840	**56.737.800**
03.	**VEREDA Y JARDINERIA**				
03.1	Cordón de mampostería de 0.15m.-contorno,h:0,30m.	57,75	Ml.	68.818	**3.974.240**
03.2	Contrapiso de cascotes para vereda, esp. 0.08m.	83,49	M2	39.000	**3.256.110**
03.2	Alisada de cemento armado	118,58	M2	77.273	**9.163.032**
03.3	Piso cerámico antideslizante PI4, alta resistencia de 0.30x0.30m.	83,49	M2	100.000	**8.349.000**
03.5	Instalación eléctrica; caños, cables, llaves y tableros (equivalente a 120 bocas) e iluminación con columnas metálicas con 2 faroles cada una	1,00	Gl.	8.542.800	**8.542.800**

TOTAL (IVA INCLUIDO) Gs. 299.715.016

Son Guaraníes: Doscientos noventa y nueve millones setecientos quince mil dieciséis.-