COMANDO DEL EJÉRCITO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Cuadro de Precio Adjudicado - ANEXO B

SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE LA SANIDAD DEL COMANDO EJERCITO CUARTEL GENERAL (AD REFERÉNDUM).- con ID: 376213

						CCT INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72101601-001	Reparación de techo (Demolición de techo).-	Metros cuadrados	EVENTO	450	8.982	4.041.900
2	72101601-001	Reparación de techo (Demolición de cielorraso).-	Metros cuadrados	EVENTO	110	20.530	2.258.300
3	72101601-001	Reparación de techo (Con panel termoacustico de chapas plegadas).-	Metros cuadrados	EVENTO	510	179.634	91.613.340
4	72101601-001	Reparación de techo (Con estructura metálica para apoyo de cubierta de techo de paneles térmicos).-	Metros cuadrados	EVENTO	510	307.944	157.051.440
5	72101601-001	Reparación de techo (Colocación de cielorraso).-	Metros cuadrados	EVENTO	245	89.817	22.005.165
6	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Zapatas y fuste de H°A° bajo pilares metálicos, soporte de estructura de techo).-	Metros cúbicos	EVENTO	15	1.652.847	24.792.705
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Zapatas y fuste de H°A° bajo pilares de HºAº de la estructura de soporte de la mamposteria).-	Metros cúbicos	EVENTO	45	1.652.847	74.378.115
8	72131601-003	Cimiento (Reparación y mejoramiento del cimiento de la estructura ya existente (revestimiento de piedra bruta colocada con 0,50x0,80 m)).-	Metros cúbicos	EVENTO	48	415.096	19.924.608
9	72131601-004	Colocación de hormigón armado (Pilares de Hº Aº de la estructura de encadenado).-	Metros cúbicos	EVENTO	25	2.180.545	54.513.625
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (Vigas de encadenado de Hº Aº)	Metros cúbicos	EVENTO	40	2.045.887	81.835.480
11	72103003-001	Servicio de Demolicion (De mamposterías de elevación de 0,15 m)	Metros cuadrados	EVENTO	55	17.963	987.965
12	72103003-001	Servicio de Demolicion (De mamposterías de elevación de 0,30 m)	Metros cuadrados	EVENTO	70	24.379	1.706.530
13	72131601-005	Mamposteria (Abrir vano en mampostería de 0,15 m)	Metros cuadrados	EVENTO	5	26.945	134.725
14	72131601-005	Mamposteria (Abrir vano en mampostería de 0,30 m)	Metros cuadrados	EVENTO	25	39.776	994.400
15	72131601-005	Mampostería (Reparación de mampostería de ladrillos comunes de 0,30 m)	Metros cuadrados	EVENTO	45	176.045	7.922.025
16	72131601-005	Mamposteria (Reparación de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m)	Metros cuadrados	EVENTO	50	99.600	4.980.000
17	72131601-005	Mamposteria (De nivelación de ladrillos comunes de 0,30 m)	Metros cuadrados	EVENTO	45	181.621	8.172.945
18	72131601-005	Mamposteria (De elevación de ladrillos comunes de 0,30 m)	Metros cuadrados	EVENTO	82	176.045	14.435.690
19	72131601-005	Mamposteria (De elevación de ladrillos comunes de 0,15 m)	Metros cuadrados	EVENTO	1.160	99.600	115.536.000
20	72131601-006	Aislacion (Horizontal enparedes de 0,15 m 1:3 + aditivo y dos capas de pintura asfáltica o asfalto sólido)	Metro lineal	EVENTO	110	20.850	2.293.500

21	72103003-001	Servicio de Demolicion (De revoques de paredes)	Metros cuadrados	EVENTO	1.250	10.265	12.831.250
22	72101607-001	Reparación de revoque (Azotada impermeable 1:3 + aditivo impermeabilizante)	Metros cuadrados	EVENTO	350	11.906	4.167.100
23	72101607-001	Reparacion de revoque (Revoque hidrófugo fratachado y filtrado 1:2:12 + aditivo impermeabilizante)	Metros cuadrados	EVENTO	350	32.627	11.419.450
24	72101607-001	Reparacion de revoque (Azotada impermeable 1:3 + aditivo impermeabilizante)	Metros cuadrados	EVENTO	500	11.906	5.953.000
25	72101607-001	Reparacion de revoque (Revoque hidrófugo peinado 1:2:12 + aditivo impermeabilizante)	Metros cuadrados	EVENTO	500	32.627	16.313.500
26	72101607-001	Reparacion de revoque (Revoque grueso fratachado y filtrado 1:2:12 (de 1,5 cm)	Metros cuadrados	EVENTO	1.320	32.627	43.067.640
27	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura al látex de paredes interior con base de sellador acrílico)	Metros cuadrados	EVENTO	1.050	19.515	20.490.750
28	72131601-012	Servicio de pintura (Pintura al látex de paredes exterior con base de sellador acrílico)	Metros cuadrados		1.050	20.637	21.668.850
29	72103003-001	Servicio de Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	90	10.265	923.850
30	72102508-003	Revestimiento de azulejos (Pasillo de circulacion (altura 2,10 m)	Metros cuadrados	EVENTO	310	119.893	37.166.830
31	72102508-003	Revestimiento de azulejos (Para baños altura 2,10 m)	Metros cuadrados	EVENTO	200	119.893	23.978.600
32	72103003-001	Servicio de Demolicion de piso	Metros cuadrados	EVENTO	420	10.265	4.311.300
33	72103003-001	Servicio de Demolicion de zocalo	Metro lineal	EVENTO	190	10.265	1.950.350
34	72103003-001	Servicio de Demolicion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	420	10.265	4.311.300
35	72131601-009	Colocacion de contrapisos	Metros cuadrados	EVENTO	420	45.614	19.157.880
36	72131601-009	Colocacion de contrapisos (Carpeta impermeable para piso cerámico)	Metros cuadrados	EVENTO	420	44.370	18.635.400
37	72131601-009	Colocacion de pisos (Esmaltado tipo PI 5)	Metros cuadrados	EVENTO	420	85.357	35.849.940
38	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	EVENTO	190	9.555	1.815.450
39	72102508-001	Restauracion o reparacion de pisos (Piso de baldosones de hormigón de 0,40 x 0,40 en guarda obra)	Metros cuadrados	EVENTO	32	76.088	2.434.816
40	72103003-001	Servicio de Demolicion (De desagüe cloacal de baños)	Unidad	EVENTO	1	1.193.375	1.193.375
41	72101510-003	Reparacion de desague cloacal (Registros de desagües clocales 40 x 40 con doble tapa de H° A°)	Unidad	EVENTO	15	267.793	4.016.895
42	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad	EVENTO	1	4.973.269	4.973.269
43	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias	Unidad	EVENTO	9	2.162.373	19.461.357
44	72102303-007	Construccion de pileta (De granito con bacha sobre mueble de madera en consultorios y cocina)	Unidad	EVENTO	4	5.260.710	21.042.840
45	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Metros	EVENTO	95	83.402	7.923.190
46	72101510-009	Reparacion de desague pluvial (Colocación de caño de bajada)	Metros	EVENTO	37	66.781	2.470.897
47	72101510-005	Construccion de desague pluvial (Incluye rejilla metalica)	Unidad	EVENTO	8	223.756	1.790.048
48	72101510-005	Construccion de desague pluvial (Instalacion de canerias de plastico PVC 150 mm para desague pluvial)	Metros	EVENTO	20	89.877	1.797.540

49	72131601-005	Mamposteria (En zona de entradas y salidas al edificios incluye sistema de drenague para captar el agua del suelo)	Metros	EVENTO	60	141.141	8.468.460
50	72101510-998	Reparacion de canerias/conductos (Retiro de cañerías de Agua Corriente)	Metros	EVENTO	12	6.416	76.992
51	72101510-998	Instalacion de canerias/conductos (Colocación de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32 mm)	Metros	EVENTO	70	28.228	1.975.960
52	72101510-998	Instalacion de canerias/conductos (Colocació de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25 mm)	Metros	EVENTO	80	26.304	2.104.320
53	72101510-998	Instalacion de canerias/conductos (Colocació de cañerías de plástico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20 mm)	Metros	EVENTO	50	24.379	1.218.950
54	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Colocación de Inodoro color crema con Cisterna Alta)	Unidad	EVENTO	9	1.068.725	9.618.525
55	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Colocación de Lavatorio con pedestal)	Unidad	EVENTO	9	809.564	7.286.076
56	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Colocación de Espejo sobre lavatorios de 0,7 de alto)	Metros cuadrados	EVENTO	9	186.050	1.674.450
57	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Colocación de Mingitorios color crema con Sifón Externo)	Unidad	EVENTO	3	492.313	1.476.939
58	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baño de embutir (jabonera)	Unidad	EVENTO	19	55.327	1.051.213
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baño de embutir (perchero)	Unidad	EVENTO	9	48.088	432.792
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baño de embutir (tohallero)	Unidad	EVENTO	9	64.155	577.395
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baño de embutir (portarrollo)	Unidad	EVENTO	9	56.405	507.645
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias (Colocación de accesorios para baños (papelero)	Unidad	EVENTO	17	51.324	872.508
63	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Retiro de Instalación Eléctrica)	Unidad	EVENTO	1	2.961.000	2.961.000
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Retiro de Artefactos Eléctricas)	Unidad	EVENTO	1	1.974.000	1.974.000
65	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Postes de H° A° de 6 m para acometida)	Unidad	EVENTO	3	1.480.500	4.441.500
66	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalacion de tablero general)	Unidad	EVENTO	1	6.415.500	6.415.500
67	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de lamparas)	Unidad	EVENTO	70	197.400	13.818.000
68	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de tomas de electricidad incluido fichas y tapas plasticas)	Unidad	EVENTO	100	197.400	19.740.000
69	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de AA, monofasico)	Unidad	EVENTO	9	296.100	2.664.900
70	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas de AA, trifasico)	Unidad	EVENTO	7	444.150	3.109.050
71	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas monofasicas para duchas electricas)	Unidad	EVENTO	6	296.100	1.776.600
72	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Instalaciones de ventiladores de techo de 56" con llave metalica)	Unidad	EVENTO	15	542.850	8.142.750



73	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de artefactos LED de embutir de 30 x 30 cm)	Unidad	EVENTO	70	236.880	16.581.600
74	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de luces de emergencia LED)	Unidad	EVENTO	18	69.090	1.243.620
75	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de electroductos y cableado para detectores de humo calor)	Unidad	EVENTO	21	296.100	6.218.100
76	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de artefactos de iluminacion de exteriores)	Unidad	EVENTO	14	345.450	4.836.300
77	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocación de un Pulsador manual compuesto)	Unidad	EVENTO	1	2.270.100	2.270.100
78	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocación de un Pulsador manual compuesto)	Unidad	EVENTO	2	493.500	987.000
79	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de Alarma acustica visual)	Unidad	EVENTO	2	542.850	1.085.700
80	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de electroductos y cableado de emergencia)	Unidad	EVENTO	18	110.544	1.989.792
81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de un Sistema de Puesta a Tierra del Edificio)	Unidad	EVENTO	1	4.441.500	4.441.500
82	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de PD de 150 KVA con Cerco Perimetral, Extension de Linea y Adecuaciones Necesarias)	Unidad	EVENTO	1	53.298.000	53.298.000
83	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Colocacion de GG Cabinado Insonoro de 30 KVA con Tablero de Transferencia Automatico)	Unidad	EVENTO	1	72.544.500	72.544.500
84	72103003-001	Servicio de Demolicion (De aberturas de madera existente con recuperación)	Unidad	EVENTO	9	76.986	692.874
85	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 0,70 m x 1,80 m)	Unidad	EVENTO	5	494.619	2.473.095
86	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 0,80 m x 2,10 m)	Unidad	EVENTO	14	502.318	7.032.452
87	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 1,00 m x 2,10 m)	Unidad	EVENTO	1	517.715	517.715
88	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 1,20 m x 2,10 m)	Unidad	EVENTO	3	533.112	1.599.336
89	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Colocación de marco para puerta de lapacho 1,60 m x 2,10 m)	Unidad	EVENTO	1	563.907	563.907
90	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Colocación de Puerta Placa de cedro 0,70m x 1,80 m.)	Unidad	EVENTO	5	408.462	2.042.310
91	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Colocación de Puerta Placa de cedro 0,80m x 2,10 m.)	Unidad	EVENTO	14	434.124	6.077.736
92	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Colocación de Puerta Placa de cedro 1,00m x 2,10 m.)	Unidad	EVENTO	1	472.617	472.617
93	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas (Colocación de Puerta Placa doble hoja 1,20m x 2,10 m.)	Unidad	EVENTO	3	662.952	1.988.856

94	72131601-010	Aberturas (Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético)	Metros cuadrados	EVENTO	90	37.352	3.361.680
95	72131601-010	Aberturas (Colocación de abertura tipo blindex para puerta 1,80 m x 2,10 m)	Unidad	EVENTO	2	4.939.935	9.879.870
96	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 2,00 m x 1,30 m)	Unidad	EVENTO	13	1.603.875	20.850.375
97	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 1,10 m x 0,60 m)	Unidad	EVENTO	1	834.015	834.015
98	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 2,00 m x 0,45 m en ventanas)	Unidad	EVENTO	1	1.090.635	1.090.635
99	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 1,30 m x 1,00 m)	Unidad	EVENTO	2	834.015	1.668.030
100	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 0,90 m x 0,45 m)	Unidad	EVENTO	5	690.900	3.454.500
101	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 0,60 m x 1,00 m)	Unidad	EVENTO	1	834.015	834.015
102	72153002-001	Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas (Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex 2,00 m x 0,70 m)	Unidad	EVENTO	10	1.697.640	16.976.400
103	72131601-013	Limpieza de obra (Limpieza final lugar de la obra)	Unidad	EVENTO	1	5.773.492	5.773.492
						Precio Total	1.396.760.772

LOURDES ROMINA PEÑA FARAONE
Tte JM - Asesor Jurídico CE

ALEJANDRO ZARATE ARRUA
Tte Int - Secretario del CE

JANNINA CAROLINA MELGAREJO VALDEZ
Tte Int - Miembro CE

HUMBERTO MOREL ESCOBAR.
CNEL DCEM - Miembro CE

JUAN CARLOS INSFRAN TORALES
CNEL DCEM - Miembro CE

GRAL DIV BERNARDINO ANTONIO GONZALEZ MIRANDA.
Presidente del Comité de Evaluación