MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUÍN

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BÁSICA Nº 3056 MARISCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ - 4TA LÍNEA KIRA'Y DISTRITO DE GRAL. RESQUIN

		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO				CONSTRUCTORA D&M				CONSTRUCTURA E&S			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	**Preparación de obra**	**GL**	**1,00**	**1.525.480**	**1.525.480**	**GL**	**1,00**	**1.575.480**	**1.575.480**	**GL**	**1,00**	**1.527.520**	**1.527.520**
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	GL	1,00	1.450.000	1.450.000	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	GL	1,00	1.450.000	1.450.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	10,20	3.700	37.740	M2	10,20	3.700	37.740	M2	10,20	3.800	38.760
1.3	Replanteo	M2	10,20	3.700	37.740	M2	10,20	3.700	37.740	M2	10,20	3.800	38.760
2	**Mampostería**	**GL**	**1,00**	**5.665.165**	**5.665.165**	**GL**	**1,00**	**5.668.933**	**5.668.933**	**GL**	**1,00**	**5.669.220**	**5.669.220**
2.1	Muros de nivelación De 0,30 cms	M2	5,80	240.250	1.393.450	M2	5,80	240.250	1.393.450	M2	5,80	240.000	1.392.000
2.2	Relleno y apisonado de interiores	M3	2,04	58.100	118.524	M3	2,04	58.000	118.320	M3	2,04	58.000	118.320
2.3	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	15,12	78.850	1.192.212	M2	15,12	78.900	1.192.968	M2	15,12	79.000	1.194.480
2.4	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	32,16	86.900	2.794.704	M2	32,16	87.000	2.797.920	M2	32,16	87.000	2.797.920
2.5	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ML	4,50	36.950	166.275	ML	4,50	36.950	166.275	ML	4,50	37.000	166.500
3	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	**M3**	**4,10**	**375.500**	**1.539.550**	**M3**	**4,10**	**375.500**	**1.539.550**	**M3**	**4,10**	**376.000**	**1.541.600**
4	**Estructura de H° A°**	**GL**	**1,00**	**4.063.374**	**4.063.374**	**GL**	**1,00**	**4.063.374**	**4.063.374**	**GL**	**1,00**	**4.062.150**	**4.062.150**
4.1	Encadenados de H° A°	M3	1,37	2.655.800	3.638.446	M3	1,37	2.655.800	3.638.446	M3	1,37	2.655.000	3.637.350
4.2	Viga de H° A°	M3	0,16	2.655.800	424.928	M3	0,16	2.655.800	424.928	M3	0,16	2.655.000	424.800
5	**Aislación asfáltica De paredes**	**M2**	**8,80**	**91.130**	**801.944**	**M2**	**8,80**	**91.130**	**801.944**	**M2**	**8,80**	**92.000**	**809.600**
6	**Techo De tejas y tajuelones prensados sobre tirantes de H°**	**M2**	**18,90**	**269.950**	**5.102.055**	**M2**	**18,90**	**269.950**	**5.102.055**	**M2**	**18,90**	**270.000**	**5.103.000**
7	**Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrófugo (incluye mochetas en aberturas)**	**M2**	**77,33**	**29.000**	**2.242.570**	**M2**	**77,33**	**29.000**	**2.242.570**	**M2**	**77,33**	**29.000**	**2.242.570**
8	**Colocación de pisos - contrapisos**	**GL**	**1,00**	**2.883.158**	**2.883.158**	**GL**	**1,00**	**2.883.158**	**2.883.158**	**GL**	**1,00**	**2.874.960**	**2.874.960**
8.1	Carpeta de nivelación	M2	16,10	20.900	336.490	M2	16,10	20.900	336.490	M2	16,10	21.000	338.100
8.2	Piso cerámico	M2	10,20	79.850	814.470	M2	10,20	79.850	814.470	M2	10,20	80.000	816.000
8.3	Guarda obra de piso baldosón 0.40 cmt.,	M2	6,04	58.950	356.058	M2	6,0	58.950	356.058	M2	6,0	59.000	356.360
8.4	Zócalo cerámico	ML	13,1	55.950	732.945	ML	13,1	55.950	732.945	ML	13,1	55.000	720.500
8.5	Contrapiso de H° de cascotes	M2	16,1	39.950	643.195	M2	16,1	39.950	643.195	M2	16,1	40.000	644.000
9	**Aberturas**	**GL**	**1,0**	**3.479.900**	**3.479.900**	**GL**	**1,0**	**3.479.800**	**3.479.800**	**GL**	**1,0**	**3.484.240**	**3.484.240**
9.1	Ventanas metálicas tipo balancín 0,60X0,40	M2	0,48	435.000	208.800	M2	0,48	435.000	208.800	M2	0,48	438.000	210.240
9.2	Puerta de madera tipo tablero 0,70X2,10	UN	2,0	960.550	1.921.100	UN	2,0	960.500	1.921.000	UN	2,0	962.000	1.924.000
9.3	Puerta de madera tipo placa (vaivén) 0,60X1,50	UN	3,0	450.000	1.350.000	UN	3,0	450.000	1.350.000	UN	3,0	450.000	1.350.000
10	**Servicio de pintura**	**GL**	**1,0**	**2.462.730**	**2.462.730**	**GL**	**1,0**	**2.462.730**	**2.462.730**	**GL**	**1,0**	**2.502.000**	**2.502.000**
10.1	De paredes al latex	M2	53,0	22.000	1.166.000	M2	53,0	22.000	1.166.000	M2	53,0	22.000	1.166.000
10.2	De ladrillo visto con silicona o al latex color cerámico	M2	17,2	20.000	344.600	M2	17,2	20.000	344.600	M2	17,2	20.000	344.600
10.2	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	0,7	22.000	15.400	M2	0,7	22.000	15.400	M2	0,7	22.000	15.400
10.4	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	13,0	21.100	274.300	ML	13,0	21.100	274.300	ML	13,0	22.000	286.000
10.5	De techo al barniz o latex	M2	30,0	22.081	662.430	M2	30,0	22.081	662.430	M2	30,0	23.000	690.000
11	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**GL**	**1,0**	**2.632.100**	**2.632.100**	**GL**	**1,0**	**2.632.100**	**2.632.100**	**GL**	**1,0**	**2.660.000**	**2.660.000**
11.1	Instalación eléctrica en gral	GL	1,0	1.380.000	1.380.000	GL	1,0	1.380.000	1.380.000	GL	1,0	1.400.000	1.400.000
11.2	Artefactos eléctricos	GL	1,0	1.252.100	1.252.100	GL	1,0	1.252.100	1.252.100	GL	1,0	1.260.000	1.260.000
12	**Instalaciones sanitarias**	**GL**	**1,0**	**7.402.085**	**7.402.085**	**GL**	**1,0**	**7.402.085**	**7.402.085**	**GL**	**1,0**	**7.420.500**	**7.420.500**
12.1	Agna corriente-desagñe cloacal cámara de inspección-artefactos sanitarios griferias y accesorios	GL	1,0	2.442.000	2.442.000	GL	1,0	2.442.000	2.442.000	GL	1,0	2.445.000	2.445.000
12.2	Cámara séptica 1,20 x 2,00	GL	1,0	1.250.000	1.250.000	GL	1,0	1.250.000	1.250.000	GL	1,0	1.250.000	1.250.000
12.3	Pozo absorbente	UN	1,0	881.000	881.000	UN	1,0	881.000	881.000	UN	1,0	890.000	890.000
12.4	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	13,0	60.680	788.840	ML	13,0	60.680	788.840	ML	13,0	61.000	793.000
12.5	Revestido de azulejos	M2	23,5	79.920	1.878.120	M2	23,5	79.920	1.878.120	M2	23,5	80.000	1.880.000
12.6	Espejo	M2	0,4	199.500	79.800	M2	0,4	199.500	79.800	M2	0,4	200.000	80.000
12.7	Vidrios dobles	M2	0,5	164.650	82.325	M2	0,5	164.650	82.325	M2	0,5	165.000	82.500
13	**Limpieza de obra**	**GL**	**1,0**	**700.000**	**700.000**	**GL**	**1,0**	**750.000**	**750.000**	**GL**	**1,0**	**750.000**	**750.000**
					40.500.111				40.603.779				40.647.360

Juana Céspedes.

Diana Cardinal

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.

Alipio Avalos