ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Ítems del llamado Construcción de Centro Cultural con ID: 334978

Lote:Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Cons. Fenar Precio unitario (IVA incluido)	Precio Referencial Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia en porcentaje
1	72121105-001	TRABAJOS AREAS OBRA CIVIL - TODAS LAS AREAS DE EDIFICACIÓN	Unidad Medida Global	1			%
1.1		Hormigón Armado, según esquema y pre-dimencionado que se detalla en planos, tanque elevado	Unidad Medida Global	1	10.110.800	10.990.000	- 8
1.2		Tinglado Auditorio nuevo	Unidad Medida Global	1	4.600.000	5.000.000	- 8
1.3		Instalación eléctrica, según esquema detallado en planos	Unidad Medida Global	1	4.333.200	4.710.000	- 8
1.4		Prevención contra incendios, según esquema detallado en planos	Unidad Medida Global	1	4.333.200	4.710.000	- 8
1.5		Siatema de seguridad- circuito cerrado	Unidad Medida Global	1	4.862.715	5.285.562	- 8
1.6		Cartel de obra - futura instalación	Unidad Medida Global	1	2.599.920	2.826.000	- 8
1.7		Cartel de obra s/normas de seguridad	Unidad Medida Global	1	2.599.920	2.826.000	- 8
1.8		Climatización - Aire Acondicionado	Unidad Medida Global	1	1.444.400	1.570.000	- 8
2	72121105-001	INICIAL - TRABAJOS DE GABINETA - TODAS LAS ÁREAS DE EDIFICACIÓN	Unidad Medida Global	1			
2.1		Vallado de seguridad sobre calle, h=2 ms	Metros cuadrados	55,3	103.270	112.255	- 8
2.2		Obrador	Unidad Medida Global	1	13.721.800	14.915.000	- 8
3	72121105-001	PRELIMINAR - GALERÍA - INFORMES - ACCESO PRINCIPAL - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1			
3.1		SENEFA DE TECHO DE CHAPA DOBLADA + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	45,75	57.776	62.800	- 8
3.2		CIELORRASO DE PVC ´ESTRUCTURA DE HIERRO DE SOPORTE	Metros cuadrados	168,96	21.666	23.550	- 8
3.3		TECHO DE CHAPAS DE CINC	Metros cuadrados	178,99	34.666	37.680	- 8
3.4		PORTÓN DE HIERRO TIPO CORREDIZO DE CHAPA DOBLADA	Unidad	1	505.540	549.500	- 8
3.5		CANALETA EMBUTIDA DE TECHO	Metro lineal	19,8	43.332	47.100	- 8
3.6		PILAR CENTRAL DE HORMIGÓN ARMADO 30X30	Metros cúbicos	0,32	649.980	706.500	- 8
3.7		VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO sobre AUDITORIO Y PORTÓN CORREDIZO	Metro lineal	0,87	649.980	706.500	- 8
3.8		MAMPOSTERIAS DE 0,30 CM - area transformador - brazo derecho	Metros cuadrados	1,58	23.110	25.120	- 8
3.9		REVOQUE GENERAL DE PAREDES	Metros cuadrados	40,42	13.717	14.915	- 8
3.10		PISO DE HORMIGÓN ARMADO para instalaciones - cordón - canteros- fundaciones	Metros cuadrados	116,96	43.332	47.100	- 8
3.11		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA y artefactos	Unidad	64	57.776	62.800	- 8
3.12		Contrapiso de cascotes para instalaciones	Metros cuadrados	116,96	21.666	23.550	- 8
4	72121105-001	PRELIMINAR - AUDITORIO EXISTENTE - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1			
4.1		ABERTURAS DE HIERRO - PUERTAS DE CHAPA DOBLADA	Unidad	4	86.664	94.200	- 8
4.2		REJAS DE HIERRO DE VENTANAS	Unidad	3	64.998	70.650	- 8
4.3		MARCOS DE ABERTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	3	38.999	42.390	- 8
4.4		ESCALERA DE MATERIAL DE ACCESO A ESCENARIO	Unidad Internacional	1	433.320	471.000	- 8
4.5		CIELO RASSO PVC MAS ESTRUCTURAS DE SOPORTES sector Escenario - deposito	Metros cuadrados	48,47	21.666	23.550	- 8
4.6		SECTOR DIVISORIA CON AUDITORIO NUEVO POR CANALÓN DE HORMIGÓN	Metros cuadrados	27,11	21.666	23.550	- 8
4.7		EN ZONA entre AUDITORIO CON GALERÍA	Metros cuadrados	17,39	21.666	23.550	- 8
4.8		CANALETA MOLDURADA - zona DEPÓSITO - ESCENARIO	Metro lineal	30,27	21.666	23.550	- 8
4.9		REVOQUE DE MAMPOSTERIAS DE ELEVACIÓN	Metros cuadrados	518,25	13.717	14.915	- 8
4.10		REVOQUE DE PAREDES EN zona de CERAMICAS Y GUARDAS en AUDITORIO	Metros cuadrados	25,26	13.717	14.915	- 8
4.11		MAMPOSTERIAS DE ELEVACIÓN DE 0,15 CM SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL	Metros cuadrados	142,97	15.888	17.270	- 8
4.12		MAMPOSTERIAS DE ELEVACIÓN DE 0,30 CM SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL	Metros cuadrados	116,15	23.110	25.120	- 8
4.13		PISO CALCÁREO ROJO 20X20	Metros cuadrados	124,6	18.050	19.625	- 8
4.14		Techo de chapas, escenario con deposito	Metros cuadrados	59,85	34.666	37.680	- 8
4.15		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	Unidad	36	57.776	62.800	- 8
4.16		Desmonte parcial de techo de chapas	Metros cuadrados	17,5	15.888	17.270	- 8
5	72121105-001	PRELIMINAR - BAÑOS SEXADOS - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1			
5.1		TECHO DE CHAPAS DE ETERNIT	Metros cuadrados	27,45	15.888	17.270	- 8
5.2		ARTEFACTOS SANITARIOS - LOZAS	Unidad	5	50.554	54.950	- 8
5.3		ABERTURAS DE PUERTAS DE ACCESOS A SANITARIOS	Unidad	2	36.110	39.250	- 8
5.4		REVESTIDOS DE AZULEJOS INTERIOR	Metros cuadrados	58,65	15.888	17.270	- 8
5.5		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE 0,15 CM	Metros cuadrados	62,15	15.888	17.270	- 8
5.6		REVOQUE DE MAMPOSTERIAS	Metros cuadrados	84,65	13.717	14.915	- 8
5.7		DEMOLICIÓN DE MINGITORIO CORRIDO MATERIAL - AZULEJOS	Unidad Medida Global	1	216.660	235.500	- 8
5.8		CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	18,85	11.555	12.560	- 8
5.9		PISO CALCAREO ROJO 20X20	Metros cuadrados	18,85	18.055	19.625	- 8
5.10		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIO y Artefactos de iluminación	Unidad	4	57.776	62.800	- 8
6	72121105-001	PRELIMINAR - AREA TINGLADO EXTERIOR Y LINDEROS ACCESO LATERAL DERECHO - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1			
6.1		CONTRAPISO PARCIAL BAJO TINGLADO	Metros cuadrados	111,2	11.555	12.560,0	- 8
6.2		PISO PARCIAL BAJO TINGLADO	Metros cuadrados	111,2	18.055	19.625,0	- 8
6.3		PILARES SOPORTE DE ESTRUCTURA DE TINGLADO	Metros cúbicos	3,08	649.980	706.500,0	- 8
6.4		VIGAS SOPORTE DE ESTRUCTURA DE TINGLADO	Metros cúbicos	0,55	649.980	706.500,0	- 8
6.5		TECHO DE CHAPAS ONDULADAS DE CINC ´ESTRUCTURAS	Metros cuadrados	194,7	34.666	37.680,0	- 8
6.6		REVOQUE DE PAREDES LINDERAS BRAZO DERECHO	Metros cuadrados	235,7	13.772	14.915,0	- 8
6.7		CANALETA EMBUTIDA - 1 COSTADO	Metro lineal	3	43.332	47.100,0	- 8
6.8		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA y Artefatos de iluminación	Unidad	3	57.776	62.800,0	- 8
6.9		Mampostería de 0,15, div. Con galería	Metros cuadrados	55	15.888	17.270,0	- 8
7	72121105-001	ADMINISTRACIÓN - DEPÓSITO - ACCESO LATERAL IZQUIERDO - DESMONTE Y DEMOLICIONES VARIAS	Unidad Medida Global	1			
7.1		REVOQUE DE PAREDES	Metros cuadrados	28	13.772	14.915	-

Santiago Abad
U.O.C.

7.2		CIELORRASO TIPO PVC Color BLANCO 'ESTRUCTURAS DE HIERRO	Metros cuadrados	16,27	21.666	23.550	-	8
7.3		Mamposteria de 0,15, div. Con galería	Metros cuadrados	11,5	15.888	17.270	-	8
7.4		INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISORIA y Artefatos de iluminación	Unidad	8	57.776	62.800	-	8
7.5		Romper vano para ampliación de puerta	Metros cuadrados	2,5	21.666	23.550	-	8
7.6		Piso hº aº	Metros cuadrados	15,75	43.332	47.100	-	8
8	72121105-001	PRELIMINAR - TRABAJOS GLOBALES	Unidad Medida Global	1				
8.1		DESMONTE DE ÁRBOL EXISTENTE EN FONDO DE PROPIEDAD	Unidad	1	404.432	439.600	-	8
8.2		LIMPIEZA DE TERRENO EXTERIOR	Metros cuadrados	461,88	7.944	8.635	-	8
8.3		ACARREO DE ESCOMBROS - Basuras - Arbol de DESMONTES Y DEMOLICIONES	Metros cúbicos	255	50.554	54.950	-	8
8.4		ACARREO DE ESTRUCTURAS - Senefas - Techo - Portón - Otros	Unidad Medida Global	1	9.063.610	9.851.750	-	8
8.5		CARGA DE ESCOMBROS Y BASURAS - ARBOL en CONTENEDORES	Unidad	51	259.992	282.600	-	8
8.6		CARGA DE ESTRUCTURAS DE HIERRO EN CAMIÓN	Unidad Medida Global	1	5.416.500	5.887.500	-	8
8.7		CAMIÓN DE ESTRUCTURAS	Unidad Medida Global	1	6.066.480	6.594.000	-	8
8.8		CONTENEDOR DE ESCOMBROS - BASURAS	Unidad	51	361.100	392.500	-	8
9	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACION - GALERIA INFORME	Unidad Medida Global	1				
9.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Metros cuadrados	145,1	5.778	6280	-	8
9.2		EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRAS PARA FUNDACIONES Zapata de HºAº	Metros cúbicos	77,37	57.776	62.800	-	8
9.3		VIGA CADENA DE FUNDACION	Metro lineal	96,15	23.833	25.905	-	8
9.4		CORDÓN DE VEREDA CALLE	Metro lineal	25,6	23.833	25.905	-	8
9.5		TUBOS DE Hº ARMADO DE PALMERAS	Metros cúbicos	1,92	50.554	54.950	-	8
9.6		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATA CORRIDA DE PÓRTICO PRINCIPAL	Metros cúbicos	17,92	1.961.495	2.132.060	-	8
9.7		ZAPATAS GENERALES	Metros cúbicos	7,87	1.961.495	2.132.060	-	8
9.8		VIGA CADENA INFERIOR 20x40 (variable)	Metro lineal	38,55	184.883	200.960	-	8
9.9		VIGA CADENA INFERIOR 30x40 (variable)	Metro lineal	51,35	203.660	221.370	-	8
9.10		TRONCO DE COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	1,8	2.501.701	2.719.240	-	8
9.11		COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	7,6	2.501.701	2.719.240	-	8
9.12		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 15x50 (variable)	Metros cúbicos	0,46	2.354.372	2.559.100	-	8
9.13		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 20x50 (variable)	Metros cúbicos	13,78	2.578.254	2.802.450	-	8
9.14		VIGAS DE CANTEROS SOBRE ACCESOS A AUDITORIOS	Metros cúbicos	0,42	2.838.246	3.085.050	-	8
9.15		vigas de cùpulas	Metros cúbicos	2,4	2.838.246	3.085.050	-	8
9.16		LOZA DE CANTEROS	Metros cúbicos	1,37	2.376.038	2.582.650	-	8
9.17		LOZA DE GALERIA	Metros cúbicos	17,42	2.376.038	2.582.650	-	8
9.18		PARED PANTALLA DE 0,20 CM DE PÓRTICO PRINCIPAL - considerado 60 %	Metros cúbicos	12,3	2.780.470	3.022.250	-	8
9.19		CORDON DE HORMIGÓN PRE FABRICADO DE VEREDA CALLE	Metro lineal	25,6	79.442	86.350	-	8
9.20		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	87,49	34.666	37.680	-	8
9.21		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0,30 cm	Metros cuadrados	2,5	202.216	219.800	-	8
9.22		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.45cm	Metros cuadrados	6,18	288.880	314.000	-	8
9.23		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.15cm	Metro lineal	10,4	25.999	28.260	-	8
9.24		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.30 cm Auditorio	Metro lineal	25,75	43.332	47.100	-	8
9.25		AISLACIÓN DE CANTERO sobre Acceso a Auditorios	Metros cuadrados	25,24	83.775	91.060	-	8
9.26		ENVARILLADO 8 MM conformado sobre Aberturas y Paredes 3 Hiladas x sector de Pilares	Metro lineal	22,5	30.332	32.970	-	8
9.27		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.15cm	Metros cuadrados	40,5	130.718	142.085	-	8
9.28		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.30cm Auditorio	Metros cuadrados	94,34	236.159	256.695	-	8
9.29		REPOSICIÓN DE CONTRAPISOS DE CASCOTES en zonas Demolidas	Metros cuadrados	116,96	52.721	57.305	-	8
9.30		REPOSICIÓN DE PISO DE HoAo en zonas DEMOLIDAS	Metros cuadrados	116,96	154.551	167.990	-	8
9.31		PISO MOSAICO GRANITICO PULIDO ANTIDESLIZANTE - GALERIA	Metros cuadrados	137,38	192.105	208.810	-	8
9.32		PISO INFORME INTERIOR cerámico	Metros cuadrados	3,67	138.662	150.720	-	8
9.33		Piso vereda alto tránsito antideslizante	Metros cuadrados	74,24	134.329	146.010	-	8
9.34		ZOCALO, granito galer	Metro lineal	13,42	89.553	97.340	-	8
9.35		ZÓCALO INFORME INTERIOR, cerámico	Metro lineal	7,6	25.999	28.260	-	8
9.36		DINTEL de Ho PRE FABRICADO sobre ABERTURAS	Unidad Medida Global	1	441.698	480.106	-	8
9.37		PUERTA 10 MM BATIENTE DE INFORME - 0,80X2,10 MT	Metros cuadrados	1,72	693.312	753.600	-	8
9.38		VENTANAS DE 8 MM FIJOS DE INFORME - 1,80X1,00 MT x 2 UNID	Metros cuadrados	4,32	649.980	706.500	-	8
9.39		COLUMNAS 30 CM DE PÓRTICO	Metro lineal	32	15.383	16.721	-	8
9.40		PANTALLA DE PÓRTICO PRINCIPAL (2) CARAS	Metros cuadrados	123,12	21.161	23.001	-	8
9.41		COLUMNA 30 CM DE INFORME	Metro lineal	3	15.383	16.721	-	8
9.42		VIGAS SUPERIORES DE auditorio	Metro lineal	309	16.828	18.291	-	8
9.43		VIGAS DE LOZAS DE GALERIA	Metro lineal	84,75	16.828	18.291	-	8
9.44		VIGAS DE CANTEROS	Metro lineal	19,6	16.828	18.291	-	8
9.45		VIGAS DE CÚPULAS DE TECHO	Metro lineal	40	16.828	18.291	-	8
9.46		LOZA GRAL DE GALERIA	Metros cuadrados	145,21	21.161	23.001	-	8
9.47		LOZA DE CANTEROS	Metros cuadrados	25,75	21.161	23.001	-	8
9.48		ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS en División con AUDITORIO Existente	Metros cuadrados	248,32	19.717	21.431	-	8
9.49		ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS en INFORME	Metros cuadrados	35,84	19.717	21.431	-	8
9.50		ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS en CANTEROS	Metros cuadrados	12,84	19.717	21.431	-	8
9.51		REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 Colimnas 30 cm de portico	Metro lineal	32	40.443	43.960	-	8
9.52		PANTALLA DE PÓRTICO PRINCIPAL (2) CARAS	Metros cuadrados	123,12	40.443	43.960	-	8

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

9.53		REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 Columna 30cm	Metro lineal	3	40.443	43.960	- 8
9.54		VIGAS SUPERIORES DE Auditoio	Metros cuadrados	108,15	41.888	45.530	- 8
9.55		VIGAS DE LOZAS DE GALERIA	Metros cuadrados	33,9	38.999	42.390	- 8
9.56		VIGAS DE CANTEROS	Metros cuadrados	6,58	38.999	42.390	- 8
9.57		VIGAS DE CÚPULAS DE TECHO	Metros cuadrados	44,8	38.999	42.390	- 8
9.58		LOZA GRAL DE GALERIA	Metros cuadrados	145,21	43.332	47.100	- 8
9.59		LOZA DE CANTEROS	Metros cuadrados	25,75	43.332	47.100	- 8
9.60		Revoque de Buñas de Fachada	Metro lineal	86,85	17.333	18.840	- 8
9.61		PAREDES DE DIVISIÓN AUDITORIO CON GALERIA	Metros cuadrados	248,32	40.443	43.960	- 8
9.62		PAREDES DE CANTERO	Metros cuadrados	12,84	40.443	43.960	- 8
9.63		PAREDES DE INFORME	Metros cuadrados	35,84	40.443	43.960	- 8
9.64		MOCHETAS DE PÓRTICO PRINCIPAL	Metro lineal	61,56	28.166	30.615	- 8
9.65		MOCHETAS DE AUDITORIO	Metro lineal	51,5	28.166	30.615	- 8
9.66		MOCHETAS Ventanas auditorio	Metro lineal	12	28.166	30.615	- 8
9.67		ARISTAS O CANTOS DE PAREDES DE AUDITORIO	Metro lineal	80	13.000	14.130	- 8
9.68		ARISTAS O CANTOS DE PAREDES DE PÓRTICO	Metro lineal	122,88	13.000	14.130	- 8
9.69		ARISTAS O CANTOS DE PAREDES DE INFORMES	Metro lineal	32	13.000	14.130	- 8
9.70		ESTRUCTURA de HIERRO Tipo PERSIANERA de Chapa Doblada - PÓRTICO	Metros cuadrados	11,6	606.648	659.400	- 8
9.71		CUPULA de HIERRO	Metros cuadrados	22,88	1.155.520	1.256.000	- 8
9.72		TRATAMIENTO SOBRE LOZA PRINCIPAL DE GALERIA - INFORME - TODAS LAS RUBROS EJECUCIÓN DE TRABAJOS pluvial	Metros cuadrados	87,06	50.554	54.950	- 8
9.73		CAROPETA HIDROFUGA s/ losa	Metros cuadrados	118,81	33.221	36.110	- 8
9.74		AISLACIÓN SUPERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y TELA FIX	Metros cuadrados	137,84	83.775	91.060	- 8
9.75		PISO, sobre losa	Metros cuadrados	118,81	138.662	150.720	- 8
9.76		ZÓCALO, s/ losa	Metro lineal	63,41	25.999	28.260	- 8
9.77		EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS GENERALES AREA GALERIA - INFORME Palmeras	Unidad	3	541.650	588.750	- 8
9.78		EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS GENERALES AREA GALERIA - INFORME Palmera	Unidad Medida Global	1	4.333.200	4.710.000	- 8
9.79		CIELORRASO INTERIOR DE INFORME	Metros cuadrados	5,8	75.109	81.640	- 8
9.80		Arista o esquineros	Metro lineal	9,6	25.999	28.260	- 8
9.81		Rejillas de ventilación	Unidad	2	17.333	18.840	- 8
9.82		SENEFA EXTERIOR DE INFORME	Metro lineal	9,4	223.882	243.350	- 8
9.83		MUEBLE INTERIOR DE INFORME	Unidad Medida Global	1	4.333.200	4.710.000	- 8
9.84		JARDINERIA DE CANTEROS SOBRE AUDITORIOS	Unidad Medida Global	1	4.333.200	4.710.000	- 8
9.85		MANIJON DE PUERTA DE ACCESO A INFORME	Unidad	2	137.218	149.150	- 8
9.86		Base banquina para mueble	Metro lineal	3,65	59.943	65.155	- 8
9.87		Manijón de puerta de acceso	Unidad	2	137.218	149.150	- 8
9.88		Freno de piso de puerta	Unidad	1	649.980	706.500	- 8
9.89		Puerta de hierro tipo persiana de inspecció pluvial	Metros cuadrados	0,81	606.648	659.400	- 8
9.90		ARTEFACTOS, GRIFERÍAS, ALIMENTACIÓN DE AGUA canilla de patio, palmeras canteros	Unidad	9	108.330	117.750	- 8
9.91		Llaves de paso	Unidad	3	128.938	140.150	- 8
9.92		Pintura COLUMNAS PÓRTICO AL LÁTEX EXTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	31,68	50.554	54.950	- 8
9.93		Pintura PÓRTICO AL LÁTEX EXTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	123,12	50.554	54.950	- 8
9.94		Pintura COLUMNA INFORME AL LÁTEX INTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	2,97	44.776	48.670	- 8
9.95		pintura VIGAS DE CRUCE	Metros cuadrados	33,9	34.666	37.680	- 8
9.96		Pintura VIGAS DE Canteros	Metros cuadrados	6,58	34.666	37.680	- 8
9.97		VIGAS DE CUPULAS	Metros cuadrados	44,8	34.666	37.680	- 8
9.98		LOZA DE GALERIA	Metros cuadrados	145,21	49.110	53.380	- 8
9.99		Pintura LOZA DE CANTEROS	Metros cuadrados	25,75	49.110	53.380	- 8
9.100		Pintura PAREDES DEL AUDITORIO AL ´LATEX INTERIOR-EXTERIOR ´ENDUIDO	Metros cuadrados	248,32	50.554	54.950	- 8
9.101		Pintura PAREDES DE INFORME	Metros cuadrados	35,84	44.776	48.670	- 8
9.102		Pintura PAREDES DE CANTEROS	Metros cuadrados	12,84	44.776	48.670	- 8
9.103		pintura HIERRO de ESTRUCTURA PERSIANERA	Metros cuadrados	23,2	46.221	50.240	- 8
9.104		Pintura HIERRO DE CUPULAS	Metros cuadrados	45,76	46.221	50.240	- 8
9.105		Pintura Puerta de hierro de inpec. Pluv: al esmalte sintético	Metros cuadrados	1,62	46.221	50.240	- 8
9.106		Pintura CIELORRASO DE INFORME	Metros cuadrados	5,8	49.110	53.380	- 8
10	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - OFICINA ADMINISTRACIÓN - DEPÓSITO HASTA LIMITE CON SALIDA A PATIO DE COMIDAS	Unidad Medida Global	1			
10.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Metros cuadrados	38,39	5.778	6.280	- 8
10.2		CALCE DE TECHO DE CHAPAS DE CINC CON PUNTALES DE HIERRO Y TABLAS DE MADERA EN ZONAS DE: FRENTE DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME	Metro lineal	3,5	50.554	54.950	- 8
10.3		LATERAL DIVISIÓN CON SALIDA A PATIO DE COMIDAS	Metro lineal	8	50.554	54.950	- 8
10.4		EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA FUNDACIÓN	Metros cúbicos	3,21	50.554	54.950	- 8
10.5		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA BLANCA COLOCADA	Metros cúbicos	3,21	436.209	474.140	- 8
10.6		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.30 cm	Metros cuadrados	2,14	202.216	219.800	- 8
10.7		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.15 cm	Metro lineal	8,9	25.999	28.260	- 8
10.8		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.15 cm	Metros cuadrados	31,15	130.718	142.085	- 8
10.9		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : MAMPOSTERIAS NUEVAS	Metros cuadrados	36,93	21.161	23.001	- 8
10.10		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : MAMPOSTERIAS ZONAS DEMOLIDAS	Metros cuadrados	39,76	21.161	23.001	- 8
10.11		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : MAMPOSTERIAS en zona de Modificación con AUDITORIO existente	Metros cuadrados	15,56	21.161	23.001	- 8

10.12		REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 MAMPOSTERIAS NUEVAS	Metros cuadrados	36,93	40.443	43.960	- 8
10.13		REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 MAMPOSTERIAS ZONAS DEMOLIDAS	Metros cuadrados	39,76	40.443	43.960	- 8
10.14		REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 MAMPOSTERIAS en zona de Modificación con AUDIDTORIO existente	Metros cuadrados	15,56	40.443	43.960	- 8
10.15		ARISTAS Ó CANTOS	Metro lineal	14,4	13.000	14.130	- 8
10.16		CARPINTERIA DE MADERA - marco recto ybyrapyta - puerta cedro-contramarco 45 mm - mat y mano obra instal PUERTA PLACA con VISOR - 1 Hojas -1,00x2,10 MT	Metros cuadrados	2,1	563.316	612.300	- 8
10.17		PUERTA PLACA con VISOR - 2 Hojas -1,60x2,10 MT	Metros cuadrados	3,36	685.368	744.965	- 8
10.18		CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE PUERTA 10 MM BATIENTE	Metros cuadrados	3,44	693.312	753.600	- 8
10.19		PANELES FIJOS 10 mm	Metros cuadrados	2,24	664.424	722.200	- 8
10.20		Manijones de acero inox. De puertas de 60 cm	Unidad	4	137.218	149.150	- 8
10.21		Freno de piso de puertas	Unidad	2	649.980	706.500	- 8
10.22		CIELORRASO DE YESO + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	35,94	75.109	81.640	- 8
10.23		CORNIZAS Ó BUÑAS ESQUINERAS	Metro lineal	48,55	25.999	28.260	- 8
10.24		PUERTA TRAMPA DE INSPECCIÓN EN CIELORRASO, 60x60 marco metal	Unidad	3	173.328	188.400	- 8
10.25		REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELORRASO	Unidad	12	17.333	18.840	- 8
10.26		RAMPA PEATONAL SOBRE DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME ACCESO	Metros cuadrados	1,87	158.884	172.700	- 8
10.27		REPOSICIÓN DE RUBROS DE TRABAJOS EN ZONAS AFECTADAS A MODIFICACIONES DE AMBIENTES O TRABAJOS EJECUTADOS CONTRAPISOS DE CASCOTES	Metros cuadrados	20,1	52.721	57.305	- 8
10.28		PISOS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cuadrados	15,75	154.551	167.990	- 8
10.29		TECHO DE CHAPAS DE cinc	Metros cuadrados	74,5	161.773	175.840	- 8
10.30		CARPETA HIDRÓFUGA	Metros cuadrados	35,94	33.221	36.110	- 8
10.31		PISO CERÁMICO	Metros cuadrados	35,94	138.662	150.720	- 8
10.32		ZÓCALO CERÁMICO	Metro lineal	40,67	25.999	28.260	- 8
10.33		HERRAJES DE PUERTAS	Unidad	2	137.218	149.150	- 8
10.34		VIDRIOS TRANSLÚCIDOS INCOLOROS DE ? MM EN PUERTAS CON VISORES	Metros cuadrados	2,4	158.884	172.700	- 8
10.35		Puertas de insp. De chapa de ductos pluviales	Metros cuadrados	0,81	606.648	659.400	- 8
10.36		Canaleta embtida - des 60 cm	Metro lineal	10	137.218	149.150	- 8
10.37		PINTURAS GENERALES CIELORRASO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	53,94	49.110	53.380	- 8
10.38		PAREDES AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	121,37	44.776	48.670	- 8
10.39		MADERAS AL esm. Sintético	Metros cuadrados	10,92	46.221	50.240	- 8
10.40		CONTRAMARCOS Y MARCOS AL esm. Sintético	Metro lineal	11,4	14.444	15.700	- 8
10.41		Puertas de metal al esm. Sintético	Metros cuadrados	1,62	46.221	50.240	- 8
10.42		Cornisas de yeso al latex	Metro lineal	48,55	11.555	12.560	- 8
11	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - AUDITORIO EXISTENTE DESDE ACCESO HASTA INICIO DE ESCENARIO	Unidad Medida Global	1			
11.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Unidad Medida Global	1	413.098	449.020	- 8
11.2		CALCE DE TECHO DE CHAPAS DE CINC CON PUNTALES DE HIERRO Y TABLAS DE MADERA EN ZONAS DE: FRENTE DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME	Metro lineal	11,6	50.554	54.950	- 8
11.3		LATERAL DIVISIÓN CON AUDITORIO NUEVO	Metro lineal	18,15	50.554	54.950	- 8
11.4		LATERAL DIVISIÓN CON SALIDA A PATIO DE COMIDAS - Frente escenario	Metro lineal	4	50.554	54.950	- 8
11.5		EXCAVACIÓN DE TIERRA PARA FUNDACIÓN PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	2,61	50.554	54.950	- 8
11.6		ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cúbicos	18	57.776	62.800	- 8
11.7		VIGA CADENA INFERIOR DE FUNDACIÓN	Metro lineal	19,15	23.833	25.905	- 8
11.8		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS GENERALES	Metros cúbicos	6	1.961.495	2.132.060	- 8
11.9		VIGA CADENA INFERIOR 15x40 (variable)	Metro lineal	1	164.662	178.980	- 8
11.10		VIGA CADENA INFERIOR 30x40 (variable)	Metro lineal	18,15	203.660	221.370	- 8
11.11		Viga cadena inferior de 15x40 var	Metro lineal	1	164.662	178.980	- 8
11.12		TRONCO DE COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	0,75	2.501.701	2.719.240	- 8
11.13		COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	3	2.501.701	2.719.240	- 8
11.14		VIGAS SUPERIORES 30x50 (var)	Metros cúbicos	5,45	2.838.246	3.085.050	- 8
11.15		VIGAS SUPERIORES de canalones de desg	Metros cúbicos	1,25	2.838.246	3.085.050	- 8
11.16		LOZA DE CANALÓN DE DESAGUE PLUVIAL entre AUDITORIOS	Metros cúbicos	1,64	2.376.038	2.582.650	- 8
11.17		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA BLANCA COLOCADA	Metros cúbicos	2,61	436.209	474.140	- 8
11.18		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	12	34.666	37.680	- 8
11.19		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.30 cm	Metros cuadrados	0,65	202.216	219.800	- 8
11.20		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.45 cm	Metros cuadrados	5,9	301.880	328.130	- 8
11.21		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.15cm	Metro lineal	2,6	25.999	28.260	- 8
11.22		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.30cm	Metro lineal	7,6	43.332	47.100	- 8
11.23		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.15 cm	Metros cuadrados	10,4	130.718	142.085	- 8
11.24		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0,20 CM - CANAION DE DESAGUE PLUVIAL	Metros cuadrados	9,08	187.050	203.315	- 8
11.25		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0,30 CM - ZONA SALIDA A PATIO DE COMIDAS	Metros cuadrados	57	236.159	256.695	- 8

11.26		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : COLUMNAS	Metro lineal	32	15.383	16.721	- 8
11.27		VIGAS Superiores	Metro lineal	36,3	16.828	18.291	- 8
11.28		VIGAS DE CANALÓN DE DESAGUE PLUVIAL	Metro lineal	26,5	16.828	18.291	- 8
11.29		LOZA DE CANALÓN DE DESAGUE PLUVIAL entre AUDITORIOS	Metros cuadrados	27,23	21.161	23.001	- 8
11.30		PAREDES EN ZONA DE GUARDAS CERÁMICAS	Metros cuadrados	25,26	19.717	21.431	- 8
11.31		ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS	Metros cuadrados	66,15	19.717	21.431	- 8
11.32		REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 Columnas	Metros cuadrados	16	40.443	43.960	- 8
11.33		VIGAS superiores	Metros cuadrados	48,3	41.888	45.530	- 8
11.34		LOZA DE CANALÓN DE DESAGUE PLUVIAL entre AUDITORIOS	Metros cuadrados	27,23	43.332	47.100	- 8
11.35		PAREDES GENERALES	Metros cuadrados	66,15	40.443	43.960	- 8
11.36		PEINADO - Base asiento de Material ceramico en paredes - Guardas	Metros cuadrados	25,26	30.332	32.970	- 8
11.37		MOCHETAS DE ABERTURAS Y PAREDES	Metro lineal	18,3	28.166	30.615	- 8
11.38		ARISTAS O CANTOS	Metro lineal	40,5	13.000	14.130	- 8
11.39		CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE PANELES FIJOS DIVISIÓN AUDITORIOS	Metros cuadrados	2,91	664.424	722.200	- 8
11.40		PUERTAS BATIENTES DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME	Metros cuadrados	13,76	693.312	753.600	- 8
11.41		PUERTAS CORREDIZAS - SALIDA A PATIO DE COMIDAS	Metros cuadrados	6,88	693.312	753.600	- 8
11.42		REPOSICIÓN DE RUBROS DE TRABAJOS EN ZONAS AFECTADAS A MODIFICACIONES DE AMBIENTES O TRABAJOS EJECUTADOS CONTRAPISOS DE CASCOTES	Metros cuadrados	73,5	52.721	57.305	- 8
11.43		PISOS CALCAREO ROJO 20X20	Metros cuadrados	73,5	102.552	111.470	- 8
11.44		CIELORRASO PVC EN ZONAS AFECTADAS, mas estrcturas	Metros cuadrados	73,5	108.330	117.750	- 8
11.45		TECHO CHAPAS DE CINC 'ESTRUCTURAS EN ZONAS AFECTADAS	Metros cuadrados	74,5	161.773	175.840	- 8
11.46		Envarillado, 8mm conformado	Metro lineal	16,5	30.332	32.970	- 8
11.47		Dintel de hº pre- fabricado s/ abert y paredes	Unidad Medida Global	1	324.990	353.250	- 8
11.48		GUARDAS DE MADERA SOBRE CERÁMICAS EN PAREDES DEL AUDITORIO	Metro lineal	25,26	75.109	81.640	- 8
11.49		GUARDA TIPO AZULEJOS CERÁMICOS EN PAREDES	Metros cuadrados	25,26	138.662	150.720	- 8
11.50		AISLACIÓN DE CANALONES, hidrófugo acrílico y telafix	Metros cuadrados	35,4	83.775	91.060	- 8
11.51		RAMPA SOBRE PEATONAL SOBRE DIVISIÓN CON GALERIA - INFORME ACCESO	Metros cuadrados	6,96	158.884	172.700	- 8
11.52		Manijones de puertas batientes blinde	Unidad	16	137.218	149.150	- 8
11.53		Frno de piso p/ puertas batientes	Unidad	8	649.980	706.500	- 8
11.54		Puerta de hierro pers, de inspecc pluvial	Metros cuadrados	0,27	606.648	659.400	- 8
11.55		PINTURAS GENERALES PAREDES AL LÁTEX INTERIOR 'ENDUIDO	Metros cuadrados	66,15	44.776	48.670	- 8
11.56		VIGA DE CANALÓN 1 COSTADO INFERIOR AL LÁTEX + ENDUIDO	Metros cuadrados	12	34.666	37.680	- 8
11.57		MADERA DE GUARDA EN PAREDES AL	Metro lineal	25,26	25.999	28.260	- 8 -
11.58		Columnas al latex	Metros cuadrados	16	49.110	53.380	- 8
11.59		Losa de canalón, al latex, enduido	Metros cuadrados	27,23	49.110	53.380	- 8
11.60		Hierro persianes al esm sintético	Metros cuadrados	0,54	46.221	50.240	- 8
12	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACION - ZONA AREA PLANTA BAJA - ALTA - ESCENARIO EXISTENTE - ESCALERA - PATIO DE COMIDAS - BAR, BAÑO DAMAS, JARDÍN INTERIOR	Unidad Medida Global	1			
12.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Metros cuadrados	173,31	5.778	6.280	- 8
12.2		EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRAS PARA FUNDACIONES ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cúbicos	77,52	57.776	62.800	- 8
12.3		VIGA CADENA DE FUNDACION	Metro lineal	133,56	23.833	25.905	- 8
12.4		TANQUE DE AGUA	Metros cúbicos	13	57.776	62.800	- 8
12.5		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS GENERALES	Metros cúbicos	27,8	1.961.495	2.132.060	- 8
12.6		VIGA CADENA INFERIOR 15x40 var	Metro lineal	88,07	164.662	178.980	- 8
12.7		VIGA CADENA INFERIOR 20x40 var	Metro lineal	32,19	184.883	200.960	- 8
12.8		VIGA CADENA INFERIOR 30x40 var	Metro lineal	26,2	203.660	221.370	- 8
12.9		TRONCO DE COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	1,95	2.501.701	2.719.240	- 8
12.10		COLUMNAS Y/O PILARES medid variables	Metros cúbicos	7,11	2.501.701	2.719.240	- 8
12.11		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 15x50 var	Metros cúbicos	4,91	2.354.372	2.559.100	- 8
12.12		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 20x50 var	Metros cúbicos	1,96	2.578.254	2.802.450	- 8
12.13		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 30x50 var	Metros cúbicos	3,93	2.838.246	3.085.050	- 8
12.14		Pantalla 0,20 cm- tanque agua inferior	Metros cúbicos	3,25	2.780.470	3.022.250	- 8
12.15		LOZA	Metros cúbicos	21	2.376.038	2.582.650	- 8
12.16		VIGA DE REBAJE DE LOZA SANITARIA	Metros cúbicos	0,16	2.354.372	2.559.100	- 8
12.17		VIGA DE TECHO DE CÚPULAS en terraza	Metros cúbicos	1,8	2.354.372	2.559.100	- 8
12.18		ESCALERA PALIER PRINCIPAL, a=1,20 mts - 21 gradas	Unidad	21	303.324	329.700	- 8
12.19		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	51,68	34.666	37.680	- 8
12.20		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.30 cm	Metros cuadrados	25,77	202.216	219.800	- 8
12.21		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0.45 cm	Metros cuadrados	6,29	288.880	314.000	- 8
12.22		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.15 cm	Metro lineal	75,17	25.999	28.260	- 8
12.23		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.20 cm	Metro lineal	32,19	36.110	39.250	- 8
12.24		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0.30cm	Metro lineal	26,2	43.332	47.100	- 8
12.25		ENVARILLADO 8 MM conformado sobre Aberturas y Paredes 3 Hiladas x sector de Pilares	Metro lineal	96	30.332	32.970	- 8
12.26		AISLACIÓN DE PAREDES LINDERAS con azotadas hidrófugas y Pintura asfaltica	Metros cuadrados	24,17	89.553	97.340	- 8

U.O.C.

12.27	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.15 cm	Metros cuadrados	185,86	130.718	142.085	-	8
12.28	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.20 cm	Metros cuadrados	41,98	186.958	203.215	-	8
12.29	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.30cm	Metros cuadrados	49,35	236.159	256.695	-	8
12.30	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES 0.45 cm	Metros cuadrados	5,61	309.102	335.980	-	8
12.31	DINTEL de HORMIGÓN PRE FABRICADO sobre aberturas y PAREDES	Unidad Medida Global	1	1.204.630	1.309.380	-	8
12.32	CONTRAPISO DE CASCOTES sobre Terreno Natural :	Metros cuadrados	159,65	52.721	57.305	-	8
12.33	RELLENO con <cascotillos cerámicos en zona de Ampliación de ESCENARIO a + 45 CM	Metros cuadrados	8,32	129.996	141.300	-	8
12.34	CARPETA HIDRÓFUGA	Metros cuadrados	145,97	33.221	36.110	-	8
12.35	CARPETA HIDRÓFUGA - ESCALERA	Metros cuadrados	12,99	40.443	43.960	-	8
12.36	PISO GRAL cerámico esmaltado, anti desliz, PIS	Metros cuadrados	145,97	138.662	150.720	-	8
12.37	PISO ESCALERA de Escenario, calcáreo rojo	Metros cuadrados	2,4	102.552	111.470	-	8
12.38	PISO ESCALERA PALIER PRINCIPAL, antdesliz	Metros cuadrados	12,99	138.662	150.720	-	8
12.39	Cantonera en escalera	Unidad	21	101.108	109.900	-	8
12.40	ZOCALO	Metro lineal	65,87	25.999	28.260	-	8
12.41	ZÓCALO DE ESCALERA ESCENARIO, calcáreo	Metro lineal	5,28	34.666	37.680	-	8
12.42	ZÓCALO DE ESCALERA PALIER PRINCIPAL	Metro lineal	19,5	25.999	28.260	-	8
12.43	ESCALERA DE ACCESO A ESCENARIO FRENTE Y POSTERIOR	Unidad Medida Global	1	869.529	945.140	-	8
12.44	CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE VENTANAS, 8mm corred, baño y depósito	Metros cuadrados	1,52	649.980	706.500	-	8
12.45	Panel fijo de 10mm 1,90x2,15	Metros cuadrados	4,1	664.424	722.200	-	8
12.46	CARPINTERIA DE HIERRO - METAL PUERTAS Y REJAS DEL ÁREA DE BOMBEO DE AGUA	Metros cuadrados	8,91	505.540	549.500	-	8
12.47	PASAMANOS DE ESCALERA PALIER PRINCIPAL	Metro lineal	15,5	231.104	251.200	-	8
12.48	PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE DE ESCENARIO, 2 escaleras	Metro lineal	4,2	519.984	565.200	-	8
12.49	Tapa tanque de agua inferior de 80x80	Unidad	1	751.088	816.400	-	8
12.50	PUERTAS PLACAS DE ACCESO A BAÑO DAMAS	Metros cuadrados	1,68	597.259	649.195	-	8
12.51	PUERTA PLACA CON VISOR - DEPOSITO	Metros cuadrados	1,47	718.589	781.075	-	8
12.52	PUERTA PLACA Tipo VAI-VEN con VISOR - BAR	Metros cuadrados	1,68	685.368	744.965	-	8
12.53	HERRAJES DE PUERTAS MADERA - METAL	Unidad	4	137.218	149.150	-	8
12.54	MANIJONES DE PUERTA de medrea ACCESO BAÑO DAMAS	Unidad	4	72.220	78.500	-	8
12.55	BOXES DE BAÑOS - MADERA, melamina, con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	20,79	548.872	596.600	-	8
12.56	ZÓCALOS DE ACERO INOXIDABLE DE BOXES	Metro lineal	19,8	252.770	274.750	-	8
12.57	HERRAJES DE puertas de BOXES	Costo por Mil	6	93.886	102.050	-	8
12.58	BRAZOS HIDRÁULICOS DE PUERTAS	Unidad	2	317.768	345.400	-	8
12.59	VIDRIOS DE VISORES,	Metros cuadrados	2,04	158.884	172.700	-	8
12.60	ESPEJO DE BAÑO DEMAS h=1,40	Metros cuadrados	4,76	361.100	392.500	-	8
12.61	VERDES Y DECORACIÓN JARDIN INTERIOR	Unidad Medida Global	1	4.333.200	4.710.000	-	8
12.62	Aislación interior de tanque de agua	Metros cuadrados	23,18	83.775	91.060	-	8
12.63	CIELORRASO DE YESO + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	16,5	75.109	81.640	-	8
12.64	CORNIZAS Ó BUÑAS ESQUINERAS	Metro lineal	23,5	25.999	28.260	-	8
12.65	PUERTA TRAMPA DE INSPECCIÓN EN CIELORRASO	Unidad	1	173.328	188.400	-	8
12.66	REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELORRASO	Unidad	4	17.333	18.840	-	8
12.67	AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : COLUMNA PATIO DE COMIDAS	Metro lineal	14,68	15.383	16.721	-	8
12.68	VIGAS DE CRUCE	Metro lineal	107,1	16.828	18.291	-	8
12.69	VIGA DE REBAJE DE LOZA SANITARIA	Metro lineal	23,1	16.828	18.291	-	8
12.70	VIGA DE CUPULA	Metro lineal	90	16.828	18.291	-	8
12.71	LOZA DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cuadrados	148,95	21.161	23.001	-	8
12.72	ADHERENCIA A LADRILLOS	Metros cuadrados	465,33	19.717	21.431	-	8
12.73	Adherencia aladrillos en lindero	Metros cuadrados	22,89	19.717	21.431	-	8
12.74	REVOQUE GENERALA 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 COLUMNA PATIO DE COMIDAS	Metros cuadrados	4,08	40.443	43.960	-	8
12.75	VIGAS DE CRUCE	Metros cuadrados	42,65	38.999	42.390	-	8
12.76	VIGA DE REBAJE DE LOZA SANITARIA	Metros cuadrados	4,75	38.999	42.390	-	8
12.77	VIGA DE CUPULA	Metros cuadrados	15,6	38.999	42.390	-	8
12.78	LOZA DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cuadrados	148,93	43.332	47.100	-	8
12.79	PAREDES CON HIDRÓFUGOS	Metros cuadrados	396,75	40.443	43.960	-	8
12.80	MOCHETAS DE ABERTURAS Y PAREDES	Metro lineal	17,4	28.166	30.615	-	8
12.81	REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 ARISTAS O ESQUINEROS	Metro lineal	77,05	13.000	14.130	-	8
12.82	MESADA DE GRANITO NATURAL DE BAÑO DAMAS - MESADA - POLLERON 30 CM - ZÓCALO - PERFORACIÓN Y PEGADO DE BACHAS - COLOCACIONES DE MESADA - FRÓNTÓN - ZÓCALOS Y SOPORTES - PRECIOS MATERIAL + MANO DE OBRA, 3,40 mts x 0,60	Unidad Medida Global	1	5.503.886	5.982.485	-	8
12.83	PILETA ACERO INOXIDABLE DOBLE BACHA Y SOPORTE DEL AREA BAR	Unidad Medida Global	1	1.112.188	1.208.900	-	8
12.84	ARTEFACTOS DE LOZAS - GRIFERIAS FV - ACCESORIOS - ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE FRIO - CALIENTE Y DESAGUE CLOACAL HASTA 1ER REGISTRO DE BAÑO DAMAS - AGUA FRIA	Unidad Medida Global	1	25.430.106	27.641.420	-	8
12.85	PILETA DE COCINA-BAR - AGUA FRIA Y CALIENTE, mezdadora y TC de 80 lts	Unidad Medida Global	1	9.703.479	10.547.260	-	8
12.86	Canilla de patio	Unidad	1	108.330	117.750	-	8
12.87	Llave de paso	Unidad	1	137.218	149.150	-	8
12.88	REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS BAÑOS DE DAMAS - ALTURA 2,65 MTS, porcelanato	Metros cuadrados	61,48	153.106	166.420	-	8
12.89	AREA COCINA - BAR	Metros cuadrados	7,1	153.106	166.420	-	8

12.90		ARISTAS A 45° de AZULEJOS	Metro lineal	10,6	36.110	39.250	-	8
12.91		Listel cerámico de guarda - baño damas	Metro lineal	21,5	41.888	45.530	-	8
12.92		Puerta inspección chapa de ductos pluviales	Metros cuadrados	1,35	60.665	65.940	-	8
12.93		Revestimiento de pared en piedra simil en placas	Metros cuadrados	8,1	259.992	282.600	-	8
12.94		Revoque peinado base azulejos	Metros cuadrados	68,58	29.610	32.185	-	8
12.95		techo policarbonato y estructura hierro de cúpulas	Metros cuadrados	17,16	1.155.520	1.256.000	-	8
12.96		PINTURAS GENERALES COLUMNA CENTRAL PATIO DE COMIDAS, texturada	Metros cuadrados	4,08	64.998	70.650	-	8
12.97		VIGAS DE CRUCE, al laex, eduido	Metros cuadrados	42,65	34.666	37.680	-	8
12.98		VIGAS DE REBAJE, al latex enduido	Metros cuadrados	4,75	34.666	37.680	-	8
12.99		VIGAS DE CUPULAS, al latex enduido	Metros cuadrados	15,6	34.666	37.680	-	8
12.100		LOZA, al latex con enduido	Metros cuadrados	148,93	49.110	53.380	-	8
12.101		PAREDES AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	396,75	44.776	48.670	-	8
12.102		MADERAS AL sintético	Metros cuadrados	9,66	46.221	50.240	-	8
12.103		MARCOS Y CONTRAMARCOS, sintético	Metro lineal	15,5	14.444	15.700	-	8
12.104		METAL PUERTAS + REJAS, sintético	Metros cuadrados	17,82	46.221	50.240	-	8
12.105		METAL PASAMANOS, sintético	Metro lineal	15,5	25.999	28.260	-	8
12.106		METAL CUPULAS, sintético	Metros cuadrados	34,32	46.221	50.240	-	8
12.107		CIELORRASO DE YESO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	16,5	49.110	53.380	-	8
12.108		Puerta inspección al sintético	Metros cuadrados	2,7	46.221	50.240	-	8
12.109		Cornizas de CR al latex	Metro lineal	23,5	11.555	12.560	-	8
12.110		manijones de hierro al sintético	Unidad	4	36.110	39.250	-	8
13	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACION - PLANTA ALTA - OFICINA ADMINISTRATIVA - BAÑO - RECEPCIÓN - OFICINA MANTENIMIENTO - SALA DE MÁQUINAS Y TANQUE ELEVADO DE AGUA	Unidad Medida Global	1				
13.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA - AREA CUBIERTO	Metros cuadrados	92,45	5.778	6.280	-	8
13.2		AISLACIÓN DE LOZA PARA BAÑO	Metros cuadrados	6,51	77.998	84.780	-	8
13.3		CONTRAPISO 20 CM EN LOZA SANITARIA - REBAJE DE BAÑO	Metros cuadrados	3,75	70.776	76.930	-	8
13.4		PILARES O COLUMNAS DE 15X50	Metros cúbicos	0,9	2.501.701	2.719.240	-	8
13.5		PILARES O COLUMNAS DE 30X50	Metros cúbicos	1,79	2.501.701	2.719.240	-	8
13.6		VIGAS SUPERIORES DE LOZAS DE 15X50	Metros cúbicos	2,21	2.354.372	2.559.100	-	8
13.7		VIGAS SUPERIORES DE LOZAS DE 30X50	Metros cúbicos	0,95	2.838.246	3.085.050	-	8
13.8		LOSAS 3 (tres) UNID - P.Alta - Sala de Maquinas y Tapa superior Tanque	Metros cúbicos	8,23	2.376.038	2.582.650	-	8
13.9		PARED PANTALLA Perimetral de TANQUE DE AGUA	Metros cúbicos	4,12	2.780.470	3.022.250	-	8
13.10		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,15 CM	Metros cuadrados	159,07	131.440	142.870	-	8
13.11		PAREDES - 0,20 CM	Metros cuadrados	21,29	187.772	204.100	-	8
13.12		PAREDES - 0,30 CM	Metros cuadrados	27,86	236.882	257.480	-	8
13.13		MURALLAS LINDERAS - 0,15 CM	Metros cuadrados	26,25	131.440	142.870	-	8
13.14		MURALLAS LINDERAS - 0,20 CM	Metros cuadrados	7	187.772	204.100	-	8
13.15		MURALLAS LINDERAS - 0,30 CM	Metros cuadrados	4,05	236.882	257.480	-	8
13.16		LADRILLO Tipo CONVOCO RECTO - Sala de Máquinas	Metros cuadrados	12,6	171.884	186.830	-	8
13.17		LADRILLO Tipo SARDINEL de TECHO Hacia LINDERO Fondo	Metro lineal	7,35	75.109	81.640	-	8
13.18		ENVARILLADO 8 MM conformado sobre Aberturas y Paredes 3 Hiladas x sector de Pilares	Metro lineal	12	30.332	32.970	-	8
13.19		DINTEL de HORMIGÓN PRE FABRICADO sobre aberturas y PAREDES	Unidad Medida Global	1	1.962.498	2.133.150	-	8
13.20		CARPINTERIA DE HIERRO - METAL PUERTA 2 HOJAS CHAPA DOBLADA 1.60X2,10	Metros cuadrados	3,36	375.544			
13.21		PUERTA Tipo PERSIANERA DE CHAPA DOBLADA 2,85X1,40 - Sala de Máquinas	Metros cuadrados	3,99	606.648	408.200		49
13.22		PUERTA TRAMPA Tipo PERSIANERA 1,60x0,50 acceso a Auditorio Nuevo	Metros cuadrados	0,8	606.648	659.400	-	8
13.23		PUERTA TRAMPA Tipo PERSIANERA 1,60x0,50 acceso a Auditorio existente	Metros cuadrados	0,8	598.368	650.400	-	8
13.24		ESCALERA Tipo MARINERA a Tanque elevado de agua mas anillo de seguridad	Metro lineal	8,55	462.208	502.400	-	8
13.25		PASAMANOS DE MURALLAS LINERAS PERIMETRALES	Metro lineal	36	231.104	251.200	-	8
13.26		Escalera tipo marinera a sala de maquina sin anillo	Metro lineal	2,8	404.432	439.600	-	8
13.27		CARPINTERIA DE HIERRO - METAL TAPAS de TANQUE ELEVADO DE AGUA	Unidad	2	751.088	816.400	-	8
13.28		CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS Tipo PLACA	Metros cuadrados	4,83	597.259	649.195	-	8
13.29		CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE VENTANAS Tipo CORREDIZAS 8 MM	Metros cuadrados	8,5	649.980	706.500	-	8
13.30		HERRAJES DE ABERTURAS DE MADERA-METAL	Unidad	7	137.218	149.150	-	8
13.31		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM o SIMILAR DE : LOZA, y sup tanque	Metros cuadrados	54,81	21.161	23.001	-	8
13.32		PANTALLA EXTERIOR	Metros cuadrados	20,59	21.161	23.001	-	8
13.33		ADHERENCIA A LADRILLOS	Metros cuadrados	359,21	19.717	21.431	-	8
13.34		MURALLAS LINDERAS	Metros cuadrados	74,6	19.717	21.431	-	8
13.35		EXTERIOR EN LINDERO DE PAREDES DE ADMINISTRACIÓN	Metros cuadrados	21,29	19.717	21.431	-	8
13.36		Vigas superiores	Metro lineal	37,8	16.828	18.291	-	8
13.37		Peinado para asiento de azulejos	Metros cuadrados	20,18	29.610	32.185	-	8
13.38		REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 LOZAS	Metros cuadrados	54,81	43.332	47.100	-	8
13.39		PANTALLA EXTERIOR	Metros cuadrados	20,59	40.443	43.960	-	8
13.40		De paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	359,21	40.443	43.960	-	8
13.41		MURALLAS LINDERAS	Metros cuadrados	74,6	40.443	43.960	-	8
13.42		EXTERIOR EN LINDERO DE PAREDES DE ADMINISTRACIÓN	Metros cuadrados	21,29	40.443	43.960	-	8
13.43		PEINADO DE AZULEJOS DE BAÑO	Metros cuadrados	20,18	30.332	32.970	-	8
13.44		MOCHETAS DE ABERTURAS Y PAREDES	Metro lineal	39,61	28.166	30.615	-	8
13.45		ARISTAS O CANTOS	Metro lineal	13,2	13.000	14.130	-	8
13.46		BABETAS DE TECHO cerámico	Metro lineal	15,48	20.655	22.451	-	8
13.47		Vigas superiores	Metros cuadrados	5,36	38.999	42.390	-	8
13.48		ARTEFACTOS DE LOZAS - GRIFERIAS FV - ACCESORIOS - ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE FRIO - CALIENTE Y DESAGUE CLOACAL HASTA 1ER REGISTRO DE BAÑO AGUA FRIA - CISTERNA ALTA	Unidad Medida Global	1	4.549.860	4.945.500	-	8

13.49		CANILLA DE PATIO	Unidad Medida Global	1	252.770	274.750	-	8
13.50		MESADA DE GRANITO NATURAL DE BAÑO - MESADA - POLLERON 30 CM - ZÓCALO - PERFORACIÓN Y PEGADO DE BACHAS - COLOCACIONES DE MESADA - FRÓNTÓN - ZÓCALOS Y SOPORTES - PRECIOS MATERIAL + MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1	1.689.948	1.836.900	-	8
13.51		CARPETA HIDRÓFUGA - AREA CUBIERTA	Metros cuadrados	45,05	33.221	36.110	-	8
13.52		CARPETA HIDRÓFUGA - AREA EXTERIOR	Metros cuadrados	85,26	33.221	36.110	-	8
13.53		PISO AREA CUBIERTO	Metros cuadrados	45,05	138.662	150.720	-	8
13.54		ZÓCALO AREA CUBIERTO	Metro lineal	39,58	25.999	28.260	-	8
13.55		REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS DE BAÑO h=2,60	Metros cuadrados	20,18	138.662	150.720	-	8
13.56		GUARDA CERAMICO DE BAÑO	Metro lineal	7,8	64.998	70.650	-	8
13.57		CIELORRASO DE YESO + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	40,55	75.109	81.640	-	8
13.58		CORNIZAS Ó BUÑAS ESQUINERAS	Metro lineal	50,46	25.999	28.260	-	8
13.59		PUERTA TRAMPA DE INSPECCIÓN EN CIELORRASO	Unidad	2	173.328	188.400	-	8
13.60		REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELORRASO	Unidad	10	17.333	18.840	-	8
13.61		TECHO, cerámico de tejas y tejuelones prensados, maderamen yByrapyta	Metros cuadrados	51,45	397.210	431.750	-	8
13.62		TRATAMIENTO SOBRE AISLACIÓN DE LOZA Y TANQUE DE AGUA INTERIOR - TODAS LOS RUBROS EJECUCIÓN DE TRABAJOS TERRAZA, impermeabilizante acrílico	Metros cuadrados	85,26	83.775	91.060	-	8
13.63		CONTRAPISO de cascotillos cerámicos hacia pendiente pluvial	Metros cuadrados	85,26	46.221	50.240	-	8
13.64		AISLACIÓN SUPERIOR CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y TELA FIX, de tanque agua	Metros cuadrados	46,1	83.775	91.060	-	8
13.65		PISO EXTERIOR	Metros cuadrados	85,26	138.662	150.720	-	8
13.66		ZÓCALO EXTERIOR	Metro lineal	50,99	25.999	28.260	-	8
13.67		ARTEFACTOS GRIFERÍAS Y ALIMENTACIÓN DE AGUA Canilla de terraza	Unidad	2	25.999	117.750	-	78
13.68		llave de paso	Unidad	2	137.218	149.150	-	8
13.69		PINTURAS GENERALES LOZA	Metros cuadrados	54,81	49.110	53.380	-	8
13.70		PANTALLA	Metros cuadrados	20,59	50.554	54.950	-	8
13.71		PAREDES MURALLAS	Metros cuadrados	352,91	50.554	54.950	-	8
13.72		PARED EN LINDERO	Metros cuadrados	21,29	50.554	54.950	-	8
13.73		METAL - PUERTA	Metros cuadrados	6,72	46.221	50.240	-	8
13.74		METAL - SALA DE MAQUINAS	Metros cuadrados	1,6	46.221	50.240	-	8
13.75		METAL - PUERTAS TRAMPAS	Metros cuadrados	3,2	46.221	50.240	-	8
13.76		ESCALERA MARINERA	Metro lineal	8,55	36.110	39.250	-	8
13.77		METAL - PASAMANOS	Metro lineal	36	25.999	28.260	-	8
13.78		METAL - TAPAS TANQUE	Metros cuadrados	2,56	46.221	50.240	-	8
13.79		ABERTURAS DE MADERA	Metros cuadrados	9,66	46.221	50.240	-	8
13.80		MARCOS Y CONTRAMARCOS DE MADERA	Metro lineal	15,5	14.444	15.700	-	8
13.81		BABETAS DE TECHO	Metro lineal	15,48	17.333	18.840	-	8
13.82		CIELORRASO DE YESO	Metros cuadrados	40,55	49.110	53.380	-	8
13.83		Murallas en lindero, 1m altura al latex	Metros cuadrados	74,6	50.554	54.950	-	8
13.84		Vigas superioras	Metros cuadrados	5,36	34.666	37.680	-	8
13.85		Escalera marin a sala de maquin	Metro lineal	2,8	36.110	39.250	-	8
13.86		Cornizas de CR de yeso	Metro lineal	50,46	11.555	12.560	-	8
14	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACION - AUDITORIO NUEVO	Unidad Medida Global	1				
14.1		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA	Metros cuadrados	443,09	5.778	6.280	-	8
14.2		AISLACIÓN DE PAREDES LINDERAS c`HIDROFUGOS Y PINTURA ASFALTICA	Metros cuadrados	159,05	89.553	97.340	-	8
14.3		EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRAS PARA FUNDACIONES ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cúbicos	135,6	57.776	62.800	-	8
14.4		VIGA CADENA DE FUNDACION	Metro lineal	174,32	23.833	25.905	-	8
14.5		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATAS GENERALES	Metros cúbicos	45,2	1.961.495	2.132.060	-	8
14.6		VIGA CADENA INFERIOR 15x40 ar	Metro lineal	24	164.662	178.980	-	8
14.7		VIGA CADENA INFERIOR 20x40 var	Metro lineal	44,81	184.883	200.960	-	8
14.8		VIGA CADENA INFERIOR 30x40 var	Metro lineal	73,91	203.660	221.370	-	8
14.9		PERIMETRAL ESCENARIO - ALT 0,72 CM -	Metro lineal	31,6	184.161	200.175	-	8
14.10		TRONCO DE COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	3,92	2.501.701	2.719.240	-	8
14.11		COLUMNAS Y/O PILARES	Metros cúbicos	15,39	2.501.701	2.719.240	-	8
14.12		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 15x50 var	Metros cúbicos	3,15	2.354.372	2.559.100	-	8
14.13		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 20x50 var	Metros cúbicos	4,15	2.578.254	2.802.450	-	8
14.14		VIGAS SUPERIORES DE TECHO DE LOZA 30x50 var	Metros cúbicos	14,76	2.838.246	3.085.050	-	8
14.15		VIGAS DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cúbicos	3,5	2.838.246	3.085.050	-	8
14.16		LOZA DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cúbicos	7,07	2.376.038	2.582.650	-	8
14.17		PARED PANTALLA DE ESCENARIO	Metros cúbicos	6,69	2.780.470	3.022.250	-	8
14.18		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	90,4	34.666	37.680	-	8
14.19		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0,30 CM	Metros cuadrados	16,55	202.216	219.800	-	8
14.20		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 8 PARA PAREDES y/O VIGA CADENA DE : 0,45 cm	Metros cuadrados	17,75	288.880	314.000	-	8
14.21		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0,15 CM	Metro lineal	24	25.999	28.260	-	8
14.22		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0,20 CM	Metro lineal	44,81	36.110	39.250	-	8
14.23		AISLACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Tipo "U" con ASFALTO SOLIDO - KEROSEN 0,30 CM	Metro lineal	73,91	43.332	47.100	-	8
14.24		ENVARILLADO 8 MM conformado sobre Aberturas y Paredes 3 Hiladas x sector de Pilares	Metro lineal	90	30.332	32.970	-	8
14.25		DINTEL de HORMIGÓN PRE FABRICADO sobre aberturas y PAREDES	Unidad Medida Global	1	1.032.746	1.122.550	-	8
14.26		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,15 CM	Metros cuadrados	257,15	130.718	142.085	-	8
14.27		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,20 CM	Metros cuadrados	276,91	187.050	203.315	-	8

14.28	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,30 CM	Metros cuadrados	335,3	236.159	256.695	- 8
14.29	CONTRAPISO DE CASDOTES SOBRE TERRENO NATURAL - GENERAL AUDITORIO h=10cm	Metros cuadrados	375,35	50.554	54.950	- 8
14.30	AREA ESCENARIO - ALTURA h=72cm	Metros cuadrados	67,75	170.439	185.260	- 8
14.31	AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : VIGAS DE CANALONES DE DESAGUES	Metro lineal	49	16.828	18.291	- 8
14.32	LOZA DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cuadrados	94,14	21.161	23.001	- 8
14.33	ADHERENCIA A LADRILLOS Y HORMIGÓN ARMADO	Metros cuadrados	885	19.717	21.431	- 8
14.34	PAREDES EN LINDEROS - VECINO - fondo	Metros cuadrados	145,35	19.717	21.431	- 8
14.35	PEINADO PARA AZULEJOS	Metros cuadrados	101,1	19.717	21.431	- 8
14.36	PAREDES EN ZONA DE GUARDAS inferior/superior	Metros cuadrados	107,15	19.717	21.431	- 8
14.37	PARED ESCENARIO	Metros cuadrados	15,55	19.717	21.431	- 8
14.38	REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 VIGAS DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cuadrados	24,5	38.999	42.390	- 8
14.39	LOZA DE CANALONES DE DESAGUES	Metros cuadrados	94,14	43.332	47.100	- 8
14.40	PAREDES CON HIDRÓFUG	Metros cuadrados	885	40.443	43.960	- 8
14.41	PAREDES EN LINDEROS - VECINO	Metros cuadrados	145,35	40.443	43.960	- 8
14.42	PEINADO PARA AZULEJOS	Metros cuadrados	101,1	30.332	32.970	- 8
14.43	PAREDES EN ZONA DEGUARDAS	Metros cuadrados	107,15	30.332	32.970	- 8
14.44	PARED ESCENARIO	Metros cuadrados	15,55	30.332	32.970	- 8
14.45	MOCHETAS GENERALES	Metro lineal	33,9	28.166	30.615	- 8
14.46	ARISTAS Ó CANTOS ESQUINEROS	Metro lineal	112,5	13.000	14.130	- 8
14.47	CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS Tipo PLACA	Metros cuadrados	7,98	679.590	738.685	- 8
14.48	PUERTA Tipo PLACA CON VISOR	Metros cuadrados	2,1	598.368	650.400	- 8
14.49	PUERTA Tipo PLACA VAI-VEN con VISOR	Metros cuadrados	3,36	685.368	744.965	- 8
14.50	CARPINTERIA DE ALUMNIO ANODIZADO - PERFILERIA - TUBOS - VIDRIOS TEMPLADOS COLOR BRONCE - ACCESORIOS - OTROS DE PANELES FIJOS 10mm	Metros cuadrados	21,46	664.424	722.200	- 8
14.51	VENTANA CORREDIZA DE BAÑO CABALLEROS	Metros cuadrados	0,72	649.980	706.500	- 8
14.52	PUERTAS BATIENTES DE ABRIR	Metros cuadrados	13,76	693.312	753.600	- 8
14.53	PUERTAS CORREDIZAS	Metros cuadrados	10,32	693.312	753.600	- 8
14.54	REVESTIMIENTOS DE AZUKEJOS DE BAÑO CABALLEROS h=2,65	Metros cuadrados	55,52	153.106	166.420	- 8
14.55	Listel cerámico de guarda de baño	Metro lineal	18,8	41.888	45.530	- 8
14.56	REVESTIMIENTOS DE CERÁMICAS EN PAREDES DE AUDITORIO - altura 1,00 MT	Metros cuadrados	107,15	138.662	150.720	- 8
14.57	REVESTIMIENTOS DE CERÁMICA IMITACIÓN MADERA - ZONA ESCENARIO	Metros cuadrados	15,55	252.770	274.750	- 8
14.58	COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN ESQUINAS A 45 GRADOS - BAÑOS - AUDITORIO	Metro lineal	30,6	36.110	39.250	- 8
14.59	CARPETA HIDRÓFUGA GENERAL	Metros cuadrados	375,35	33.221	36.110	- 8
14.60	CARPETA HIDRÓFUGA ESCENARIO	Metros cuadrados	67,75	33.221	36.110	- 8
14.61	PISO AUDITORIO porcelanato	Metros cuadrados	368,35	153.106	166.420	- 8
14.62	PISO MADERA DE ESCENARIO -Ybyraro 1x4, plastificado	Metros cuadrados	67,75	491.096	533.800	- 8
14.63	PISO ESCALERA AUDITORIO A ESCENARIO	Metros cuadrados	1,62	153.106	166.420	- 8
14.64	PISO ANTIDESLIZANTE DE GOMA DE RAMPAS	Metros cuadrados	7	50.554	54.950	- 8
14.65	ZÓCALOS gral porcelanato	Metro lineal	129,5	25.999	28.260	- 8
14.66	ZÓCALOS de madera escenario 1x3 - ybyraró	Metro lineal	58,75	36.110	39.250	- 8
14.67	Guarda cerámica, en baños vestuarios	Metro lineal	17	41.888	45.530	- 8
14.68	CIELORRASO DE YESO + ESTRUCTURA DE SOPORTE	Metros cuadrados	392,3	75.109	81.640	- 8
14.69	CORNIZAS Ó BUÑAS ESQUINERAS	Metro lineal	181,2	25.999	28.260	- 8
14.70	PUERTA TRAMPA DE INSPECCIÓN EN CIELORRASO	Unidad	12	173.328	188.400	- 8
14.71	REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELORRASO	Unidad	24	17.333	18.840	- 8
14.72	EQUIPAMIENTOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS HERRAJES DE PUERTAS DE MADERA	Unidad	7	93.886	102.050	- 8
14.73	MANIJONES DE PUERTAS de madera	Unidad	12	72.220	78.500	- 8
14.74	PASAMANO ESCALERA - ACERO INOXIDABLE	Metro lineal	1,5	51.998	56.520	- 8
14.75	BRAZOS HIDRÁULICOS DE PUERTAS	Unidad	3	317.768	345.400	- 8
14.76	VIDRIOS DE VISORES DE PUERTAS	Metros cuadrados	2,4	158.884	172.700	- 8
14.77	MADERA DE 20 CM DE GUARDAS DE PAREDES	Metro lineal	163,65	75.109	81.640	- 8
14.78	MAMPARAS DE BOXES DE BAÑOS h=2,10ms, incluye puertas	Metros cuadrados	10,85	548.872	596.600	- 8
14.79	ZÓCALOS DE ACERO INOXIDABLE DE MAMPARAS	Metro lineal	10,15	252.770	274.750	- 8
14.80	ESPEJOS DE BAÑOS CABALLEROS - VESTUARIOS h=1,40 - 3mm	Metros cuadrados	3,85	361.100	392.500	- 8
14.81	Pasamano metálico de rampas a escenario	Metro lineal	8,1	361.100	392.500	- 8
14.82	Baranda de hierro, sector rampa a escenario	Metros cuadrados	2	361.100	392.500	- 8
14.83	MESADA DE GRANITO NATURAL DE BAÑO - MESADA - POLLERON 30 CM - ZÓCALO - PERFORACIÓN Y PEGADO DE BACHAS - COLOCACIONES DE MESADA - FRÓNTÓN - ZÓCALOS Y SOPORTES - PRECIOS MATERIAL + MANO DE OBRA BAÑO SEXADO CABALLEROS 2,75 ms	Unidad Medida Global	1	4.643.746	5.047.550	- 8
14.84	BAÑOS DAMAS - CABALLEROS DE VESTUARIOS	Unidad Medida Global	1	4.766.520	5.181.000	- 8
14.85	AISLACIÓN DE CANALONES DE DESAGUE PLUVIAL	Metros cuadrados	122,4	83.775	91.060	- 8
14.86	TECHO de chapas, con estructura de cabriadas metálicas de chapas plegadas, long var AUDITORIO GENERAL	Metros cuadrados	442,5	231.104	251.200	- 8
14.87	AREA BAÑOS DE VESTUARIOS	Metros cuadrados	2,5	161.773	175.840	- 8
14.88	EXTRACTORES EÓLICOS, 24"	Unidad	11	649.980	706.500	- 8
14.89	ARTEFACTOS DE LOZAS - GRIFERIAS FV - ACCESORIOS - ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE FRIO - CALIENTE Y DESAGUE CLOACAL HASTA 1ER REGISTRO DE BAÑO CABALLEROS - AGUA FRIA	Unidad Medida Global	1	19.564.398	21.265.650	- 8
14.90	BAÑOS DAMAS-CABALLEROS DE VESTUARIOS - AGUA F Y C - Termocalefón 80 Lts	Unidad Medida Global	2	8.160.860	8.870.500	- 8
14.91	Estructura persianera de chapa de ventilación de baños	Metros cuadrados	1,44	606.648	659.400	- 8
14.92	Puerta de inspección pluvial, hirro tipo persiana	Metros cuadrados	2,16	606.648	659.400	- 8
14.93	Divisoria de mingitorios, granito natural 40x70 ,s	Metros cuadrados	0,56	1.372.180	1.491.500	- 8
14.94	Manijones de puertas batientes blindex	Unidad	16	137.218	149.150	- 8
14.95	Freno de piso de puertas batientes	Unidad	8	649.980	706.500	- 8
14.96	Rampa hºaº area escenario	Metros cúbicos	2,2	2.376.038	2.582.650	- 8
14.97	Rampa hºaº acceso galería - auditorio	Metros cuadrados	7	158.884	172.700	- 8

14.98		Escalera audit - escenerio	Unidad	3	303.324	329.700	-	8
14.99		Revestimiento de azulejos de baños vestuarios h=2,65	Metros cuadrados	45,58	153.106	166.420	-	8
14.100		Cielo Rasso de yeso - estructura - baños y Vestuarios	Metros cuadrados	50,79	75.109	81.640	-	8
14.101		Cornizas o buñas esquineras	Metro lineal	71,75	25.999	28.260	-	8
14.102		Puertas trampa de inspección	Unidad	5	173.328	188.400	-	8
14.103		Rejilla de ventilación de CR	Unidad	14	17.333	18.840	-	8
14.104		Espejos de 3mm, baños-vestuarios - h=1,40ms	Metros cuadrados	3,78	361.100	392.500	-	8
14.105		PINTURAS GENERALES PAREDES AL LÁTEX INTERIOR 'ENDUIDO	Metros cuadrados	885	44.776	48.670	-	8
14.106		PAREDES EN LINDERO VECINO	Metros cuadrados	145,35	50.554	54.950	-	8
14.107		CARPINTERIA DE MADERA AL esm. Sintético	Metros cuadrados	26,88	50.554	50.240		1
14.108		MARCOS Y CONTRAMARCOS AL esmal. Sintético	Metro lineal	37,2	14.444	15.700	-	8
14.109		CIELORRASO DE YESO GENERAL AL LÁTEX INTERIOR 'ENDUIDO	Metros cuadrados	392,3	49.110	53.380	-	8
14.110		CIELORRASO DE YESO DE BAÑOS - Vestuarios AL LÁTEX INTERIOR 'ENDUIDO	Metros cuadrados	50,79	49.110	53.380	-	8
14.111		MADERAS DE GUARDAS BARNIZADO	Metro lineal	163,65	25.999	28.260	-	8
14.112		COLUMNAS AL LATEX TEXTURIZADOS	Metros cuadrados	4,95	44.776	48.670	-	8
14.113		Vigas zona escenario - latex-enduido	Metros cuadrados	31	34.666	37.680	-	8
14.114		Manijones de puertas de hierro al Esmalte	Unidad	12	36.110	39.250	-	8
14.115		Pasamanos metálicos al esmalte	Metro lineal	8,1	25.999	28.260	-	8
14.116		Barandas	Metros cuadrados	4	46.221	50.240	-	8
14.117		Estructuras persianeras al esm. Sintético	Metros cuadrados	2,88	46.221	50.240	-	8
14.118		Cornizas de CR de yeso al latex-enduido	Metro lineal	252,95	11.555	12.560	-	8
14.119		Puertas de inspección pluvial al esm-sintético	Metros cuadrados	4,32	46.221	50.240	-	8
15	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - INSTALACIONES GENERALES DE OBRAS DE EDIFICACIÓN	Unidad Medida Global	1				
15.1		INSTALACIONES CONSIDERADAS O PRESUPUESTADAS SOLAMENTE CAÑERIAS - DUCTOS - " NO INCLUYEN CABLEADOS - ACCESORIOS - EQUIPOS TELEFONIA	Unidad Medida Global	1	2.101.602	2.284.350	-	8
15.2		AUDIO - SONIDO	Unidad Medida Global	1	3.538.780	3.846.500	-	8
15.3		INSTALACIONES GENERALES DE OBRAS DE EDIFICACIÓN PLANTA BAJA, ALTA Y TANQUE DE AGUA INSTALACIÓN DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1	44.791.566	48.686.485	-	8
15.4		INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL	Unidad Medida Global	1	14.061.596	15.284.343	-	8
15.5		INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	1	12.631.278	13.729.650	-	8
15.6		INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad Medida Global	1	215.000.000	254.686.000	-	16
15.7		ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN GENERAL	Unidad Medida Global	1	86.664.000	94.200.000	-	8
15.8		SISTEMA LUCES ESCENARIO,ARTEFACTOS, CIRCUITOS, SISTEMA CONTROL ILUMINACIÓN	Unidad Medida Global	1	28.888.000	31.400.000	-	8
15.9		CALADO DE CIELORRASO DE YESO PARA ARTEFACTOS GENERALES	Unidad Medida Global	1	4.362.088	4.741.400	-	8
15.10		INSTALACIÓN PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS: cañerías, equipos de bombeo, hidrante, luz de emergencia, cartelería, alarmas, extintores ABC, pulsdores de alarma, panel de control. Bocas de Incendio, otros	Unidad Medida Global	1	174.000.000	200.415.000	-	13
15.11		INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO: CLIMATIZACIÓN: equipos: 1x12.000BTU, 4x18.00btU. 10x60.000Btu, en auditorios montados a cielorrasso	Unidad Medida Global	1	212.980.920	231.501.000	-	8
15.12		INSTALACIÓN sistema de seguridad: 16 cámaras, ductos, cableados, DVR, con disco duro	Unidad Medida Global	1	73.086.640	79.442.000	-	8
15.13		Transformadr, puesto medición a.- Transformador Trifasico de 100KVA	Unidad Medida Global	1	79.442.000	86.350.000	-	8
15.14		b.- Puesto de Entrega y Puesto de Distribución 100KVA	Unidad Medida Global	1	7.222.000	7.850.000	-	8
15.15		c.- Tab.Gral.25AG, Tab.Seccionales.15AG (según se determine en cálculo de cargas y circitos),c/ barras de fases, neutro y tierra	Unidad Medida Global	1	4.333.200	4.710.000	-	8
15.16		d.- Instalac. Del Tab.Gral. Y Tableros Seccionales	Unidad Medida Global	1	7.222.000	7.850.000	-	8
15.17		c.- Tab.Gral.25AG, Tab.Seccionales.15AG (según se determine en calculo de cargas y circitos),c/ barras de fases, neutro y tierr f,- Registro Elèctrico 40X40X70cm	Unidad Medida Global	1	3.177.680	3.454.000	-	8
15.18		k.-Puesto medición	Unidad Medida Global	1	2.166.600	2.355.000	-	8
16	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - MURO LINDERO LATERAL DERECHO EN ZONA DE GALERIA - INFORME	Unidad Medida Global	1				
16.1		EXCAVACIÓN MANUAL DE TIERRAS PARA FUNDACIONES ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO	Metros cúbicos	2,94	57.776	62.800	-	8
16.2		VIGA CADENA DE FUNDACION	Metros cúbicos	6,4	23.833	25.905	-	8
16.3		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATA DE CENTRO DE COLUMNA	Metros cúbicos	0,98	1.961.495	2.132.060	-	8
16.4		VIGA CADENA INFERIOR 20X40	Metro lineal	6,4	184.883	200.960	-	8
16.5		TRONCO DE COLUMNA Y/O PILAR	Metros cúbicos	0,09	2.501.701	2.719.240	-	8
16.6		COLUMNA Y/O PILAR	Metros cúbicos	0,36	2.501.701	2.719.240	-	8
16.7		VIGA SUPERIOR 20x50x6,40 MT	Metros cúbicos	0,64	2.578.254	2.802.450	-	8
16.8		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cúbicos	0,42	2.838.246	3.085.050	-	8
16.9		LOZA DE CANTERO 6,40 MTX0,12X0,50	Metros cúbicos	0,39	2.376.038	2.582.650	-	8
16.10		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	1,96	34.666	37.680	-	8
16.11		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,15 CM DE CANTERO - 6,40 ML	Metros cuadrados	1,54	130.718	142.085	-	8
16.12		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS	Metros cuadrados	25,6	19.717	21.431	-	8
16.13		COLUMNA Y/O PILAR DE HoAo	Metro lineal	6,4	25.383	16.721		52
16.14		VIGA SUPERIOR	Metros cuadrados	4,48	16.828	18.291	-	8
16.15		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cuadrados	0,94	16.828	18.291	-	8
16.16		MAMPOSTERIAS DE CANTERO	Metros cuadrados	1,54	19.717	21.431	-	8
16.17		REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 PAREDES	Metros cuadrados	25,5	40.443	43.960	-	8
16.18		VIGA SUPERIOR	Metros cuadrados	4,48	41.888	45.530	-	8
16.19		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cuadrados	0,94	38.999	42.390	-	8

16.20		MAMPOSTERIAS DE CANTERO	Metros cuadrados	1,54	43.332	47.100	-	8
16.21		COLUMNA Y/O PILAR DE HoAo	Metros cuadrados	4,48	40.443	43.960	-	8
16.22		AISLACIÓN INTERIOR DE CANTERO con HIDROFUGO ACRILICO Y TELA FIX	Metros cuadrados	6,3	83.775	91.060	-	8
16.23		EQUIPAMIENTOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS ESPEJO 3 MM DE PARED	Metros cuadrados	4	361.100	392.500	-	8
16.24		REVESTIMIENTOS DE PIEDRAS SIMIL EN PLACAS ó SIMILAR	Metros cuadrados	4,91	259.992	282.600	-	8
16.25		CONTRAMARCOS DE MADERA 10 CM CURVO	Metro lineal	6,4	54.887	59.660	-	8
16.26		PINTURAS GENERALES PAREDES AL LÁTEX INTERIOR 'ENDUIDO	Metros cuadrados	13,5	44.776	48.670	-	8
16.27		COLUMNA HoAo AL LÁTEX TEXTURIZADA + ENDUIDO	Metros cuadrados	6,4	64.998	70.650	-	8
16.28		VIGA DE CANTERO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	0,94	34.666	37.680	-	8
16.29		CANTERO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	4,8	49.110	53.380	-	8
16.30		Pintura protectora de pidras	Metros cuadrados	4,91	31.777	34.540	-	8
16.31		Contramarco de madera barnizado	Metro lineal	6,4	25.999	28.260	-	8
17	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - MURO LINDERO IZQUIERDO EN ZONA DE GALERIA - INFORME	Unidad Medida Global	1				
17.1		Excavación manual de tierras para fundaciones	Metros cúbicos	2,94	57.776	62.800	-	8
17.2		VIGA CADENA DE FUNDACIOn	Metros cúbicos	5,65	23.833	25.905	-	8
17.3		ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGÓN ARMADO ZAPATA DE CENTRO DE COLUMNA	Metros cúbicos	0,98	1.961.495	2.132.060	-	8
17.4		VIGA CADENA INFERIOR 20X40	Metro lineal	5,65	184.883	200.960	-	8
17.5		TRONCO DE COLUMNA Y/O PILAR	Metros cúbicos	0,09	2.501.701	2.719.240	-	8
17.6		COLUMNA Y/O PILAR	Metros cúbicos	0,36	2.501.701	2.719.240	-	8
17.7		VIGA SUPERIOR 20x50x6,40 MT	Metros cúbicos	0,57	2.578.254	2.802.450	-	8
17.8		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cúbicos	0,42	2.838.246	3.085.050	-	8
17.9		LOZA DE CANTERO 6,40 MTX0,12X0,50	Metros cúbicos	0,34	2.376.038	2.582.650	-	8
17.10		CARGADO Y APISONADO DE TIERRAS EN FOSAS DE FUNDACIONES	Metros cúbicos	1,96	34.666	37.680	-	8
17.11		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES - JUNTAS DE 2 CM - DOSIFICACIONES Grales : 1 - 2 - 10 PARA PAREDES Y MURALLAS LINDERAS SOBRE LOZA PAREDES - 0,15 CM DE CANTERO - 6,40 ML	Metros cuadrados	1,36	130.718	142.085	-	8
17.12		AZOTADAS IMPERMEABLES DE ADHERENCIA A HORMIGÓN Y LADRILLOS CON MATERIAL HIDRÓFUGO - ESPESOR 0,5 - 1,5 CM - CERESITA - BETOCEM ó SIMILAR DE : ADHERENCIA A MAMPOSTERIAS	Metros cuadrados	22,6	19.717	21.431	-	8
17.13		COLUMNA Y/O PILAR DE HoAo	Metro lineal	6,4	15.383	16.721	-	8
17.14		VIGA SUPERIOR	Metros cuadrados	3,96	16.828	18.291	-	8
17.15		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cuadrados	0,94	16.828	18.291	-	8
17.16		MAMPOSTERIAS DE CANTERO	Metros cuadrados	1,36	19.717	21.431	-	8
17.17		REVOQUE GENERAL A 1 CAPA CON HIDRÓFUGOS DE PAREDES Y HORMIGÓN ARMADO - CERESITA O BETOCEM Ó SIMILAR - ESPESOR 1,5 CM - DOSIFICACIÓN : 1- 4 - 16 PAREDES	Metros cuadrados	22,6	40.443	43.960	-	8
17.18		VIGA SUPERIOR	Metros cuadrados	3,96	41.888	45.530	-	8
17.19		VIGA DE CANTERO SUPERIOR	Metros cuadrados	0,94	38.999	42.390	-	8
17.20		MAMPOSTERIAS DE CANTERO	Metros cuadrados	1,36	43.332	47.100	-	8
17.21		COLUMNA Y/O PILAR DE HoAo	Metros cuadrados	4,48	40.443	43.960	-	8
17.22		AISLACIÓN INTERIOR DE CANTERO con HIDROFUGO ACRILICO Y TELA FIX	Metros cuadrados	5,54	83.775	91.060	-	8
17.23		EQUIPAMIENTOS GLOBALES COMPLEMENTARIOS ESPEJO 3 MM DE PARED	Metros cuadrados	4,45	361.100	392.500	-	8
17.24		REVESTIMIENTOS DE PIEDRAS SIMIL EN PLACAS ó SIMILAR	Metros cuadrados	4	259.992	282.600	-	8
17.25		CONTRAMARCOS DE MADERA 10 CM CURVO	Metro lineal	7,05	54.887	59.660	-	8
17.26		PINTURAS GENERALES PAREDES AL LÁTEX INTERIOR 'ENDUIDO	Metros cuadrados	10,5	44.776	48.670	-	8
17.27		COLUMNA HoAo AL LÁTEX TEXTURIZADA + ENDUIDO	Metros cuadrados	6,4	64.998	70.650	-	8
17.28		VIGA DE CANTERO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	0,94	34.666	37.680	-	8
17.29		CANTERO AL LÁTEX INTERIOR + ENDUIDO	Metros cuadrados	4,25	49.110	53.380	-	8
17.30		Pintura protectora de piedras	Metros cuadrados	4	31.777	34.540	-	8
17.31		Pintura de contramarcos de madera	Metro lineal	7,05	25.999	28.260	-	8
18	72121105-001	OBRA CIVIL NUEVA DE EDIFICACIÓN - ETAPA FINAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	Unidad Medida Global	1				
18.1		ACARREO FINAL DE ESCOMBROS Y BASURAS	Metros cúbicos	115	50.554	54.950	-	8
18.2		CARGADO DE CONTENEDOR DE ESCOMBROIS Y BASURAS	Unidad	23	259.992	282.600	-	8
18.3		CONTENEDOR	Unidad	23	505.540	549.500	-	8
18.4		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	979,39	14.444	15.700	-	8
18.5		IMPREVISTOS - MERMAS - ROTURAS.	Unidad Medida Global	1	55.000.000	78.500.000	-	30
18.6		EQUIPAMIENTOS Mastil y banderas	Unidad	2	2.888.800	3.140.000	-	8
18.7		Letreros en acceso, pórtico, con letras corpórea, iluminación LED	Unidad Medida Global	1	15.000.000	18.840.000	-	20
18.8		Letrero Letras corpóreas en caseta recepción-informes	Unidad Medida Global	1	4.333.200	4.710.000	-	8
18.9		Letras corpóreas en nominaciones de auditorios	Unidad	2	5.777.600	6.280.000	-	8
18.10		Cortinado escenario	Unidad Medida Global	1	19.000.000	26.690.000	-	29
18.11		Cartelería indicativa de ambientes	Unidad Medida Global	1	4.333.200	4.710.000	-	8

Santiago Abad
U.O.C.