CORDILLERA
...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López N° 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 21/2020

"Construcción de Empedrado - tramo calle Arboleda, cerca de escuela Bas. N° 2239 Ma. Auxiliadora – Plurianual – ID N° 387371"

Fecha: 03 de diciembre de 2020

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	RBR Construcciones		Grupo Zeta		Construsaci SA		Constructora AE		La Constructora OR	
					P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m^2	675	2.000	1.350.000	2.100	1.417.500	2.073	1.399.218	2.000	1.350.000	2.500	1.687.500
2	72131701-002	Trabajo de motoniveladora - desmonte de suelo existente	maq/ hora	5	150.000	750.000	160.000	800.000	158.188	790.941	185.667	928.335	185.667	928.335
3	72131701-002	Relleno y compactación tierra roja - modificar pendiente	m^3	20	14.000	280.000	14.250	285.000	14.314	286.272	14.500	290.000	14.500	290.000
4	72131701-002	Provisión y Colocación de cordones de hormigón de 10 x 40 x 50	Unidad	340	15.500	5.270.000	16.300	5.542.000	16.245	5.523.329	15.500	5.270.000	15.500	5.270.000
5	72131701-002	Colocación de colchón de arena de calle de 10 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m^3	67,5	38.000	2.565.000	40.000	2.700.000	39.561	2.670.362	42.500	2.868.750	42.500	2.868.750
6	72131701-002	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona.	m^2	675	31.000	20.925.000	31.000	20.925.000	30.814	20.799.642	33.000	22.275.000	34.000	22.950.000
7	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie	m^3	24	53.500	1.284.000	55.000	1.320.000	55.806	1.339.344	60.000	1.440.000	60.000	1.440.000
8	72131701-002	Compactación general del empedrado con compactador mecánico	m^2	675	100	67.500	1.100	742.500	1.065	718.875	1.100	742.500	1.000	675.000
9	72131701-002	Excavación para canaleta a cielo abierto	m^3	16	25.000	400.000	25.500	408.000	25.645	410.323	28.000	448.000	28.000	448.000
10	72131701-002	Canaleta a cielo abierto de Hormigon Espesor : 0,08 (medidas según planos)	m^3	9	825.000	7.425.000	820.000	7.380.000	855.834	7.702.506	1.000.000	9.000.000	1.000.000	9.000.000
11	72131701-002	Limpieza final	global	1	3.000.000	3.000.000	2.980.000	2.980.000	3.013.240	3.013.240	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
TOTAL						**43.316.500**		**44.500.000**		**44.654.052**		**47.612.585**		**48.057.585**

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay