República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº35/2014, PARA LA "CONSTRUCCION DE UN BAÑO – COLEGIO TECNICO SANTA CLARA PAC ID Nº280.390			VALERIANO RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES		LAPACHO CONSTRUCCIONES		J. AGUAYO CONSTRUCCINES	
RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
EPARACION DE OBRA								
Limpieza y preraracion del terreno	M²	27,1	5.000	135.500	250	6.775	5.000	135.500
Replanteo	M²	27,1	5.000	135.500	250	6.775	6.500	176.150
Excavacion y carga de cimiento con PBC.	M3	10	450.000	4.500.000	380.000	3.800.000	995.000	9.950.000
tructura de HºAº								
Encadenados de HºAº	M3	2,4	989.000	2373600	1.500.000	3.600.000	995.000	2.388.000
uros de nivelacion:								
0,30cm	M²	12,2	150.000	1830000	95.000	1.159.000	135.000	1.647.000
Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	88.900	755.650	85.000	722.500	95.000	807.500
slacion asfaltica:								
De paredes	M²	5,3	58.000	307400	48.000	254.400	65.000	344.500
uros de elevacion:								
De 0,15cm para revocar	M²	55	58.000	3.190.000	38.000	2.090.000	45.000	2.475.000
De 0,15cm visto a una cara de ladrillos comunes	M²	48	63.000	3024000	69.000	3.312.000	75.000	3.600.000
Envarillado bajo abertura 2 O 8 por hilada (2hiladas)	M²	20	10.800	216.000	10.800	216.000	10.500	210.000
echo:								
De tejas y tejuelones prensadas	M²	43	182.000	7.826.000	200.000	8.600.000	185.000	7.955.000
evoques:								

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Comisión Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa

12	De paredes interior y exterior a una capa	M²	162	14.400	2.332.800	14.900	2.413.800	15.000	2.430.000
13	Contrapiso de Hº de cascotes	M²	22	30.900	679.800	38.000	836.000	35.000	770.000
14	Piso de baldosa calcarea	M²	22	56.000	1.232.000	32.000	704.000	35.000	770.000
15	Zocalo calcareo	ML	2,6	18.400	47.840	26.000	67.600	25.000	65.000
Aberturas de madera:									
16	Para boxes enchapados con formica	UN	5	354.000	1.770.000	400.000	2.000.000	380.000	1.900.000
17	Puerta Tablero	UN	5,04	430.000	2.167.200	400.000	2.016.000	468.000	2.358.720
Aberturas metalicas:									
18	Ventanas tipo balancines	M²	3,36	231.000	776.160	280.000	940.800	250.000	840.000
Afeizar de ventanas:									
19	De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	7	8.000	56.000	9.500	66.500	10.500	73.500
Pinturas:									
20	De paredes a la cal	M²	66	7.500	495.000	10.500	693.000	8.500	561.000
21	De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1	15.000	151.500	18.000	181.800	17.000	171.700
22	De aberturas metalicas con pintura sintetica	M²	3,36	21.000	70.560	28.000	94.080	25.000	84.000
23	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M²	48	8.000	384.000	1.500	72.000	3.000	144.000
24	De maderamen y tejuelones con barniz	M²	43	12.000	516.000	18.000	774.000	15.000	645.000
25	De azulejos de 0,15x0,15cm	M²	97,5	47.000	4.582.500	38.000	3.705.000	35.000	3.412.500
26	Vidrios dobles	M²	3,36	96.000	322.560	145.000	487.200	120.000	403.200
27	Instalacion electrica	GL	1	1.200.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
28	Artefactos electricos	GL	1	1.500.000	1.500.000	780.000	780.000	750.000	750.000
Instalacion Sanitaria:									
29	Agua corriente-desague	GL	1	13.000.000	13.000.000	5.000.000	5.000.000	12.000.000	12.000.000

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa

	cloacal-								
30	Pozo absorvente TIPO 2 DE 2,50X3,00	UN	1	450.000	450.000	250.000	250.000	350.000	350.000
31	Camara séptica tipo 2de 2,00x5,00	UN	1	13.000.000	13.000.000	18.000.000	18.000.000	15.000.000	15.000.000
32	Limpieza final	M²	27	5.000	135.000	250	6.750	10.500	283.500
					69.162.570		64.255.980		68.000.770

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos A. Bareiro
UOC.