MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
Intendencia Municipal
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
Teléf. 0986 577-055 Email: iruna_munic@gmail.com

Resolución I.M. N° 187/2.023.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA A.R. CONSTRUCCIONES DE ANTONIO RUÍZ CON RUC 4246133-2 PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2.023 "CONSTRUCCIÓN DE AULA 1RA. INFANCIA 5.80 M X 6.80 ESCUELA BÁSICA Nº 5464 SAN JOSÉ " CON ID Nº 423.298.----------

Iruña, 03 de marzo de 2.023.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Iruña, recomendando la adjudicación de la **Contratación Directa N° 03/2.023 " Construcción de Aula 1ra. Infancia 5.80 m x 6.80 Escuela Básica Nº 5464 San José " con ID Nº 423.298.----------**

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ...".-**

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal.

Y considerando lo dispuesto en el art. 34, inciso "c" de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas que establece: "para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que perciban con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, **bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, que podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ése mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al estado paraguayo las mejores condiciones de contratación, por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE IRUÑA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1°: Adjudicar los procedimientos para la **Contratación Directa N° 03/2.023 "Construcción de Aula 1ra. Infancia 5.80 m x 6.80 Escuela Básica Nº 5464 San José " con ID Nº 423.298.-**, a la siguiente firma: **A.R. Construcciones de Antonio Ruíz con RUC 4246133-2 Correo electrónico:** altair@frohlichconsultora.com.py Gs. 169.413.195.- (Guaraníes ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos trece mil ciento noventa y cinco).----------

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
Intendencia Municipal
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
Teléf. 0986 577-055 Email: iruna_munic@gmail.com

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1		Construcción de Aula 1ra. Infancia 5.80 m x 6.80 Escuela Básica Nº 5464 San José	Unidad Medida Global	1		-
1	72131601-002	Cartel de Obra 1,50mx1,80m	Metros cuadrados	2,7	630.000	1.701.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	70,85	5.000	354.250
3	72131601-002	Excavación para fundación	Metros cúbicos	18,05	30.000	541.500
4	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	15,45	60.000	927.000
5	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	18,05	300.000	5.415.000
6	72131601-004	Viga de galería	Metros cúbicos	0,67	2.200.000	1.474.000
7	72131601-004	Zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	0,47	2.000.000	940.000
8	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	1,7	2.150.000	3.655.000
9	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	Metros cúbicos	1,5	2.100.000	3.150.000
10	72131601-004	Losa de HºAº Sobre Puerta de Acceso	Metros cúbicos	0,08	1.050.000	84.000
11	72131601-004	Muros de nivelación de 0,60 cm. para pilares	Metros cuadrados	1,2	700.000	840.000
12	72131601-004	Muros de nivelación de 0.45	Metros cuadrados	3,75	510.000	1.912.500
13	72131601-004	Muros de nivelación de 0.30	Metros cuadrados	10,3	400.000	4.120.000
14	72131601-006	Aislación horizontal	Metros cuadrados	18,55	50.000	927.500
15	72131601-006	De Cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	6,44	60.000	386.400
16	72131601-005	Muros de elevación de 0.15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	30	100.000	3.000.000
17	72131601-005	Muros de elevación de 0.10 revoque ambas caras	Metros cuadrados	6,3	80.000	504.000

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
Intendencia Municipal
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
Teléf. 0986 577-055 Email: iruna_munic@gmail.com

18	72131601-005	Muros de elevación de 0.15 visto una cara con ladrillo común prensado	Metros cuadrados	48	75.000	3.600.000
19	72131601-005	Muros de Elevación de 0.30 revoque ambas cara	Metros cuadrados	7,75	75.000	581.250
20	72131601-005	Muros de elevación de 0.30 visto una cara con ladrillo común prensado	Metros cuadrados	39,7	60.000	2.382.000
21	72131601-005	Elevación de sardinel en canteros con ladrillo común prensado	Metro lineal	4	50.500	202.000
22	72131601-999	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) ml de varillas	Metro lineal	105,1	28.500	2.995.350
23	72131601-999	Envarillado paredes dobles (ml de varillas)	Metro lineal	113,4	40.000	4.536.000
24	72131601-015	Pilares en galeria	Metros cuadrados	7,99	123.000	982.770
25	72131601-007	Fabricación y montaje de estructura metálica para cobertura, de vigas y correas.	Metros cuadrados	103,9	145.000	15.065.500
26	72131601-007	Provisión y colocación de cobertura de chapa N° 27 Trapezoidal Termo acústica de EPS 40 mm, prepintada.	Metros cuadrados	103,9	120.000	12.468.000
27	72131601-007	Babetas de terminación con chapa galvanizada N°24 desarrollo promedio 400mm	Metro lineal	20,3	100.000	2.030.000
28	72131601-007	Cieloraso de PVC de 8mm	Metros cuadrados	82,85	55.000	4.556.750
29	72131601-008	Revoques de paredes interiores y exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	108,2	50.000	5.410.000
30	72131601-008	Revoques de pilares de galería con hidrófugo	Metros cuadrados	18,8	50.000	940.000
31	72131601-008	Revoques de Viga galería	Metros cuadrados	7,25	50.000	362.500
32	72131601-008	Revoques de nivelación y de panderete encadenado inferior y superior	Metros cuadrados	39,65	52.500	2.081.625
33	72131601-008	De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	Metro lineal	61,2	32.000	1.958.400
34	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	60	30.000	1.800.000
35	72131601-009	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	61,8	40.000	2.472.000
36	72131601-009	Piso cerámico esmaltado alto transito, PI 4	Metros cuadrados	61,8	80.000	4.944.000
37	72131601-009	Zócalo cerámico h: 10cms	Metro lineal	35,4	20.000	708.000
38	72131601-010	Puerta Placa 0.80 x 2.10 con marco, contramarco y Herrajes. Incluye barnizado	Unidad	3	1.550.000	4.650.000

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
Intendencia Municipal
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
Teléf. 0986 577-055 Email: iruna_munic@gmail.com

39	72131601-010	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco. Incluye barnizado	Unidad	2	1.400.000	2.800.000
40	72131601-010	Puerta tablero de doble hoja 1,10mx2,50m. Incluye barnizado	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
41	72131601-010	Ventana de correr 1,50mx1,20m - 4un	Metros cuadrados	7,2	620.000	4.464.000
42	72131601-010	Ventana de correr 1,50mx1,70m - 2un	Metros cuadrados	5,1	670.000	3.417.000
43	72131601-010	Ventana de correr 1,50mx1,00m - 2un	Metros cuadrados	3	530.000	1.590.000
44	72131601-012	Pintura interior y exterior al látex, con enduido	Metros cuadrados	155,1	22.000	3.412.200
45	72131601-012	Pintura de pilares al látex, con enduido	Metros cuadrados	18,8	25.000	470.000
46	72131601-012	Ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	87,7	50.000	4.385.000
47	72131601-011	Instalación cloacal	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
48	72131601-011	Registro 40x 40	Unidad	1	450.000	450.000
49	72131601-011	Registro 60 x 60	Unidad	1	530.000	530.000
50	72131601-011	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
51	72131601-011	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
52	72131601-011	Canaletas y bajadas. Incluye fondo de antioxido y pintura sintética	Metro lineal	32,2	300.000	9.660.000
53	72131601-011	Instalación completa de agua corriente	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
54	72131601-011	Canillas para lavatorio	Unidad	4	200.000	800.000
55	72131601-011	Inodoros	Unidad	2	1.300.000	2.600.000
56	72131601-011	Mingitorio elaborado in situ	Unidad Medida Global	1	830.000	830.000
57	72131601-011	Azulejado en baño	Metros cuadrados	27	90.000	2.430.000
58	72131601-002	Pizarrón acrílico 1,20mx2,40m	Metros cuadrados	1	1.330.000	1.330.000
59	72131601-002	Mesada de granito (dos mesadas, según diseño)	Metros cuadrados	1,01	1.320.000	1.333.200

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
Intendencia Municipal
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
Teléf. 0986 577-055 Email: iruna_munic@gmail.com

60	72131601-002	Mueble bajo mesadas (m2 en alzado, dos muebles, según diseño)	Unidad	1,01	1.100.000	1.111.000
61	72131601-014	Escalera de acceso	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
62	72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
63	72131601-9984	Pasamano al costado de la rampa	Metros cuadrados	11,1	450.000	4.995.000
64	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,15	60.000	789.000
65	72131601-009	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	Unidad	4	80.000	320.000
66	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
67	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	7	100.000	700.000
68	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	100.000	600.000
69	72131601-001	Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	1	250.000	250.000
70	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	150.000	600.000
71	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	3	150.000	450.000
72	72131601-001	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
73	72131601-001	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	Metros cuadrados	1	680.000	680.000
74	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	70,85	10.000	708.500
		Total General				**169.413.195**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Lic. Karin Aline Mensch D.
Secretaria General

Arnaldo Mensch
Intendente Municipal