MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	ID 313.421	MUEBLES SCHMITZ - RUC 5816872-9				
	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
	TOPOGRAFIA Y TRAZADO					
1	Limpieza y preparación del terreno	Nacional	Nacional	10,20	4.000	40.800
2	Cartel de Obra	Nacional	Nacional	1,00	1.000.000	1.000.000
3	Replanteo y marcación	Nacional	Nacional	10,20	4.000	40.800
	CAPITULO 2 - OBRAS EXTERIORES					
	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1	Rellenos hasta 0,30 cm de altura	Nacional	Nacional	2,20	90.000	198.000
2	Excavación para cimiento	Nacional	Nacional	3,95	50.000	197.500
	CAPITULO 3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES					
1	Encadenado inferior de Hº Aº	Nacional	Nacional	20,55	90.000	1.849.500
2	Encadenado superior de Hº Aº	Nacional	Nacional	0,65	1.650.000	1.072.500
3	Cimiento de P. B. C.	Nacional	Nacional	3,95	360.000	1.422.000
	CAPITULO 4 - MAMPOSTERIAS Y REVOQUES					
1	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	Nacional	Nacional	16,85	40.000	674.000
2	Mampostería de Nivelación 0,30 armada 4 var de 6 mm	Nacional	Nacional	6,20	130.000	806.000
3	Mampostería de 0,15 - Ladrillo común para revocar	Nacional	Nacional	28,08	80.000	2.246.400
4	Mampostería de 0,15 - Ladrillo común una cara vista	Nacional	Nacional	35,60	85.000	3.026.000
5	En varillado doble en muros 2 fide 8 por hiladas	Nacional	Nacional	4,00	26.000	104.000
6	Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	Nacional	Nacional	99,00	36.000	3.564.000
7	Alfeizar de ventanas 3 x 1	Nacional	Nacional	16,80	35.000	588.000
	CAPITULO 5 – COBERTURA					
1	Techo de tejas prensadas sobre tejuelon	Nacional	Nacional	22,00	265.000	5.830.000
	CUBIERTAS					
1	Aislación en muros de 0,15	Nacional	Nacional	8,23	26.000	213.980
2	Membrana de 3 mm	Nacional	Nacional	22,00	25.000	550.000
	CAPITULO 7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES					
	ENCHAPADOS					
1	Puerta tablero de 0,70 x 0,2,10	Nacional	Nacional	2,00	1.400.000	2.800.000
2	Para boxes enchapados 0,60 x 1,60	Nacional	Nacional	3,00	850.000	2.550.000
	ABERTURAS CON VIDRIOS					
1	Ventana tipo Balancín	Nacional	Nacional	2,00	320.000	640.000
	CAPITULO 8 – ACABADOS					
	PINTURA					
1	Látex acrílico paredes y vigas	Nacional	Nacional	99,00	24.000	2.376.000
2	Siliconados con anti moho de paredes vistas y pilares	Nacional	Nacional	35,60	20.000	712.000
3	Pintura sintética para aberturas de madera	Nacional	Nacional	14,28	24.000	342.720
4	Pintura sintética para abertura metálica	Nacional	Nacional	1,00	24.000	24.000
5	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	Nacional	Nacional	22,00	20.000	440.000
6	Vidrios	Nacional	Nacional	1,00	130.000	130.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA U.O.C.

Carmen Velazco

	PISOS Y ZOCALOS					
1	Azulejado 1,50	Nacional	Nacional	39,60	90.000	3.564.000
2	Piso calcáreo o cerámico 30x30 PI5	Nacional	Nacional	8,10	100.000	810.000
3	Guarda Obra	Nacional	Nacional	14,00	35.000	490.000
	HIDROSANITARIAS					
1	Agua Cte., desagüe Cloacal, Cámara de Insp. y Artefactos	Nacional	Nacional	1,00	4.200.000	4.200.000
2	Cámara Séptica 1,90 x 1,15	Nacional	Nacional	1,00	1.300.000	1.300.000
3	Pozo absorbente de 2,00 de diámetro	Nacional	Nacional	1,00	1.700.000	1.700.000
4	Registro de piso con rejilla 40x40	Nacional	Nacional	1,00	400.000	400.000
	CAPITULO 10 -RED ELECTRICA					
1	Instalación eléctrica	Nacional	Nacional	1,00	1.750.000	1.750.000
2	Artefactos	Nacional	Nacional	1,00	950.000	950.000
	CAPITULO 12 – LIMPIEZA					
1	Limpieza general	Nacional	Nacional	1,00	1.100.000	1.100.000
					TOTAL	**49.702.200**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA U.O.C.

Carmen Velazco
Firma del Responsable de la U.O.C.