ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
		Area Exterior				
1	72131601-004	Garitas de control perimetrales con aberturas vidriadas, estructura de HºAº	un	7,00	41.400.000	289.800.000
2	72103001-001	Desmonte de suelo	m3	6500,00	54.000	351.000.000
3	72102905-001	Relleno con arena del lugar del predio de la penitenciaria	m2	3500,00	75.600	264.600.000
4	72131601-009	Contrapiso de cascotes para piso peatonal	m2	76,50	24.240	1.854.360
5	72131601-009	Piso de peatonal de HºAº	m2	76,50	79.020	6.045.030
		Tanques para agua				0
6	72102303-998	Tanque enterrado	m3	29,00	1.764.000	51.156.000
7	72102303-998	Tanque elevado	m3	43,00	1.764.000	75.852.000
		Cercados				0
8	72101703-007	Cercos de alambre tejido Externo, límites de la propiedad c/alambres Nº 10 y malla de 0,05 m. h=3,00 m. postes de Hº Aº, prefabricados c/portón vehicular de 2 hojas de 4,50 m. de ancho y uno peatonal de 1,20 m. de ancho.-	ml	2500,00	95.040	237.600.000
9	72101703-007	Cimiento de piedra bruta para base de encadenado de cercado perimetral exterior (0,60x1,00)	m3	1200,00	228.480	274.176.000
10	72101703-007	Encadenado de HºAº inferior 13 x 30cm	ml	2000,00	77.040	154.080.000
11	72101703-007	Coronamiento	ml	1650,00	77.040	127.116.000
12	72101703-007	Provisión y colocación de alambrado perimetral interno, tejido de alambre nº 12, malla 2", altura 5,60. Estructura de caños galvanizados. Incluye dados de HºAº para fundaciones	m2	9240,00	141.600	1.308.384.000

de Administración

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. RICARDO LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
13	72101703-007	Provisión y colocación de alambrado perimetral externo compuesto de 35 hilos a ser electrificados. Estructura de caños galvanizados.	m2	1960,00	150.000	294.000.000
	CASETA DE ACCESO					0
		Movimiento de suelo				0
14	72102905-001	Relleno y compactación	m3	19,75	74.520	1.471.770
		Cimientos				0
15	72131601-003	Cimientos de piedra bruta colocada (e= 0,40;h= 0,80) - (1:2:8)	m3	10,02	258.000	2.585.160
		Estructura de H°A°				0
16	72131601-004	Zapatas	m3	3,00	1.317.600	3.952.800
17	72131601-004	Pilares	m3	1,50	1.317.600	1.976.400
18	72131601-004	Vigas	m3	4,00	1.317.600	5.270.400
		Aislaciones				0
19	72131601-006	Aislacion Horizontal	ml	30,00	15.000	450.000
		Mamposterías				0
20	72131601-005	Mamp.. de nivelación de 0,30 m. de L° comunes (1:2:8) H= 0,30 M.	m2	41,75	95.634	3.992.720
21	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	125,25	55.440	6.943.860
		Contrapiso de H° de cascote				0
22	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	39,50	22.680	895.860
		Pisos				0
23	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	39,50	49.200	1.943.400
		Zócalos				0
24	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	56,00	17.760	994.560
		Revoques				0
25	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	250,50	19.140	4.794.570
26	72131601-008	Revoque base para azulejo	m2	10,00	14.400	144.000
		Azulejos				0
27	72102508-003	Revestimiento Con Azulejo	m2	10,00	61.524	615.240
		Carpinterías de madera				0
28	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10	un	1,00	546.000	[illegible]

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación D.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Gordón Zorendo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
		Carpinterías de hierro				0
29	72101903-001	Balancín de dos hojas 0,90x0,60 con vidrios traslúcidos y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	4,00	227.400	909.600
30	72101903-001	Reja corredisa con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 20mm (1.45 x 2.10)	un	2,00	1.440.000	2.880.000
31	72101903-001	Reja fija con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 20mm (1.80 x 1.20)	un	1,00	1.068.000	1.068.000
32	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 20mm", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 -	un	4,00	942.240	3.768.960
33	72101903-001	Puerta chapa doblada 0,90 x 2,10	un	2,00	1.116.240	2.232.480
		Pintura				0
34	72102401-002	De paredes al látex sin enduido	m2	250,50	9.000	2.254.500
35	72102401-003	De abert.. de metálica con esmalte sintético previo antióxido previo antióxido	m2	43,50	25.080	1.090.980
36	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,44	23.640	81.322
37	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	35,44	24.540	869.636
		Techos				0
38	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	35,44	142.800	5.060.832
		Instalación Electrica				0
39	72131601-001	Bocas de Luces y Tomas	un	15,00	63.240	948.600
40	72102201-003	Instalacion de artefacto alumbrado publico	un	4,00	622.800	2.491.200
41	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 1 x 20w	un	7,00	47.400	331.800
42	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 2 x 40w	un	3,00	98.940	296.820
43	72102201-003	Artefacto Alumbrado Publico con brazo y adosado a pared exterior - 250W	un	4,00	310.680	1.242.720

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
44	72131601-001	Registros Electricos	un	2,00	127.800	255.600
45	72131601-001	Tablero Seccional	un	1,00	475.200	475.200
46	72131601-001	Alimentación al Tablero Principal	ml	150,00	35.760	5.364.000
		Instalación Sanitaria				0
47	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos y griferias)	un	1,00	1.099.800	1.099.800
		Desague Cloacal				0
48	72102304-007	Desague Cloacal interior de Baños	un	1,00	394.680	394.680
49	72102303-002	Pozo Ciego diametro 1.50 x 3.00m prof	un	1,00	1.396.800	1.396.800
50	72102303-003	Camara Septica 0.70 x 1.40 x 1.20	un	1,00	822.000	822.000
	CASETA DE GUARDIA					0
		Movimiento de suelo				0
51	72102905-001	Relleno y compactación	m3	2,03	74.520	151.276
		Cimientos				0
52	72131601-003	Cimientos de piedra bruta colocada (e= 0,40;h= 0,80) - (1:2:8)	m3	2,40	258.000	619.200
		Estructura de HºAº				0
53	72131601-004	Encandenado Inferior y Superior - 13 x 27	ml	20,00	78.000	1.560.000
		Aislaciones				0
54	72131601-006	Aislacion horizontal	ml	10,00	15.000	150.000
		Mamposterias				0
55	72131601-005	Mamp.. de nivelación de 0,30 m. de Lº comunes (1:2:8) H= 0,30 M.	m2	3,00	95.634	286.902
56	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	30,00	55.440	1.663.200
		Contrapiso de Hº de cascote				
57	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	4,06	25.020	101.581
		Pisos				0
58	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	4,06	49.200	199.752
		Zócalos				0
59	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	4,80	17.760	85.248
		Revoques				0
60	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	60,00	19.140	1.148.400

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Dirección de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Traba

Gloria E. Verdún Zorrilla
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
		Azulejos				0
61	72102508-003	Revestimiento Con Azulejo	m2	9,45	61.524	581.402
		Carpinterías de madera				0
62	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10	un	1,00	546.000	546.000
		Carpinterías de hierro				0
63	72101903-001	Reja fija con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 20mm (1,00 x 1,20)	un	2,00	584.400	1.168.800
64	72101903-001	Balancín de dos hojas 0,60x0,40 con vidrios traslúcidos	un	1,00	227.400	227.400
65	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 20mm", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 -	un	1,00	943.200	943.200
		Pintura				0
66	72102401-002	De paredes al látex sin enduido	m2	60,00	9.000	540.000
67	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,44	22.800	78.432
68	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	4,50	24.240	109.080
		Techos				0
69	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	4,50	142.800	642.600
		Instalación Electrica				
70	72131601-001	Bocas de Luces y Tomas	un	5,00	63.240	316.200
71	72102201-003	Instalacion de artefacto alumbrado publico	un	1,00	622.800	622.800
72	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 1 x 20w	un	1,00	47.400	47.400
73	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 2 x 40w	un	1,00	98.940	98.940
74	72102201-003	Artefacto Alumbrado Publico con brazo y adosado a pared exterior - 250W	un	1,00	310.680	310.680
75	72131601-001	Registros Electricos	un	1,00	127.800	127.800
76	72131601-001	Tablero Seccional	un	1,00	475.200	475.200
77	72131601-001	Alimentación al Tablero Principal	ml	250,00	35.760	8.940.000
		Instalación Sanitaria				
78	72102304-007	Desague Cloacal interior de Desague de Baño	un	1,00	394.680	394.680
79	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente de Baño(incluye artefactos y griferias)	un	1,00	1.099.800	1.099.800
80	72102303-002	Pozo Ciego diametro 1,20 x 3,00m prof	un	1,00	1.396.800	1.396.800

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Gloria C. Obregón Zorrilla
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible]
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y T

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
81	72102303-003	Camara Septica 0.70 x 1.40 x 1.20	un	1,00	822.000	822.000
	TINGLADO DE VISITAS VARONES					0
		Movimiento de suelo				0
82	72102905-001	Relleno y compactación	m3	181,00	74.520	13.488.120
		Cimientos				0
83	72131601-003	Cimientos de piedra bruta colocada (e= 0,40;h= 0,80) - (1:2:8)	m3	22,00	258.000	5.676.000
		Estructura de HºAº				0
84	72131601-004	Encandenado Inferior y Superior - 13 x 27	ml	180,00	79.200	14.256.000
85	72131601-004	Columnas de Hormigon Armado 20 x 20	ml	70,00	59.760	4.183.200
86	72131601-004	Techo Plano de losa de HºAº	m3	2,00	1.248.000	2.496.000
		Aislaciones				0
87	72131601-006	Aislacion horizontal	ml	90,00	15.000	1.350.000
		Mamposterías				0
88	72131601-005	Mamp.. de nivelación de 0,30 m. de Lº comunes (1:2:8) H= 0,30 M.	m2	27,00	104.400	2.818.800
89	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	84,00	51.900	4.359.600
		Contrapiso de Hº de cascote				0
90	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	302,00	22.680	6.849.360
		Pisos				0
91	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	302,00	105.360	31.818.720
92	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	14,00	54.600	764.400
		Zócalos				0
93	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	20,00	18.360	367.200
		Revoques				0
94	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	168,00	14.400	2.419.200
		Azulejos				0
95	72102508-003	Revestimiento Con Azulejo	m2	40,00	61.524	2.460.960
		Carpinterías de madera				
96	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10	un	6,00	546.000	[illegible]
		Carpinterías de hierro				

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENÍTEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
97	72101903-001	Balancín de dos hojas 0,60x0,40 con vidrios traslúcidos	un	4,00	227.400	909.600
		Pintura				0
98	72102401-002	De paredes al látex sin enduido	m2	168,00	9.000	1.512.000
99	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	2,00	23.640	47.280
100	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	4,50	24.540	110.430
		Techos				0
101	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	350,00	142.800	49.980.000
		Instalación Electrica				0
102	72131601-001	Bocas de Luces y Tomas	un	35,00	63.240	2.213.400
103	72102201-003	Instalacion de artefacto alumbrado publico	un	4,00	622.800	2.491.200
104	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 1 x 40w	un	4,00	52.800	211.200
105	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 2 x 40w	un	20,00	98.940	1.978.800
106	72102201-003	Artefacto Alumbrado Publico con brazo y adosado a pared exterior - 250W	un	4,00	310.680	1.242.720
107	72131601-001	Registros Electricos	un	2,00	127.800	255.600
108	72131601-001	Tablero Seccional	un	1,00	475.200	475.200
109	72131601-001	Alimentación al Tablero Seccional	ml	80,00	35.760	2.860.800
		Instalación Sanitaria				0
110	72102304-007	Desague Cloacal interior de Desague de Baño	un	1,00	394.680	394.680
111	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos y griferias)	un	1,00	1.099.800	1.099.800
	TINGLADO DE VISITAS MUJERES					0
		Movimiento de suelo				0
112	72102905-001	Relleno y compactación	m3	72,00	74.520	5.365.440
		Cimientos				0
113	72131601-003	Cimientos de piedra bruta colocada (e= 0,40;h= 0,80) - (1:2:8)	m3	11,00	258.000	2.838.000
		Estructura de HºAº				
114	72131601-004	Encandenado Inferior y Superior - 13 x 27	ml	240,00	78.000	
115	72131601-004	Columnas de Hormigon Armado 20 x 30	ml	50,00	59.760	

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
M.J.T.

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abogada

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
		Aislaciones				0
116	72131601-006	Aislacion horizontal	ml	120,00	15.000	1.800.000
		Mamposterías				0
117	72131601-005	Mamp.. de nivelación de 0,30 m. de L° comunes (1:2:8) H= 0,30 M.	m2	36,00	104.400	3.758.400
		Contrapiso de H° de cascote				0
118	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	120,00	22.680	2.721.600
		Pisos				0
119	72131601-009	Piso de Hormigón Armado, terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20	m2	120,00	105.360	12.643.200
		Azulejos				0
120	72102508-003	Revestimiento Con Azulejo	m2	4,00	61.524	246.096
		Pintura				0
121	72102401-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	155,00	24.540	3.803.700
		Techos				0
122	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	155,00	142.800	22.134.000
		Instalación Electrica				0
123	72131601-001	Bocas de Luces y Tomas	un	12,00	63.240	758.880
124	72102201-003	Instalacion de artefacto alumbrado publico	un	2,00	622.800	1.245.600
125	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 2 x 40w	un	8,00	98.940	791.520
126	72102201-003	Artefacto Alumbrado Publico con brazo y adosado a pared exterior - 250W	un	2,00	310.680	621.360
127	72131601-001	Registros Electricos	un	2,00	127.800	255.600
128	72131601-001	Tablero Seccional	un	1,00	475.200	475.200
129	72131601-001	Alimentación al Tablero Seccional	ml	50,00	35.760	1.788.000
		Instalación Sanitaria				0
130	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente para pileta de lavado (incluye artefactos y griferias)	un	4,00	1.099.200	4.396.800
131	72102304-007	Desague Cloacal interior para piletas de lavado	un	4,00	196.800	787.200
		GALERIA DE CIRCULACION - PLANTA BAJA				
		Trabajos Preliminares				
132	72102905-001	Relleno y compactación	m3	222,00	74.520	[illegible]

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL [illegible]
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
		Cimientos				0
133	72131601-003	Cimiento de piedra bruta bajo encadenado para muralla (0,40 x 0,60)	m3	12,00	258.000	3.096.000
		Estructura de HºAº				0
134	72131601-004	Viga Cadena 0.35 x 0,40	m3	5,00	1.380.000	6.900.000
135	72131601-004	Viga Cadena 0,25 x 0.35	m3	17,00	1.380.000	23.460.000
136	72131601-004	Viga Cadena 0,20 x 0.30	m3	1,00	1.380.000	1.380.000
137	72131601-004	Zapatas y Fustes (h-fuste aprox= 2,00 m)	m3	49,00	1.380.000	67.620.000
138	72131601-004	Losas Vigas y pilares Nivel + 324	m3	86,00	1.500.000	129.000.000
		Mamposterias				0
139	72131601-005	Mamp. de nivelación de 0,30 m. de Lº comunes (1:2:8) H= 0,30 M.	m2	110,00	95.634	10.519.740
140	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes vistos de 0,30 m con pilares de HºAº - altura 3mts	m2	108,00	144.000	15.552.000
141	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) comun visto	m2	670,00	51.900	34.773.000
142	72131601-005	Sardinel de ladrillos comunes	ml	81,00	31.200	2.527.200
143	72131601-010	Envarillado sobre aberturas	ml	97,00	13.800	1.338.600
		Aislaciones				0
144	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	367,00	15.000	5.505.000
		Revestimientos				0
145	72102508-003	Revestimientos con azulejos blancos	m2	18,00	61.524	1.107.432
		Revoques				0
146	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	778,00	19.140	14.890.920
147	72131601-008	Revoques de cielorraso de losa y viga a una capa (1:3+1:4:12)	m2	633,00	30.000	18.990.000
148	72101607-006	Revoque base para azulejo	m2	18,00	14.400	259.200
		Contrapiso de Hº de cascote				0
149	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	576,00	25.020	14.411.520
		Pisos				0
150	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	576,00	49.200	28.339.200
		Zócalos				
151	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	288,00	17.760	

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
M. de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
		Pintura				0
152	72102401-002	Pintura de paredes al látex sin enduido plástico	m2	778,00	9.000	7.002.000
153	72102402-002	Pintura de cielorrasos al látex sin enduido plástico	m2	633,00	9.000	5.697.000
154	72102401-003	Pintura de abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,50	23.400	81.900
155	72102401-003	Pintura de abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	300,00	24.240	7.272.000
156	72102402-001	Pintura de barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	16,00	24.240	387.840
		Carpinterías de madera				0
157	72102601-001	Puerta placa de cedro - 0,70x2,10 -	un	1,00	540.000	540.000
		Carpinterías de hierro				0
158	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,00x2,50	un	4,00	4.906.800	19.627.200
159	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4" - 4,00x2,50	un	2,00	4.906.800	9.813.600
160	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil - 2,00x2,50	un	1,00	2.484.000	2.484.000
161	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móviles - 1,60x2,50	un	2,00	1.920.000	3.840.000
162	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil - 0,90x2,10	un	11,00	924.000	10.164.000
163	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4"-4,20x2,50	un	4,00	4.988.400	19.953.600
164	72101903-001	Puerta metálica de chapa doblada con cerradura de seguridad - 0,90x2,10	un	1,00	1.173.600	1.173.600
165	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4" - 4,50x1,50	un	1,00	331.200	331.200
166	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4"-2,80x1,50	un	1,00	2.088.000	2.088.000
167	72101903-001	Portón corredizo de reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4" - 1,60x2,10 -	un	4,00	1.560.000	[illegible]

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
168	72101903-001	Balancín de dos hojas con vidrios traslúcidos y parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - 3,50x0,40	un	6,00	312.000	1.872.000
169	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4"-1,80X1,20	un	2,00	1.077.600	2.155.200
170	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4"-1,00X1,20	un	3,00	588.600	1.765.800
171	72101903-001	Ventana 1,20x1,20, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	2,00	1.224.000	2.448.000
172	72101903-001	Baranda de escalera	ml	8,00	240.600	1.924.800
		GALERIA DE CIRCULACION - PLANTA ALTA				0
		Estructura de H°A°				0
173	72131601-004	Losas Vigas y pilares Nivel + 648	m3	30,00	1.440.000	43.200.000
174	72131601-004	Escaleras	m3	5,00	1.800.000	9.000.000
		Mamposterías				0
175	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) comun visto	m2	519,00	54.660	28.368.540
176	72131601-005	Envarillado sobre aberturas	ml	175,00	13.800	2.415.000
		Revoques				0
177	72131601-008	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	519,00	15.000	7.785.000
178	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	200,00	27.360	5.472.000
179	72131601-008	Revoque base para azulejo	m2	18,00	13.800	248.400
		Revestimientos				0
180	72102508-003	Revestimientos con azulejos blancos	m2	18,00	61.440	1.105.920
		Aislaciones				0
181	72131601-006	Aislación bajo piso en galería de circulación abierta	m2	374,00	44.520	16.650.480
		Contrapiso de H° de cascote				0
182	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	575,00	9.000	5.175.000
		Pisos				0
183	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	575,00	55.440	31.878.000
184	72131601-009	Escalones de escalera , terminacion, alisada de	un	34,00	9.000	306.000
		Zócalos				0
185	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	294,00	17.700	5.203.800

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
		Pintura				0
186	72102401-002	De paredes al látex sin enduido	m2	519,00	9.000	4.671.000
187	72102402-002	De cielorrasos al látex sin enduido	m2	200,00	9.000	1.800.000
188	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo	m2	111,00	24.240	2.690.640
189	72102402-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte	m2	733,00	24.240	17.767.920
190	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	160,00	12.600	2.016.000
191	72102401-001	Pintura de ladrillos vistos con silicona previa limpieza	m2	519,00	12.240	6.352.560
		Techos				0
192	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	733,00	142.800	104.672.400
		Canaletas y Bajadas				0
193	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	160,00	42.000	6.720.000
194	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	110,00	27.000	2.970.000
		Carpinterías de hierro				0
195	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de	un	2,00	4.906.800	9.813.600
196	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de	un	2,00	943.488	1.886.976
197	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de	un	1,00	1.440.000	1.440.000
198	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de	un	3,00	3.248.400	9.745.200
199	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de	un	1,00	3.248.400	3.248.400
200	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de	un	1,00	1.044.000	1.044.000
		Varios				0
201	72131601-006	Tratamiento de Junta de dilatación (horizontal)	ml	48,00	99.840	4.792.320
202	72131601-006	Tratamiento de Junta de dilatación (vertical)	ml	56,00	75.000	4.200.000
		GALERIA DE CIRCULACION - MODULO DE VIGILANCIA SOBRE NEXO ENTRE PABELLONES				0
		Estructura de H°A°				0
203	72131601-004	Losas Vigas y pilares Nivel + 972	m3	30,00	1.740.000	52.200.000
204	72131601-004	Escaleras	m3	5,00	1.440.000	7.200.000
		Aislaciones				0
205	72131601-006	Aislación bajo piso en galería de circulación abierta	m2	200,00	44.400	8.880.000
		Mamposterías				0
206	72131601-005	Mamp. de elevación de L° comunes vistos de 0,30 m	m2	168,00	97.800	16.430.400
207	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) comun visto	m2	90,00	56.640	5.097.600
208	72131601-005	Envarillado sobre aberturas	ml	86,00	13.800	[illegible]

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación D.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria G. Zorrilla Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 3020

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
		Revoques				0
209	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	258,00	14.400	3.715.200
210	72131601-008	Revoque base para azulejo	m2	18,00	14.400	259.200
		Revestimientos				0
211	72102508-003	Revestimientos con azulejos blancos	m2	18,00	61.680	1.110.240
		Contrapiso de Hº de cascote				0
212	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	200,00	9.000	1.800.000
		Pisos				0
213	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	200,00	54.600	10.920.000
214	72131601-009	Escalones de escalera , terminacion, alisada de	un	17,00	9.000	153.000
		Zócalos				0
215	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	85,00	18.000	1.530.000
		Pintura				0
216	72102401-002	De paredes al látex sin enduido	m2	258,00	9.000	2.322.000
217	72102401-003	De abert.. de metálica con esmalte sintético previo	m2	67,00	24.000	1.608.000
218	72102402-001	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte	m2	247,00	24.000	5.928.000
219	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	65,00	12.600	819.000
220	72102401-001	Pintura de ladrillos vistos con silicona previa limpieza	m2	90,00	12.264	1.103.760
		Techos				0
221	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	247,00	142.800	35.271.600
		Canaletas y Bajadas				0
222	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	65,00	38.400	2.496.000
223	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	20,00	26.400	528.000
		Carpinterías de hierro				0
224	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil - 0,90x2,10	un	1,00	936.000	936.000
225	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 1,00x2.10 - 2,10x1,50	un	1,00	1.560.000	1.560.000
226	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de Ø 3/4"-4,05x1,50	un	3,00	3.248.400	9.745.200

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. IN[illegible] LEON
Jefa de Evaluación D.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Bordón Zarandó
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 8020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
227	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de Ø 3/4"-4,00x1,50	un	1,00	3.248.400	3.248.400
228	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de Ø 3/4"-1,40x1,50	un	1,00	1.044.000	1.044.000
		INSTALACION SANITARIA				0
229	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos y griferias) de baños de guardias (inodoro y lavatorio)	un	3,00	1.098.000	3.294.000
		DESAGUE CLOACAL				0
230	72102304-007	Desague Cloacal interior de baños de guardias (inodoro y lavatorio)	un	3,00	324.000	972.000
		INSTALACION ELECTRICA - PLANTA BAJA Y ALTA				0
231	72102201-003	Bocas de Luces y Tomas	un	254,00	62.520	15.880.080
232	72102201-003	Instalacion de artefacto alumbrado publico	un	2,00	622.800	1.245.600
233	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 1 x 40w	un	16,00	47.760	764.160
234	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 1 x 20w	un	3,00	47.760	143.280
235	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 2 x 40w	un	150,00	99.000	14.850.000
236	72102201-003	Artefacto Alumbrado Publico con brazo y adosado a	un	4,00	344.400	1.377.600
237	72102201-010	Registros Electricos	un	4,00	127.200	508.800
238	72102201-010	Tablero Seccional Planta baja	un	1,00	476.400	476.400
239	72102201-010	Tablero Seccional Planta alta	un	1,00	476.400	476.400
240	72102201-010	Tablero de Control de Luces	un	1,00	1.008.000	1.008.000
		TALLERES Y AULAS - PLANTA BAJA				0
		Trabajos Preliminares				0
241	72102905-001	Relleno y compactación	m3	292,57	74.520	21.802.465
		Estructura de HºAº				0
242	72131601-004	Viga Cadena 0,35 x 0,40	m3	11,00	1.380.000	15.180.000
243	72131601-004	Viga Cadena 0,25 x 0,35	m3	12,00	1.380.000	16.560.000
244	72131601-004	Viga Cadena 0,20 x 0,30	m3	1,00	1.380.000	1.380.000
245	72131601-004	Zapatas y Fustes (h-fuste aprox= 2,00 m)	m3	77,00	1.380.000	106.260.000
246	72131601-004	Losas Vigas y pilares Nivel + 324	m3	115,00	1.500.000	172.500.000
		Mamposterías				0
247	72131601-005	Mamp. de nivelación de 0,30 m. de Lº comunes (1:2:8) H= 0,30 M.	m2	75,00	95.634	

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino

Abog. GRACIELA LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zarza
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 8020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
248	72131601-005	Mamp. de elevación de L° comunes vistos de 0,30 m	m2	201,00	115.290	23.173.290
249	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	429,00	55.440	23.783.760
		Revoques				0
250	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1059,00	19.140	20.269.260
251	72131601-008	Revoques de cieloraso de losa y viga a una capa (1:3+1:4:12)	m2	493,00	30.000	14.790.000
		Aislaciones				0
252	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	250,00	15.600	3.900.000
		Contrapiso de H° de cascote				0
253	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	488,00	25.020	12.209.760
		Pisos				0
254	72131601-009	Mosaicos calcáreo base gris 20 x 20 (1:4:16)	m2	488,00	49.200	24.009.600
255	72131601-009	Revestiv. de huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	9.000	162.000
		Zócalos				0
256	72101607-005	De mosaicos calcáreos base gris 10 x 30	ml	323,00	17.760	5.736.480
		Pintura				0
257	72102401-002	Pintura de paredes al látex sin enduido plástico	m2	1059,00	9.000	9.531.000
258	72102402-002	Pintura de cielorrasos al látex sin enduido plástico	m2	493,00	9.000	4.437.000
259	72102401-003	Pintura de abert. de madera con esmalte sintético	m2	15,00	23.640	354.600
260	72102401-003	Pintura de abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido previo antióxido	m2	174,00	25.080	4.363.920
261	72102401-002	Pintura de paredes al aceite en baños	m2	109,00	24.000	2.616.000
		Varios				0
262	72131601-005	Mingitorios de mamposteria (1,65x0,50x0,60)	un	2,00	540.000	1.080.000
263	72131601-004	Mesada de H° A°, azulejada (1,30x0,6)	un	2,00	309.600	619.200
		Carpinterías de madera				0
264	72102601-001	Puerta Placa de madera - 0,80x2,10 -	un	2,00	498.000	996.000
265	72102601-001	Puerta Placa de madera - 0,60x2,10 -	un	1,00	498.000	498.000
266	72102601-001	Portezuela de madera - 0,60x1,35	un	4,00	516.000	2.064.000

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Ortiz
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Públicas

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria G. Bordón Zorando
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
267	72102601-001	Portezuela de madera - 1,00x1,70 -	un	2,00	516.000	1.032.000
268	72102601-001	Portezuela de madera - 0,70x1,70 -	un	2,00	516.000	1.032.000
		Carpinterías de hierro				0
269	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 3,00x2,50	un	2,00	3.720.000	7.440.000
270	72101903-001	Puerta de chapa doblada 1,20x2,10, cuenta con dos hojas de abrir, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40 de ancho -	un	6,00	1.560.000	9.360.000
271	72101903-001	Ventana 1,20x1,20, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4" -	un	17,00	1.224.000	20.808.000
272	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -	un	2,00	1.992.000	3.984.000
TALLERES Y AULAS - PLANTA ALTA						0
		Estructura de H°A°				0
273	72131601-004	Losas Vigas y pilares Nivel + 648	m3	115,00	1.440.000	165.600.000
274	72131601-004	Escaleras	m3	2,50	1.800.000	4.500.000
		Mamposterías				0
275	72131601-005	Mamp. de elevación de L° comunes vistos de 0,30 m	m2	490,00	109.200	53.508.000
276	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	447,00	58.212	26.020.764
		Revoques				0
277	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1384,00	20.098	27.815.632
278	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	488,00	31.500	15.372.000
		Aislaciones				0
279	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	105,00	43.800	4.599.000
		Contrapiso de H° de cascote				0
280	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	383,00	9.000	3.447.000
281	72131601-009	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	105,00	32.400	3.402.000
		Pisos				0

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria S. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trab.

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
282	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	488,00	104.400	50.947.200
		Pintura				0
283	72102401-002	Pintura de paredes al aceite en baños	m2	128,00	22.800	2.918.400
284	72102401-002	Pintura de paredes al látex sin enduido plástico	m2	1384,00	9.000	12.456.000
285	72102402-002	Pintura de cielorrasos al látex sin enduido plástico	m2	488,00	9.000	4.392.000
286	72102401-003	Pintura de abert. de madera con esmalte sintético	m2	6,35	22.800	144.780
287	72102401-003	Pintura de abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido previo antióxido	m2	146,00	24.000	3.504.000
288	72102401-002	Pintura de techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	636,00	24.000	15.264.000
289	72102401-001	Pintura de canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	80,00	12.600	1.008.000
290	72102402-001	Pintura de parasoles metálicos c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	336,00	24.000	8.064.000
		Techos				0
291	72131601-007	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	636,00	142.800	90.820.800
		Carpinterías de madera				0
292	72102601-001	Puerta Placa de madera - 0,80x2,10	un	3,00	588.000	1.764.000
293	72102601-001	Puerta Placa de madera - 0,60x2,10	un	3,00	513.600	1.540.800
		Carpinterías de hierro				0
294	72101903-001	Puerta de chapa doblada 1,20x2,10, cuenta con dos hojas de abrir, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40 de ancho -	un	6,00	1.560.000	9.360.000
295	72101903-001	Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4" -	un	20,00	888.000	17.760.000
296	72101903-001	Ventana 0,60x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4" -	un	9,00	468.000	4.212.000
297	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 3,00x2,50 -	un	1,00	3.600.000	3.600.000
298	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -H4	un	4,00	1.920.000	7.680.000

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Bordón Zorrilla
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de [illegible] UOC

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL [illegible]
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
299	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varillas lisas de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60x2,10 - 0,60X2,50- PH5	un	6,00	444.000	2.664.000
300	72101903-001	Reja Fija con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4"-1,20 x 1,20	un	1,00	1.224.000	1.224.000
301	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 1,40 x 2,50	un	1,00	4.320.000	4.320.000
		Canaletas y Bajadas				0
302	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	78,00	42.000	3.276.000
303	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	80,00	26.400	2.112.000
		Parasoles				0
304	72102602-005	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	185,00	244.800	45.288.000
305	72102602-005	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	869.400	24.343.200
		INSTALACION SANITARIA				0
306	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente de baños para talleres y aulas (incluye artefactos y griferias) Planta Baja	un	3,00	1.099.200	3.297.600
307	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente de baños para guardias (incluye artefactos y griferias) Planta Baja	un	1,00	1.099.200	1.099.200
308	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente de baños para talleres y aulas (incluye artefactos y griferias) Planta Alta	un	1,00	1.099.200	1.099.200
309	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente de baños para celdas (incluye artefactos y griferias) Planta Alta	un	1,00	1.099.200	1.099.200
310	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente de baños para guardias (incluye artefactos y griferias) Planta Alta	un	1,00	1.099.200	1.099.200
		DESAGUE CLOACAL				0
311	72102304-006	Desague Cloacal Interior de baños para talleres y aulas (incluye artefactos y griferias) Planta Baja	un	3,00	324.000	972.000
312	72102304-006	Desague Cloacal Interior de baños para guardias (incluye artefactos y griferias) Planta Baja	un	1,00	324.000	324.000
313	72102304-006	Desague Cloacal Interior de baños para talleres y aulas (incluye artefactos y griferias) Planta Alta	un	1,00	324.000	324.000

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5000

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL [illegible]
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trab.

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
314	72102304-006	Desague Cloacal Interior de baños para celdas (incluye artefactos y griferias) Planta Alta	un	1,00	324.000	324.000
315	72102304-006	Desague Cloacal Interior de baños para guardias (incluye artefactos y griferias) Planta Alta	un	1,00	324.000	324.000
		INSTALACION ELECTRICA - PLANTA BAJA Y ALTA				0
316	72131601-001	Bocas de Luces y Tomas	un	160,00	62.400	9.984.000
317	72131601-001	Tomas trifasicas	un	6,00	17.400	104.400
318	72102201-003	Instalacion de artefacto alumbrado publico	un	8,00	622.800	4.982.400
319	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 1 x 40w	un	62,00	46.800	2.901.600
320	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 1 x 20w	un	12,00	46.800	561.600
321	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 2 x 40w	un	78,00	98.400	7.675.200
322	72102201-003	Artefacto Alumbrado Publico con brazo y adosado a pared exterior - 250W	un	8,00	344.400	2.755.200
323	72131601-001	Registros Electricos	un	2,00	127.200	254.400
324	72131601-001	Tablero Seccional	un	1,00	475.200	475.200
325	72131601-001	Tablero de Control de Luces	un	1,00	4.896.000	4.896.000
326	72131601-001	Alimentación al Tablero Seccional	ml	150,00	34.800	5.220.000
		SALA DE MAQUINAS				0
		Trabajos Preliminares				0
327	72102905-001	Relleno y compactación	m3	44,00	74.520	3.278.880
		Cimientos				0
328	72131601-003	Cimientos de piedra bruta colocada (e= 0,40;h= 0,80) - (1:2:8)	m3	12,00	260.400	3.124.800
329	72131601-003	Encadenado de HºAº 20x27 bajo pared 0,30	ml	30,00	103.200	3.096.000
330	72131601-003	Encadenado de HºAº 13x27 bajo pared 0,15	ml	25,00	77.400	1.935.000
		Mamposterias				0
331	72131601-005	Mamp. de nivelación de 0,30 m. de Lº comunes (1:2:8) H= 0,30 M.	m2	9,00	95.634	860.706
332	72131601-005	Mamp. de elevación de Lº comunes vistos de 0,30 m	m2	44,00	115.290	5.072.760
333	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	80,00	55.440	4.435.200
		Revoques				
334	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	204,00	19.140	

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de [illegible]

Gloria C. Bordón Zerando
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HU[illegible]
Director [illegible]
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
335	72131601-008	Revoques de cieloraso de losa a una capa (1:3+1:4:12)	m2	40,00	27.360	1.094.400
336	72101607-006	Revoque de paredes de Tanque superior e inferior	m2	180,00	27.360	4.924.800
		Aislaciones				0
337	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	45,00	14.400	648.000
		Contrapiso de Hº de cascote				0
338	72131601-009	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	73,00	25.020	1.826.460
		Pisos				0
339	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	73,00	104.400	7.621.200
		Pintura				0
340	72102401-002	De paredes al látex sin enduido plástico	m2	204,00	9.000	1.836.000
341	72102402-002	De cielorrasos al látex sin enduido plástico	m2	40,00	9.000	360.000
342	72102401-003	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido previo antióxido	m2	11,00	24.000	264.000
343	72102401-002	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	57,00	24.000	1.368.000
344	72102401-001	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	21,00	12.600	264.600
		Carpinterías de hierro				0
345	72101903-001	Puerta de chapa doblada 1,20x2,10, cuenta con dos hojas de abrir, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40 de ancho -	un	2,00	1.560.000	3.120.000
346	72101903-001	Persiana metálica fija 3,00x0,40 de chapa doblada -	un	2,00	540.000	1.080.000
347	72101903-001	Persiana metálica de abrir 1,20x0,60 de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	2,00	336.000	672.000
348	72101903-001	Reja con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4", cuenta con 2 (DOS) hojas móviles 0,70x2,10 - 3,90x2,10	un	1,00	4.080.000	4.080.000
349	72101903-001	Escalera para Tanque Elevado	un	1,00	888.000	888.000
350	72101903-001	Baranda de protección sobre techo tanque superior	m2	15,00	300.000	4.500.000
		Techos				0

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria C. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
351	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas sobre estructura metálica	m2	56,01	142.800	7.997.800
352	72131601-007	Techo Plano de losa de HºAº	m3	6,00	1.308.000	7.848.000
353	72131601-007	Tapa de Tanque Elevado	m3	6,00	1.308.000	7.848.000
		Canaletas y Bajadas				0
354	72101603-002	Aleros de chapa galvanizada nº26, desarrollo:40cm	ml	21,00	42.000	882.000
355	72101603-002	Bajadas de PVC 100mm	ml	16,00	26.400	422.400
356	72102507-001	Aislación de Techo plano con membrana, terminación con Teiuelitas	m2	64,00	100.200	6.412.800
357	72102004-001	Impermeablización de tanque superior e inferior	m2	180,00	31.800	5.724.000
		INSTALACION ELECTRICA				0
358	72131601-001	Bocas de Luces y Tomas	un	14,00	62.400	873.600
359	72102201-003	Artefacto Fluorescente acanalado 2 x 40w	un	6,00	99.000	594.000
360	72131601-001	Tablero General	un	1,00	972.000	972.000
361	72131601-001	Tablero General de emergencias	un	1,00	1.308.000	1.308.000
362	72131601-001	Alimentación tablero General y emergencias	ml	110,00	35.760	3.933.600
363	72131601-001	Registro Electrico	un	1,00	127.200	127.200
364	72102201-003	Instalación de Pararrayos	un	1,00	780.000	780.000
		VARIOS				0
365	76111701-001	Limpieza General del terreno	m2	15500,00	11.400	176.700.000
		SANITARIO				0
		Agua Corriente General				0
366	72102304-002	Distribución interior de Agua corriente de Baños para Garitas (incluye artefactos y griferias)	un	7,00	1.098.000	7.686.000
		Instalación de cañeria de alimentación desde caseta de bombas a todos los bloques, riegos y garitas de guardias				0
367	72102304-002	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	420,00	45.600	19.152.000
368	72102304-002	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	390,00	33.600	13.104.000
369	72102304-002	Cañeria Alimentación PVC 60mm	ml	120,00	22.200	2.664.000
370	72102304-002	Cañeria Alimentación PVC 50mm	ml	185,00	14.880	2.752.800
371	72102304-002	Cañeria Alimentación PVC 40mm	ml	495,00	9.360	4.633.200
372	72102304-002	Cañeria Alimentación PVC 32mm	ml	160,00	6.480	1.036.800

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Gloria C. Bordón Zarate
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. Pedro Oviedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL [illegible]
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
373	72102304-002	Cañeria Alimentación PVC 25mm	ml	400,00	3.960	1.584.000
374	72102304-002	Llave de paso de 3"	un	3,00	972.000	2.916.000
375	72102304-002	Llave de paso de 2 1/2"	un	10,00	612.000	6.120.000
376	72102304-002	Llave de paso de 2"	un	5,00	284.400	1.422.000
377	72102304-002	Llave de paso de 1 1/2"	un	10,00	208.200	2.082.000
378	72102304-002	Llave de paso de 1 1/4"	un	2,00	127.200	254.400
379	72102304-002	Llave de paso de 1"	un	9,00	100.800	907.200
380	72102304-002	Llave de paso de 3/4"	un	37,00	54.000	1.998.000
381	72102304-002	Accesorios varios de para instalacion	un	1,00	4.500.000	4.500.000
382	72102304-002	Mano de obra de instalación	un	1,00	18.600.000	18.600.000
		Sistema de protección contra incendios general				0
383	92101603-001	Provisión e Instalación de 2 bombas servicio contra incendio, una bomba jockey y accesorios, tanque hidroneumático y accesorios	un	2,00	35.760.000	71.520.000
384	92101603-001	Provisión e Instalación de tres bombas y tres tanques hidroneumáticos para consumo	un	3,00	62.040.000	186.120.000
385	92101603-001	Provisión e Instalación de una electrobomba sumergible de 7,5 HP con sus tableros para pozo	un	1,00	34.200.000	34.200.000
386	92101603-001	Provisión e Instalación de 2 bombas de impulsión desde el reservorio con empalme a la cañeria de impulsión al tanque superior	un	2,00	12.000.000	24.000.000
		Instalación de barrilete de Incendio, de consumo y de impulsión; Instalación de barrilete del tanque superior				0
387	92121702-002	Caño Hº Gº 4"	ml	72,00	174.000	12.528.000
388	92121702-002	Caño Hº Gº 3"	ml	48,00	141.000	6.768.000
389	92121702-002	Caño Hº Gº 2 1/2"	ml	6,00	100.800	604.800
390	92121702-002	Caño Hº Gº 2"	ml	24,00	75.840	1.820.160
391	92121702-002	Caño Hº Gº 1"	ml	18,00	48.000	864.000
392	92121702-002	Caño Hº Gº 1 1/2"	ml	54,00	62.040	3.350.160
393	92121702-002	Caño PVC 1"	ml	12,00	3.360	40.320
394	92121702-002	Caño PVC 50	ml	24,00	14.520	
395	92121702-002	Caño PVC 110	ml	18,00	29.760	
396	92121702-002	Llave de paso de 4"	un	3,00	1.222.800	

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora

Gloria C. Bordón Zorando
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5099

Lic. Walter Oma Belotto A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Hugo Manuel Benítez
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Miguel León
Jefe de Evaluación U.O.C

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
397	92121702-002	Llave de paso de 3"	un	10,00	936.000	9.360.000
398	92121702-002	Llave de paso de 2 1/2"	un	3,00	609.600	1.828.800
399	92121702-002	Llave de paso de 2"	un	10,00	276.000	2.760.000
400	92121702-002	Llave de paso de 1 1/2"	un	9,00	204.000	1.836.000
401	92121702-002	Llave de paso de 1/2"	un	8,00	126.000	1.008.000
402	92121702-002	Llave de paso de 1"	un	2,00	99.480	198.960
403	92121702-002	Accesorios varios de para instalacion	un	1,00	8.520.000	8.520.000
404	92121702-002	Mano de obra de instalación	un	1,00	9.120.000	9.120.000
		Instalación de cañerias para el sistema contra incendio desde la caseta a las B.I.E y B.I.S				0
405	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	241,00	44.400	10.700.400
406	92121702-002	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	32.400	2.138.400
407	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	20,00	96.000	1.920.000
408	92121702-002	Caja de Incendio Equipada	un	12,00	2.280.000	27.360.000
409	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.800.000	1.800.000
410	92121702-002	Accesorios varios de para instalacion	GL	1,00	17.400.000	17.400.000
411	92121702-002	Mano de obra de instalación	GL	1,00	22.920.000	22.920.000
		Instalación de cañeria del Pozo al Reservorio				0
412	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	254,00	100.800	25.603.200
413	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº 2"	ml	8,00	75.840	606.720
414	92121702-002	Mano de obra de instalación	GL	1,00	3.720.000	3.720.000
415	92121702-002	Accesorios varios de para instalacion	GL	1,00	4.560.000	4.560.000
		Cloacal General				0
416	72102304-006	Desague Cloacal interior de Baños para Garitas	un	7,00	634.680	4.442.760
417	72102304-006	Para Garita tipo A - Cámara Séptica - 1.00 x 2.00 x 1.50	un	7,00	2.280.000	15.960.000
418	72102304-006	Para Garita tipo A - Pozo Absorvente - diam. 1.50 x 3.00	un	7,00	1.440.000	10.080.000
419	72102304-006	Cañería enterrada PVC 100	ml	631,50	117.000	73.885.500
420	72102304-006	Cañería enterrada PVC 150	ml	368,00	432.000	158.976.000
421	72102304-006	Cañería enterrada PVC 200	ml	152,00	420.000	63.840.000
422	72102304-006	Cámara de inspección 30 x 30	un	60,00	106.800	[illegible]
423	72102304-006	Cámara de inspección 40 x 40	un	70,00	168.000	[illegible]

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO [illegible]
Director Adminis[illegible]
Ministerio de Justic[illegible]

Gloria G. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
Nº		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
424	72102304-006	Cámara de inspección 60 x 60	un	15,00	241.800	3.627.000
425	72102304-006	Cámara de inspección 80 x 80	un	13,00	300.000	3.900.000
426	72102304-006	Para Bloque Ingreso, Cocina Lavanderia - Cámara Séptica 4,00 x 6,00 x 3,00	un	2,00	16.200.000	32.400.000
427	72102304-006	Para Bloque Ingreso, Cocina Lavanderia - Pozo Absorventes - diam 3,00 x 3,00	un	4,00	6.120.000	24.480.000
428	72102304-006	Para Pabellones y Talleres - Cámara Séptica 4,00 x 6,00 x 3,00	un	2,00	16.200.000	32.400.000
429	72102304-006	Para Pabellones y Talleres - Pozo Absorventes - diam 3,00 x 3,00	un	4,00	6.192.000	24.768.000
		Pluvial General				0
430	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	600,00	180.000	108.000.000
431	72102304-005	Cuenca Pluvial (TIPO B) de material (paredes de mamposteria 0,15, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,25 de luz libre - profundidad variable))	ml	200,00	95.760	19.152.000
432	72102304-005	Registro Pluvial cerrado - 40x40	un	2,00	240.000	480.000
		Por la provisión de materiales y mano de obra especializada para la realización de un correcto montaje de un puesto de transformación a nivel con un transformador de 750 KVA y sus correspondientes elementos para protección y medición, incluyendo los siguientes				0
433	72102201-003	Transformador trifásico 750 KVA	un	1,00	105.600.000	105.600.000
434	72131601-004	Postes de Hº Aº 12/200	un	2,00	3.480.000	6.960.000
435	72131601-001	Crucetas de madera 3" x 4" x 2,40 m. para MT	un	4,00	432.000	1.728.000
436	72131601-001	Seccionadores fusibles aéreos para MT	un	3,00	3.840.000	11.520.000
437	72131601-001	Descargadores aéreos para MT	un	3,00	3.600.000	10.800.000
438	72131601-001	Fusibles 25 K para MT	un	3,00	83.760	251.280
439	72131601-001	Cable NYY 1 x 240 mm2.	m	49,00	15.585.000	763.665.000
440	72131601-001	Cable al desnudo 35 mm2.	m	24,00	221.400	5.313.600
441	72131601-001	Cable de Cu desnudo 35 mm2.	m	35,00	2.520.000	[illegible]
442	72131601-001	Caja APT p/2 medidores trifásicos	un	1,00	1.800.000	[illegible]

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas

Gloria C. Bordón Zarandó
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. Pedro Olmedo
Coordinador
Dirección General de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Licitación U.O.C

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
443	72131601-001	Caja APT met. para llave limitadora	un	1,00	1.800.000	1.800.000
444	72131601-001	Caja APT met. para trafos de corriente med.	un	1,00	1.800.000	1.800.000
445	72131601-001	Cable CONFLEX 12 x 2,5 mm2.	m	10,00	540.000	5.400.000
446	72131601-001	Perfiles LPF 30 cm.	un	6,00	180.000	1.080.000
447	72131601-001	Abrazaderas estribo p/ cable 300 mm2.	un	42,00	1.800.000	75.600.000
448	72131601-001	Jabalinas COOPERWELD 5/8" x 2,40 m.	un	4,00	480.000	1.920.000
449	72131601-001	Disyuntor TM 3 x 800 A	un	1,00	12.360.000	12.360.000
450	72131601-001	Materiales menores para sujeción y terminación	gl	1,00	900.000	900.000
451	72131601-001	Materiales para cimentación de postes	gl	1,00	1.320.000	1.320.000
452	72131601-001	Cercado de alambre tejido de 5 x 5 x 2,50 m. con 1 portón	gl	1,00	4.680.000	4.680.000
453	72131601-001	Mano de obra y dirección	gl	1,00	4.680.000	4.680.000
						0
454	72131601-001	Por la provisión de materiales y mano de obra para la realización de la alimentación del tablero principal del sector, incluyendo cables de tipo NYY 1 x 300 mm2., electroductos de 4" y materiales menores necesarios para una correcta conexión de los cables	gl	1,00	14.400.000	14.400.000
						0
455	72131601-001	Por la provisión de materiales y mano de obra para la realización de la alimentación al tablero principal del Puesto de Distribución	gl	1,00	173.400.000	173.400.000
						0
		Por la provisión de materiales (chapería, disyuntores termomagnéticos, barras, terminales de cobre, etc), según el siguiente detalle:				0
456	72131601-001	Tablero de control de luces perim., patio, cancha	un	1,00	6.840.000	6.840.000
457	72131601-001	Mano de obra taller	gl	1,00	1.740.000	1.740.000
458	72131601-001	Mano de obra montaje	gl	1,00	2.400.000	
		ILUMINACIÓN PERIMETRAL, PATIO, CANCHA				

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General de Administración y Finanzas

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Co...

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director General de Obras Penitenciarias

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BE...
Director Administ...
Ministerio de Justic...

ANEXO N° 2
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 32 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES"

					PROEL INGENIERIA de ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	
N°		**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P.UNIT. IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
		Por la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la realización de la instalación eléctrica para la iluminación exterior (perimetral, patio, cancha, muralla) según el siguiente detalle:				0
459	72131601-004	Postes de H° A° troncocónicos 9/150	un	20,00	1.740.000	34.800.000
460	72131601-001	Brazos cuádruples para postes troncocónicos	un	20,00	184.800	3.696.000
461	72131601-001	Alimentacion a los artefactos de iluminacion	ml	11000	3.480	38.280.000
						0
		Por la provisión de artefactos y luminarias para iluminación de patio según el siguiente detalle:				0
462	72102201-003	Artefacto Alumbrado Publico con brazo de metal - 250W	un	80,00	564.000	45.120.000
463	72131601-001	Por la provisión y montaje de un generador automático de emergencia de 150 KVA/380 V, incluyendo el tablero de transferencia automatica y la puesta en marcha del mismo, tanque de combustible y sistema de silenciador y escape al exterior.-	gl	1.00	89.880.000	89.880.000
		INSTALACIONES ESPECIALES				0
		Por la provisión de materiales y mano de obra para la realización de las instalaciones telefónicas de toda la penitenciaria, de acuerdo a los planos del proyecto, incluyendo los siguientes:				0
464	72102201-010	Toma telefónicos tipo RJ11	un	50	88.800	4.440.000
465	72102201-010	Sistema de electroductos y registros para conexión del sistema telefonico	gl	1,00	41.400.000	41.400.000
466	72102201-010	Central telefónica electrónica automática para 4 líneas y 80 Internos	un	1	17.640.000	17.640.000

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA

Lic. JORGE A. PEÑA MASULLI
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Construcción

Lic. Pablo Olmedo

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Clara E. Benítez Zarate
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. WALTER OMAR BELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
Ministerio de Justicia y Trabajo