ING CIVIL JULIO C GOMEZ R					
Item	**Descripcion de los Trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
1	**AMPLIACION DE PAVIMIENTO PETREO TIPO EMPEDRADO Y CONTRUCCION DE BADEN EN PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO**				
1.1	Trabajos de relevamiento planialtimetrico para definicion de pendientes y cotas de circulacion. Entrega de planos en formato AUTOCAD del relevamiento planialtimetrico	m2	700	4.150	2.905.000
1.2	Perfilado general y compactacion mecanica	m2	600	11.750	7.050.000
2	PAVIMENTO DE H°A°				0
2.1	Viga de borde perimetral	m2	7,5	2.275.000	17.062.500
2.2	Sello de H° pobre FCK= 100kg/cm2=5cm(1:3:6)	m2	600	41.450	24.870.000
2.5	Construccion de la ampliacion de pavimento H°A°, fck 240kg/cm2, malla ortogonal de 8 con 20cm, pasadores metalicos de 16,50cm , incluyen punta de dilatacion, contraccion	m2	600	290.300	174.180.000
					226.067.500
2	**AMPLIACION DE TECHO ANDEN DE VERIFICACION**				
2.1	Replanteo y marcacion	m2	195	4.150	809.250
2.2	Demolicion de piso alisado p/zapata	m2	4	27.650	110.600
2.3	Excavacion de cimiento	m3	4	55.300	221.200
2.4	Zapata de H°A°	m3	1	2.765.000	2.765.000
2.5	Revestimiento de pilar con hormigon	m3	0,5	3.456.000	1.728.000
2.6	Cobertura de techo metalico.incluye pilares metalicos, cerchas, correas chapas N°27 sujecciones. Tensores de sujeccion, cruz de san andres	m2	195	232.250	45.288.750
2.7	Canaleta de 50 cm de desarrollo en chapa N° 26	ml	16	96.800	1.548.800
2.8	Bajada metalica en chapa N°28 de 10 x15	ml	29,5	96.800	2.855.600
2.9	Pintura al esmalte sintetico de techo y elementos metalicos	m2	195	13.800	2.691.000
2.10	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintetico	ml	55	13.800	759.000
2.11	Cenefa en chapa doblada. Incluye pintura al sintetico	ml	10,2	248.800	2.537.760
2.12	Extencion de linea electrica	boca	6	138.500	831.000
2.13	Cable de 2x4mm2 tipo taller	ml	50	24.200	1.210.000
2.14	Llave TM 20 amp EUROPEA	Unidad	2	103.700	207.400
2.15	Equipos reflectores a vapor de sodio de 400wats	Unidad	6	898.500	5.391.000
2.16	Cajas para 2tm	Unidad	1	207.400	207.400
2.17	Limpieza General	gl	1	3.475.740	3.475.740
					72.637.500
	TOTAL				**298.705.000**

LUIS A .GONZALEZ SANCHEZ					
Item	**Descripcion de los Trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
1	**AMPLIACION DE PAVIMIENTO PETREO TIPO EMPEDRADO Y CONTRUCCION DE BADEN EN PLAYA DE MANIOBRAS Y**				
1.1	Trabajos de relevamiento planialtimetrico para definicion de pendientes y cotas de circulacion. Entrega de planos en formato AUTOCAD del relevamiento planialtimetrico	m2	600	4.200	2.520.000
1.2	Perfilado general y compactacion mecanica	m2	600	14.000	8.400.000
2	PAVIMENTO DE H°A°				0
2.1	Viga de borde perimetral	m2	7,5	2.800.000	21.000.000
2.2	Sello de H° pobre FCK= 100kg/cm2=5cm(1:3:6)	m2	600	42.000	25.200.000
2.5	Construccion de la ampliacion de pavimento H°A°, fck 240kg/cm2, malla ortogonal de 8 con 20cm, pasadores metalicos de 16,50cm , incluyen punta de dilatacion, contraccion y de construccion. Ensayos laboratoriales, resultados	m2	600	308.000	184.800.000
					241.920.000
2	**AMPLIACION DE TECHO ANDEN DE VERIFICACION**				
2.1	Replanteo y marcacion	m2	195	7.000	1.365.000
2.2	Demolicion de piso alisado p/zapata	m2	4	56.000	224.000
2.3	Excavacion de cimiento	m3	4	56.000	224.000
2.4	Zapata de H°A°	m3	1	1.932.000	1.932.000
2.5	Revestimiento de pilar con hormigon	m3	0,5	1.260.000	630.000
2.6	Cobertura de techo metalico.incluye pilares metalicos, cerchas, correas chapas N°27 sujecciones. Tensores de sujeccion, cruz de san andres	m2	195	350.000	68.250.000
2.7	Canaleta de 50 cm de desarrollo en chapa N° 26	ml	16	91.000	1.456.000
2.8	Bajada metalica en chapa N°28 de 10 x15	ml	29,5	84.000	2.478.000
2.9	Pintura al esmalte sintetico de techo y elementos metalicos	m2	195	42.000	8.190.000
2.10	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintetico	ml	55	21.000	1.155.000
2.11	Cenefa en chapa doblada. Incluye pintura al sintetico	ml	10,2	420.000	4.284.000
2.12	Extencion de linea electrica	boca	6	112.000	672.000
2.13	Cable de 2x4mm2 tipo taller	ml	50	18.200	910.000
2.14	Llave TM 20 amp EUROPEA	Unidad	2	49.000	98.000
2.15	Equipos reflectores a vapor de sodio de 400wats	Unidad	6	770.000	4.620.000
2.16	Cajas para 2tm	Unidad	1	70.000	70.000
2.17	Limpieza General	gl	1	840.000	840.000
					97.398.000
	TOTAL				**339.318.000**

RAMON ANTONIO INSFRAN GUERRERO					
Item	**Descripcion de los Trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
1	**AMPLIACION DE PAVIMIENTO PETREO TIPO EMPEDRADO Y CONTRUCCION DE BADEN EN PLAYA DE MANIOBRAS Y**				
1.1	Trabajos de relevamiento planialtimetrico para definicion de pendientes y cotas de circulacion. Entrega de planos en formato AUTOCAD del relevamiento planialtimetrico	m2	700	10.000	7.000.000
1.2	Perfilado general y compactacion mecanica	m2	600	35.000	21.000.000
2	PAVIMENTO DE H°A°				0
2.1	Viga de borde perimetral	m2	7,5	2.000.000	15.000.000
2.2	Sello de H° pobre FCK= 100kg/cm2=5cm(1:3:6)	m2	600	6.000	3.600.000
2.5	Construccion de la ampliacion de pavimento H°A°, fck 240kg/cm2, malla ortogonal de 8 con 20cm, pasadores metalicos de 16,50cm , incluyen punta de dilatacion, contraccion y de construccion. Ensayos laboratoriales, resultados	m2	600	600.000	360.000.000
					406.600.000
2	**AMPLIACION DE TECHO ANDEN DE VERIFICACION**				
2.1	Replanteo y marcacion	m2	195	5.000	975.000
2.2	Demolicion de piso alisado p/zapata	m2	4	100.000	400.000
2.3	Excavacion de cimiento	m3	4	100.000	400.000
2.4	Zapata de H°A°	m3	1	3.200.000	3.200.000
2.5	Revestimiento de pilar con hormigon	m3	0,5	650.000	325.000
2.6	Cobertura de techo metalico.incluye pilares metalicos, cerchas, correas chapas N°27 sujecciones. Tensores de sujeccion, cruz de san andres	m2	195	250.000	48.750.000
2.7	Canaleta de 50 cm de desarrollo en chapa N° 26	ml	16	100.000	1.600.000
2.8	Bajada metalica en chapa N°28 de 10 x15	ml	29,5	80.000	2.360.000
2.9	Pintura al esmalte sintetico de techo y elementos metalicos	m2	195	30.000	5.850.000
2.10	Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintetico	ml	55	15.000	825.000
2.11	Cenefa en chapa doblada. Incluye pintura al sintetico	ml	10,2	280.000	2.856.000
2.12	Extencion de linea electrica	boca	6	150.000	900.000
2.13	Cable de 2x4mm2 tipo taller	ml	50	25.000	1.250.000
2.14	Llave TM 20 amp EUROPEA	Unidad	2	50.000	100.000
2.15	Equipos reflectores a vapor de sodio de 400wats	Unidad	6	980.000	5.880.000
2.16	Cajas para 2tm	Unidad	1	10.000	10.000
2.17	Limpieza General	gl	1	3.500.000	3.500.000
					79.181.000
	TOTAL				**485.781.000**