MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Código SICP:	**1163**	**ANEXO B - 02 - 09**
Institución:	**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**	
Adjudicado:	**ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS - RUC 1539157-4**	

Cuadro de Precios Adjudicados - C.D. N° 91/2017 - ID 334.690

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO 209 Y 278 CÑIA. 4TA COSTA SALINARES, BARRIO SAGRADA FAMILIA DE CAPIATÁ

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA ICLUIDO
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.520	1.035	1.573.200
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA N°24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	1.014.300	1.014.300
3	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	297	96.255	28.587.735
4	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM, ANCHO: 90 CM, PEND MAX: 10%	Unidad	4	414.000	1.656.000
5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	380	20.700	7.866.000
6	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.520	41.400	62.928.000
7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1.520	2.588	3.933.760
8	72131701-002	DESMONTE (62,00 x 8,00 x 0,60)	Metros cúbicos	297	22.770	6.762.690
9	72131701-002	CAÑERIA DE DRENAJE	Metro lineal	205	129.375	26.521.875
10	72131701-002	CAÑO H° 0,40 M DIAMETRO	Metro lineal	16	124.200	1.987.200
11	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	95	2.588	245.860
12	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.242.000	1.242.000
Total Adjudicado:						**144.318.620**

SON GUARANIES: **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES, TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE.----------**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. ALBA GONZALEZ
ENCARGADA DE LA UOC