INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N°4/2023
"Adquisición de Acondicionadores de aire para el ISBA ID. 431.085"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESAS				INVERSIONES PARAGUAY S.R.L (INVEPAR S.R.L)			GOLDEN PACK S.A.			FRANCI EMPRENDIMIENTOS		
Ítem	Nombre del Servicio	Especificaciones técnicas solicitadas	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
	Adquisición de Acondicionadores de aire	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12.000 BTU TIPO SPLIT DE PARED FRÍO/CALOR 22/41 Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo Split de pared frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el	2	UNIDAD	**2.690.000**	**5.380.000**	**UNIDAD**	**3.100.000**	**6.200.000**	**UNIDAD**	**3.180.000**	**6.360.000**

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
Próceres de Mayo c/ Ana Díaz
Tel: (595 21) 223-100
Asunción - Paraguay

		ONC-INTN o Certificado de Capacitación sobre el uso de gases refrigerantes dictados por el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP u otras instituciones habilitadas.										
		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU TIPO SPLIT DE PARED FRÍO/CALOR Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 18.000 BTU tipo Split de pared frio/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN o Certificado de Capacitación sobre el uso de gases refrigerantes dictados por el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP u otras instituciones habilitadas.	2	UNIDAD	4.200.000	8.400.000	**UNIDAD**	**4.150.000**	**8.300.000**	**UNIDAD**	**4.900.000**	**9.800.000**
		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24.000 BTU TIPO SPLIT DE PARED FRÍO/CALOR Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo Split piso/techo frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático. Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático,	1	UNIDAD	5.850.000	5.850.000	**UNIDAD**	**5.850.000**	**5.850.000**	**UNIDAD**	**6.900.000**	**6.900.000**

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
Próceres de Mayo c/ Ana Díaz
Tel: (595 21) 223-100
Asunción - Paraguay

		luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo monofásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Condensador del tipo horizontal. Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN o Certificado de Capacitación sobre el uso de gases refrigerantes dictados por el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP u otras instituciones habilitadas.										
		ACONDICIONADOR DE AIRE DE 48.000 BTU TIPO SPLIT DE PISO/TECHO - FRÍO/CALOR - CONDENSADOR HORIZONTAL Provisión, instalación y puesta en marcha de Acondicionador de Aire de 48.000 BTU tipo Split piso/techo frío/calor. Equipo Tipo Inverter. Alta Eficiencia. Energética: etiqueta A (A+++, A++, A+). Bajo nivel de ruido. Encendido/Apagado automático Deshumidificador, temporizador programable, filtro de unidad evaporadora lavable de tejido sintético. Encendido automático, luego de un corte de energía. Compresor hermético rotativo trifásico de alta eficiencia y bajo consumo de energía. Condensador del tipo horizontal Tipo de Gas: No debe contener Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) R-410A o de acuerdo a disponibilidad en el mercado de sustancias de bajo potencial de calentamiento atmosférico R-32 o equivalente, pre instalado para el kit de instalación. Kit de instalación: incluye caños de cobre como mínimo de 3 metros, cinta terminal, aislante térmico (rubatex) y ménsulas para UE y UC. Filtro de aire antibacteriano. Control Remoto. Garantía de Fábrica de 1 año como mínimo de todo el sistema. Para la instalación y puesta en marcha los técnicos que realizarán el trabajo deben contar con Certificación Laboral en	2	UNIDAD	11.950.000	23.900.000	**UNIDAD**	**12.600.000**	**25.200.000**	**UNIDAD**	**16.500.000**	**33.000.000**

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
Próceres de Mayo c/ Ana Díaz
Tel: (595 21) 223-100
Asunción - Paraguay

		la Norma NP 49 001 11 Manejo de sustancias refrigerantes emitido por el ONC-INTN o Certificado de Capacitación sobre el uso de gases refrigerantes dictados por el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP u otras instituciones habilitadas.										

ROMINA MARTÍNEZ
CIR 3.625.615

DOMINGO MAZARI
C.I. 5.273.236

4744638

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
Próceres de Mayo c/ Ana Díaz
Tel: (595 21) 223-100
Asunción - Paraguay