# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

## CONSTRUCTORA CIUDAD NUEVA

| EMPRESAS | Constructora Ciudad Nueva | OFERENTE 2 | OFERENTE 3 | OFERENTE 4 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GENERAL | 142.739.076.- | | | |

**MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY**

**COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**

**CONSTRUCCION DE UN AULA PRIMERA INFANCIA ESCUELA BASICA Nº 3044 REPUBLICA DE CUBA**

| Nº | DESCRIPCION DE TRABAJOS | UN | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 93,66 | 6.600 | 618.156 |
| 2 | Replanteo y marcación | m2 | 93,66 | 4.400 | 412.104 |
| 3 | Cartel de Obra 1,00 x 1,50 | un | 1,00 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| 4 | Rellenos hasta 0,30 cm de altura | m3 | 18,50 | 83.600 | 1.546.600 |
| 5 | Excavación para Fundación | m3 | 20,40 | 52.800 | 1.077.120 |
| 6 | Zapata de Hº Aº | m3 | 4,20 | 1.672.000 | 7.022.400 |
| 7 | Encadenado inferior de Hº Aº | m3 | 2,53 | 1.672.000 | 4.230.160 |
| 8 | Encadenado superior de Hº Aº | m3 | 2,23 | 1.672.000 | 3.728.560 |
| 9 | Viga cumbrera 0,20x0,50 | m3 | 1,01 | 1.936.000 | 1.955.360 |
| 10 | Viga de HºAº de Galería 0,15x0,30 | gl | 0,32 | 1.936.000 | 619.520 |
| 11 | Losa de Hº Aº en acceso | gl | 1,00 | 352.000 | 352.000 |
| 12 | Pilar de Hº Aº | m3 | 3,40 | 1.936.000 | 6.582.400 |
| 13 | Contrapiso de cascote sobre terreno natural | m2 | 62 | 33.440 | 2.073.280 |
| 14 | Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común | m2 | 16,03 | 140.800 | 2.257.024 |
| 15 | Mampostería de 0,15 - Ladrillo hueco | m2 | 103,29 | 74.800 | 7.726.092 |
| 16 | Mampostería de 0,20 - Ladrillo hueco | m2 | 47,48 | 88.000 | 4.178.240 |
| 17 | Envarillado en muros sobre y bajo aberturas de 8 mm | ml | 40 | 19.360 | 774.400 |
| 18 | Salpicado | ml | 316,11 | 22.000 | 6.954.420 |
| 19 | Revoque interior y exterior de paredes con hidrófugo | m2 | 328,35 | 31.680 | 10.402.128 |
| 20 | Mochetas | ml | 30,00 | 19.360 | 580.800 |
| 21 | Techo de tejas prensadas sobre tejuelon | m2 | 93,7 | 246.400 | 23.087.680 |
| 22 | Aislación horizontal | m2 | 9,62 | 22.800 | 219.336 |
| 23 | Membrana asfáltica con aluminio | m2 | 93,7 | 30.800 | 2.885.960 |
| 24 | Puerta tablero de 1,00 x 2,50 | un | 1 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 25 | Puerta placa de 0,70x 2,10 | un | 1 | 1.056.000 | 1.056.000 |
| 26 | Puerta para boxes | un | 2 | 616.000 | 1.232.000 |
| 27 | Ventana tipo Balancín | m2 | 16,2 | 281.600 | 4.561.920 |
| 28 | Pintura Látex en paredes y vigas | m2 | 278,04 | 24.600 | 6.839.784 |
| 29 | Pintura sintética pared/pila | m2 | 50,31 | 26.400 | 1.328.184 |
| 30 | Pintura sintética para aberturas de madera | m2 | 9,98 | 26.400 | 263.472 |
| 31 | Pintura sintética para abertura metálica | m2 | 16,2 | 28.160 | 456.192 |
| 32 | Pintura al barniz de maderamen y tejuelones | m2 | 93,7 | 22.000 | 2.061.400 |
| 33 | Pintura para canaletas, bajadas y rejillas | m2 | 13,33 | 22.800 | 303.924 |
| 34 | Vidrios de 3 mm | m2 | 16,2 | 123.200 | 1.995.840 |
| 35 | Carpeta para piso cerámico | m2 | 62 | 23.760 | 1.473.120 |
| 36 | Piso Cerámico 30x30 PI4 | m2 | 62 | 88.000 | 5.456.000 |
| 37 | Zócalo | ml | 46,15 | 30.800 | 1.421.42[illegible] |
| 38 | Azulejos | m2 | 22 | 96.800 | 2.129.60[illegible] |
| 39 | Guarda obra: Contrapiso y Alisado de cemento | m2 | 22,72 | 88.000 | 1.999.36[illegible] |
| 40 | Rampa | un | 1 | 528.000 | 528.000 |
| 41 | Canaleta mold Chapa Nº 26 Desarrollo 33 cm | ml | 20,4 | 96.800 | 1.974.720 |
| 42 | Bajada Chapa Nº 26 Desarrollo | ml | 20 | 44.000 | 880.000 |
| 43 | Instalación Sanitaria Agua Corriente | gl | 1 | 440.000 | 440.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal | gl | 1 | 352.000 | 352.000 |
| 45 | Instalación Sanitaria Artefactos dos inodoros, tres bachas | gl | 1 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 46 | Mesada con Azulejos | gl | 1 | 616.000 | 616.000 |
| 47 | Cámara Séptica | gl | 1 | 1.056.000 | 1.056.000 |
| 48 | Pozo Absorbente | gl | 1 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| 49 | Instalación eléctrica - Línea Acometida 2x10 mm | ml | 50 | 13.200 | 660.000 |
| 50 | Instalación eléctrica - Tablero p/ 6 llave TM | un | 1 | 880.000 | 880.000 |
| 51 | Inst. eléctrica - Línea Toma Corrientes, cajas, llaves y tapas | un | 3 | 123.200 | 369.600 |
| 52 | Inst. eléctrica - Línea para Iluminación cajas, y fichas | un | 11 | 123.200 | 1.355.200 |
| 53 | Inst. eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 85 W | un | 7 | 202.400 | 1.416.800 |
| 54 | Inst eléctrica - Artefacto y lámpara de bajo consumo de 45 W | un | 1 | 158.400 | 158.400 |
| 55 | Inst. eléctrica - Línea para Ventiladores | un | 2 | 123.200 | 246.400 |
| 56 | Inst. eléctrica - Colocación de Ventiladores Ventiladores | un | 2 | 528.000 | 1.056.000 |
| 57 | Pizarrón | un | 1 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| 58 | Limpieza general | gl | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| | TOTAL GUARANIES | | | | 142.739.076 |

Lic. Luis Rojas
Encargdo de la UOC

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C