Municipalidad de Nueva Colombia
Avda 29 de Setiembre e/ Sta Rosa y Rca de Colombia
E-mail.: uoc_nuevacolombia@hotmail.com
Cordillera – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 06/2022 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Bº San Cayetano ID Nº 406.278

					ConstruSur		Villser Comercial		UB Construcciones		RR Construccioness	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Provisión y colocacion cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	un	1,00	1.187.080	1.187.080	1.074.766	1.074.766	1.250.000	1.250.000	1.247.000	1.247.000
2	72131701-002	Marcación y replanteo	m2	1.821,00	1.269	2.310.849	729	1.327.509	1.350	2.458.350	1.320	2.403.720
3	72131701-002	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	H/M	8,00	408.870	3.270.960	302.575	2.420.598	415.800	3.326.400	461.000	3.688.000
4	72131701-002	Muro de PBC p/ en boca calle (0,45m de ancho)	m3	6,00	370.638	2.223.828	366.764	2.200.585	400.000	2.400.000	389.000	2.334.000
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.572,00	40.833	64.189.476	41.096	64.602.912	43.900	69.010.800	42.500	66.810.000
6	72131701-002	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	m3	50,00	52.056	2.602.800	51.876	2.593.800	55.900	2.795.000	54.500	2.725.000
7	72131701-002	Relleno y compactación mecánica para nivelación del sub-rasante	m3	35,00	49.688	1.739.080	51.479	1.801.762	54.145	1.895.075	52.000	1.820.000
8	72131701-002	Cordón Cuneta de hormigón elaborado in situ. altura útil 18 cm-ancho 50cm	ml	490,00	74.059	36.288.910	79.068	38.743.320	81.300	39.837.000	77.800	38.122.000
9	72131701-002	Badén de HºAº de 12cm de espesor, varillas de diámetro 8mm (parrilla 20cm x 20cm)	m3	3,00	1.629.875	4.889.625	1.694.584	5.083.752	1.835.600	5.506.800	1.710.000	5.130.000
10	72131701-002	Tala y destronque de arboles	un	3,00	303.747	911.241	306.900	920.700	330.000	990.000	319.000	957.000
11	72131701-002	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	gl	1,00	885.000	885.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	930.000	930.000
		Precio Total				**120.498.849**		**121.569.704**		**130.469.425**		**126.166.720**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * U.O.C. * CORDILLERA

Maria del Carmen Romero Resquin
Encargada de la UOC