MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"

INTENDENCIA MUNICIPAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 25/2017 – ID Nº 330425 CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA AGRICOLA CENFIC

ANEXO B - 02 - 08

				CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS.	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	PREPARACIÓN DE OBRA:a-Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	91,8	84.575	7.763.985
2	Preparacion de obra:b Replanteo	Metros cuadrados	91,8	8.458	776.399
3	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	12,76	398.000	5.078.480
4	Estructura de Hº Aº: a Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,81	1.990.000	1.611.900
5	Estructura de Hº Aº: b Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,69	1.990.000	3.363.100
6	Muros de nivelación A: de 0,45 cm Mamposteria	Metros cuadrados	5,49	194.025	1.065.197
7	Muros de nivelación:B -De 0,30 cm	Metros cuadrados	6,66	119.400	795.204
8	Relleno y apisonado de inferiores	Metros cúbicos	45	149.250	6.716.250
9	Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	25,8	34.825	898.485
10	Muros de elevación:a-De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	27	51.740	1.396.980
11	Muros de elevación:b-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,04	101.490	3.454.720
12	Muros de elevación:c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	70,28	119.400	8.391.432

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. OLEARY
SECRETARIA

CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS.
Venta de Materiales de Construcción
RUC: 4236721-2

13	Muros de elevación:d-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	84.575	2.131.290
14	Pilarb-De 0,45x0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	119.400	788.040
15	Techo:c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	84,68	268.650	22.749.282
16	Techo:d-Viga de madera y planchuela en galería	Unidad Medida Global	1	1.990.000	1.990.000
17	Revoque:a-De paredes interior y exterior encimadel encadenado a una capa	Metros cuadrados	40,32	36.815	1.484.381
18	Revoque:b-De viga cumbrera de HºAº	Metros cuadrados	10,7	35.820	383.274
19	Contrapiso de Hº de cascotes,incluye para guardaobra	Metros cuadrados	91,8	44.775	4.110.345
20	Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	63,64	87.560	5.572.318
21	Zócalo calcáreo	Metro lineal	36	27.860	1.002.960
22	Rampa de Hº Aº para discapacitados	Unidad	1	2.288.500	2.288.500
23	Guarda obra de baldosón de hormigón	Metros cuadrados	40	79.600	3.184.000
24	Aberturas:Puerta de metálica 1,20x2,10	Unidad	1	1.741.250	1.741.250
25	Aberturas:Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	10,8	378.100	4.083.480
26	Aberturas:De revoque 1.3 (cemento-arena)	Metro lineal	16	34.825	557.200
27	Aberturas:De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	12	97.510	1.170.120
28	Servicio de pintura:a-De paredes a la cal	Metros cuadrados	40,32	24.875	1.002.960
29	Servicio de pintura:c-De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	24.875	296.013
30	Servicio de pintura:e-De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	10,7	29.850	319.395
31	Servicio de pintura:f-De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	15,84	28.358	449.183
32	Servicio de pintura:g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	174,6	21.890	3.821.994
33	Servicio de pintura:h-De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	84,68	24.875	2.106.415
34	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,8	104.475	1.128.330

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
SECRETARIA

CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS.
Venta de Materiales de Construcción
RUC: 4236721-2

35	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	Metro lineal	26,8	94.525	2.533.270
36	Instalación eléctrica (4 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 6 eq. Flourescente 3x40; 2eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 3 tableros)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	Unidad	1	8.656.500	8.656.500
37	Pizarrones	Unidad	1	1.890.500	1.890.500
38	Placa de mármol	Unidad	1	1.492.500	1.492.500
39	Limpieza Final	Unidad	1	1.902.334	1.902.334
		Precio Total			**120.147.964**

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
SECRETARIA

CONSTRUCTORA ESCOBAR HNOS.
Venta de Materiales de Construcción
RUC: 1236721-2