MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jaipe Ñande reparã ko'ago guive
Instruyendo el futuro hoy

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA No. 21/2016 - MANTENIMIENTP Y REPARACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE DE LA COCINA CENTRAL-PLURIANUAL ID:311.690

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Empresa Oferente	U.M.	Present.	Precio Ofertado (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	% Variación
1	73161518-017	Modificación, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Extracción de Aire Central **VE10A** marca **BEC AIR** ubicado en el **Local Técnico N° 4 (LT4).** Mantenimiento preventivo consistente en limpieza general y pintura de : estructuras metálicas, turbina centrifuga, ductos de descarga y tramo succión de LT4, tramos interiores de cocina central en total 40 metros distribuidos.-	*1*	18,650,000	LV SERVICE de Luis Alberto Viveros Barrios	unidad	unidad	18,300,000	18,300,000	-1.88
2	73161518-018	Cambio de cojinetes de motor asíncrono de **6.6 KW**marca**LEROY-SOMER**tipo**LS 132M2** de **1465 rpm, 380v/50Hz/3 ~/14A** con **N° de Patrimonio 014.30.1391.0007.** Control de bobinados y de aislación, control de vibración, lubricación. Cambio de poleas de **3** guías y tornillos de goma de amortiguación, fijación de motor. Cambio de **3** correas de transmisión según muestra (actuales **13x2692A-106**, no originales)	*1*	3,750,000	LV SERVICE de Luis Alberto Viveros Barrios	unidad	unidad	3,500,000	3,500,000	-6.67
3	73161518-019	Cambio de poleas de **3** guías de turbina centrifuga, cambio de cojinetes de la turbina centrifuga, control de vibración de turbina centrifuga, cambio de tornillos de goma de amortiguación de la turbina. Control, lubricación, ajuste de tensor de correa. Alineación del sistema de transmisión, desmonte y limpieza general, puesta en marcha y control de funcionamiento. Reducción de ruido y vibración al mínimo según condiciones de buenas prácticas y necesidades de la Institución **35 dBAa45 dBA**	*1*	23,500,000	LV SERVICE de Luis Alberto Viveros Barrios	unidad	unidad	20,000,000	20,000,000	-14.89
4	73161518-020	Provisión y cambio de filtros finales, de chapa de acero inoxidable de 0,40 mm no inflamables	*25*	1,230,000	LV SERVICE de Luis Alberto Viveros Barrios	unidad	unidad	1,000,000	25,000,000	-18.70
5	73161518-021	Cambio de dispositivos contactores, pulsadores, disyuntores, relé térmico, temporizadores, provisión e instalación de protectores de fase, fusibles de retardo, portafusibles, conductores eléctricos tipo **NYY con puesta en tierra** de conexión del motor del circuito de mando y fuerza en Tablero eléctrico perteneciente al equipo extractor de aire central VE10A.	*1*	4,300,000	LV SERVICE de Luis Alberto Viveros Barrios	unidad	unidad	4,200,000	4,200,000	-2.33
6	73161518-022	Limpieza total de filtros y reposicion de los averiados de los ductos de extracción, incluye remocion total de grasas e impurezas, 200 metros de ductos.	*1*	31,000,000	LV SERVICE de Luis Alberto Viveros Barrios	ML	unidad	27,000,000	27,000,000	-12.90
MONTO TOTAL									98,000,000	

Abog. Sonia M. Noguera
Asesoría Jurídica
Hospital Nacional

JIS CARDOZO C.
Sub UOC - S4
Hospital Nacional