Comparación de Precios "Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable del Departamento de Itapúa- Plurianual" con ID: 386165								
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.025.000.000 Máximo: 2.050.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					FORMIGHIERI S.A	CABIPAL METALMEK S.A	Hidrogeom Perforaciones S.A	Marcelo Schneider
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	83101504-9	PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TUBERIA Y ACCESORIOS	Unidad	1				
1.1		Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg.	Costo por Mil	1	11.200.000	12.145.000	14.000.000	15.500.000
1.2		Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 5,5 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg.	Unidad	1	17.800.000	14.900.000	18.000.000	20.500.000
1.3		Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 5,5 HP, trifasica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg.	Unidad	1	15.200.000	14.600.000	16.000.000	17.800.000
1.4		Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 7,5 HP, trifasica, de 220 Volts, 50 Hz, con cuerpo y rotor de acero inoxidable, de 4 pulg. de diámetro, con cañería de polietileno de alta presión de 2 pulg.	Unidad	1	18.700.000	17.300.000	25.116.667	22.600.000
1.5		Provision e instalación de bomba dosificadora de cloro, con valvula de inyección, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad	1	3.150.000	4.000.000	3.800.000	3.800.000
1.6		Provisión e instalación de tablero de comando para electrobomba.	Unidad	1	1.700.000	2.500.000	2.100.000	2.400.000
2	24111810-0	Tanque de metal para agua	Unidad	1				
2.1		Provision e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 10.000 litros de agua, sera fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20,	Unidad	1	21.300.000	32.700.000	24.000.000	25.575.000
2.2		Provision e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 20.000 litros de agua, sera fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20,	Unidad	1	34.000.000	46.000.000	34.000.000	35.760.000
2.3		Provision e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 30.000 litros de agua, sera fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20,	Unidad	1	47.000.000	57.800.000	44.000.000	46.237.500
3	83101504-9	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad	1				
3.1		Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 1 pulg. con sus accesorios correspondientes.	Metro lineal	1	5.175	7.000	5.950	6.300
3.2		Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 1 1/4 pulg. con sus accesorios correspondientes.	Metro lineal	1	7.216	9.000	7.800	8.350
3.3		Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 2 pulg. con sus accesorios correspondientes.	Metro lineal	1	15.100	17.700	16.000	15.900
3.4		Provisión de caño pesado de 16 kg PAP dos pulg. de diámetro y accesorios.	Metro lineal	1	24.500	29.000	7.800	26.700
3.5		Provisión de medidor de agua de 20 mm	Metro lineal	1	179.200	251.500	213.000	226.500
3.6		Excavacion y tapado de suelo natural para colocación e instalación de caños	Metro lineal	1	8.000	10.200	9.000	9.700
		Precio Total Gs.			170.289.191	202.269.400	181.276.217	190.465.950

Abg. Eva Lanierre
Jefa de U...
Gobernación ...