DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVA DE OFERTAS

Reparación de Servicios Higiénicos y tejido perimetral.

LOTE NRO: 1 - Servicios Higiénicos

		CONSORCIO GENERAL MORINIGO					CONSULTORA SAN MIGUEL			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	656000	656000		Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
1.1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1	656000	656000		Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
2	Demoliciones	Unidad Medida Global	1	2300920	2300920		Unidad Medida Global	1	1.664.000	1.664.000
2.1	Demolición de piso calcáreo	Metros cuadrados	25	10824	270600		Metros cuadrados	25	13.200	330.000
2.2	Demolición de azulejos (zona mingitorios)	Unidad Medida Global	1	118080	118080		Unidad Medida Global	1	144.000	144.000
2.3	Retiro y limpieza con ácido muriático de artefactos sanitarios- Incluye: Inodoros (6), Lavamanos (6)	Unidad Medida Global	1	410000	410000		Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
2.4	De techo - Incluye: retiro de tejas (sin recuperación), limpieza de superficie	Metros cuadrados	44	14760	649440		Metros cuadrados	44	15.000	660.000
2.5	Marco 0,60x2,10 de un box en el sector damas	Unidad	1	49200	49200		Unidad	1	60.000	60.000
2.6	Cartel acceso a la escuela	Costo por Mil	1	803600	803600		Costo por Mil	1	70.000	70.000
3	Reparaciones	Unidad Medida Global	1	10906000	10906000		Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000
3.1	Instalación Agua Corriente : Incluye: reparación de cañerías con pérdidas, cambio de unión flexible en lavatorios (6), cambio de unión flexible cisternas (6)	Unidad Medida Global	1	410000	410000		Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
3.2	Desagüe cloacal - Incluye: reposición de tapas de R.P.S., limpieza de cañerías, tapa de hormigón e interiores 0,40x0,40 m.	Unidad Medida Global	1	705200	705200		Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
3.3	Instalación eléctrica - Incluye: reposición de artefactos completos,internos y externos, fichas de tomas, ducha/calefón, revisión completa de cableados y tableros (reposición de lo que haga falta)	Unidad Medida Global	1	1230000	1230000		Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000
3.4	De techo - Incluye: aislación con cartón asfáltico y cambio total de tejas. Reposición de tirantes y tejuelones si fuese necesario	Metros cuadrados	44	147600	6494400		Metros cuadrados	44	100.000	4.400.000
3.5	De aberturas - Incluye: Puerta placa, reutilizando y recortando las existentes a 0,60x1,50 m., revestidas con fórmica, herrajes y pasador de primera calidad	Unidad	5	413280	2066400		Unidad	5	400.000	2.000.000
4	Provisión y recolocación de artefactos y griferías	Unidad Medida Global	1	2.443.600	2.443.600		Unidad Medida Global	1	3.180.000	3.180.000
4.1	Incluye: Lavatorios c/ pedestal existentes (6), griferías metálicas cromadas de primera calidad p/lavatorios nuevas (6), inodoros existentes (6), cisternas nuevas (6), tapas para inodoros nuevas (6), portarrollos nuevos (6), mingitorios nuevos (3) y ducha eléctrica nueva (1)	Unidad Medida Global	1	2.443.600	2.443.600		Unidad Medida Global	1	3.180.000	3.180.000
5	Piso cerámico de 30 x 30 cm PEI 5	Metros cuadrados	25	118080	2952000		Metros cuadrados	25	100.000	2.500.000
6	Zócalo cerámico	Mililitros	3	29520	88560		Mililitros	3	36.000	108.000
7	Revestimiento de azulejos blancos 15 x 15 cm	Metros cuadrados	10	78228	782280		Metros cuadrados	10	95.400	954.000
8	Aberturas (solo hojas)	Unidad Medida Global	1	4378800	4378800		Unidad Medida Global	1	5.040.000	5.040.000
8.1	Puerta placa 0,60x1,50 m. revestida con fórmica, herrajes y pasador de primera calidad	Unidad	3	501840	1505520		Unidad	3	612.000	1.836.000
8.2	Puerta tablero común 0,80x2,10 con herrajes y cerradura de primera calidad	Unidad	3	820000	2460000		Unidad	3	900.000	2.700.000
9	Espejos c/ marco de aluminio	Metros cuadrados	3	137760	413280		Metros cuadrados	3	168.000	504.000
10	Pintura	Unidad Medida Global	1	6285398,4	6285398,4		Unidad Medida Global	1	6.780.200	6.780.200
10.1	De pared exterior al látex	Metros cuadrados	52	38376	1995552		Metros cuadrados	52	40.000	2.080.000
10.2	De pared interior al látex	Metros cuadrados	58	38376	2225808		Metros cuadrados	58	40.000	2.320.000
10.3	De techo al barniz	Metros cuadrados	44	20664	909216		Metros cuadrados	44	25.200	1.108.800
10.4	De aberturas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	6	35424	212544		Metros cuadrados	6	39.000	234.000
10.5	De aberturas madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	26,6	35424	942278,4		Metros cuadrados	26,6	39.000	1.037.400
11	Imprevistos y roturas	Unidad Medida Global	1	984000	984000		Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
12	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	596024	596024		Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
				Precio Total	28.550.742				Precio Total	31.326.200

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. MENA • UNIDAD DE INFORMACION DE CONTRATACIONES U.O.C.

LOTE NRO: 2 - Tejido perimetral										
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total			Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	1312000	1312000		Unidad de Medida	1	**2.000.000**	**2.000.000**
1.1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	Unidad Medida Global	1	656000	656000		Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
1.2	Retiro de alambrado existente	Unidad Medida Global	1	656000	656000		Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2	Pórtico de acceso	Unidad Medida Global	1	2935272	2935272		Unidad Medida Global	1	**2.951.000**	**2.951.000**
2.1	Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1,5	44280	66420		Unidad Medida Global	1,5	54.000	81.000
2.2	Zapata de H° A° (0,80x0,80x0,25)	Metros cúbicos	0,5	2066400	1033200		Metros cúbicos	0,5	2.000.000	1.000.000
2.3	Pilar	Metros cuadrados	0,5	2451144	1225572		Metros cúbicos	0,5	2.500.000	1.250.000
2.4	Revestido de pilar de hormigón con ladrillos semiprensados a la vista	Mililitros	5	59040	295200		Metros cuadrados	5	60.000	300.000
2.5	Sardinel	Mililitros	4	78720	314880		Mililitros	4	80.000	320.000
3	Tejido perimetral	Unidad Medida Global	1	84486240	84486240		Mililitros	1	**82.100.000**	**82.100.000**
3.1	Excavación manual para cimiento de PBC	Metros cúbicos	54	44280	2391120		Unidad Medida Global	54	50.000	2.700.000
3.2	Cimiento de PBC (anche 0,30 m. y prof.: 0,60 m.)	Metros cúbicos	54	442800	23911200		Metros cúbicos	54	400.000	21.600.000
3.3	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	30	197784	5933520		Metros cúbicos	30	200.000	6.000.000
3.4	Provisión y colocación de tejido de alambre liso galvanizado N° 14, de 5x5 cm. y 2,00 metros de altura, con 3 filos de alambre liso galvanizado, con postes de H° A° y 3 filos de alambre de púas de terminación superior	Mililitros	300	147600	44280000		Metros cuadrados	300	140.000	42.000.000
3.5	Portón de tejido con caño redondo galvanizado de 2", de 2,00x 2,00 m. (dos hojas)	Unidad	3	2656800	7970400		Mililitros	3	3.000.000	9.000.000
3.6	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	508400	508400		Unidad	1	**800.000**	**800.000**
				Precio Total	**89.241.912**		Unidad Medida Global		**Precio Total**	**87.851.000**

MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA
UNIDAD DE OPERACION DE CONTRATACIONES