MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS
VIRGEN DEL ROSARIO E/ COLÓN –
TEL. FAX Nº. 0743 – 20016. E. Mail: uocartigas@gmail.com

ANEXO B - 02 - 12

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

					CALERA DEL SUR S. R. L.		KASUGA & ASOCIADOS	
1	2	3	4	5	6	7		
Ítems	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS *"CONSTRUCCIONES EN VARIAS ESCUELAS". PLURIANUAL*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Obra: Refacción de Aula Programa: Fonacide Institución: Escuela Básica N° 166 "Gral. Bernardino Caballero". Dirección: Virgen del Rosario e/Constitución								
1	72131601-009	Piso calcáreo	m2	23,5	55.000	1.292.500	60.000	1.410.000
2	72131601-007	Demolición de techo de tejas, con recuperación. Incluye recuperación de maderas y limpieza de tejas.	m2	169	12.000	2.028.000	12.000	2.028.000
3	72131601-007	Reconstrucción de techo con materiales existentes, alineación de vigas y tirantes, cambio de maderas y tejas deterioradas, macizadas. Incluye la provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio de 4 mm y cielorraso de machimbre de paraiso.	m2	169	150.000	25.350.000	155.000	26.195.000
4	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml.	19	20.000	380.000	22.000	418.000
5	72131601-008	Revoque a dos capas	m2	185	23.000	4.255.000	28.000	5.180.000
6	72131601-012	Pinturas						
6.1	72131601-012	Pintura al látex interior y exterior. Incluye reparaciones o enduido en sectores con enlucido deteriorado.	m2	700	12.000	8.400.000	13.500	9.450.000
6.2	72131601-012	Pintura de cielorraso al barniz con tono color	m2	169	13.500	2.281.500	15.500	2.619.500
6.3	72131601-012	Pintura de estructura de techo con asfalto	m2	169	10.000	1.690.000	19.000	3.211.000
6.4	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz con tono color.	un.	16	55.000	880.000	70.000	1.120.000
6.5	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintético	un.	11	55.000	605.000	70.000	770.000
SUB TOTAL (IVA INCLUIDO):						**47.162.000**		**52.401.500**

Obra: Refacción de Aula. Programa: Fonacide. Institución: Esc. Básica N° 699 "Vice Presidente Sánchez". Dirección: Mcal. Estigarribia y Cnel. Quintana.								
7	72131601-009	Piso calcáreo	m2	225	55.000	12.375.000	50.000	11.250.000
8	72131601-009	Zócalo calcáreo	ml.	112	20.000	2.240.000	23.500	2.632.000
9	72131601-004	Viga de H°A°, para refuerzo de estructura actual. Incluye sistema de apuntalamiento durante la carga del mismo, ver diseño.	m3	1	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000
10	72131601-007	Demolición de techo y cielorraso, con recuperación de maderas, machimbre y limpieza de tejas.	m2	310	12.000	3.720.000	13.000	4.030.000
11	72131601-002	Demolición de mampostería de 0,30 m	m2	20	15.000	300.000	16.000	320.000
12	72131601-002	Demolición y reconstrucción de columna tipo existente. Incluye macizada de zapata.	gl.	1	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
13	72131601-002	Demolición de revoque existente	m2	400	3.000	1.200.000	4.000	1.600.000
14	72131601-008	Cerramiento de aberturas de 0,35 m, con ladrillos comunes y revoque a dos capas.	m2	8,5	100.000	850.000	110.000	935.000
15	72131601-007	Reconstrucción de techo con materiales existentes, alineación de vigas y tirantes, cambio de maderas y tejas deterioradas, macizadas. Incluye la provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio de 3 mm.	m2	310	89.000	27.590.000	60.000	18.600.000
16	72131601-007	Cielorraso de paraíso adosado al techo, en galería.	m2	143	90.000	12.870.000	65.000	9.295.000
17	72131601-007	Cielorraso de paraíso bajo estructura portante de madera.	m2	117	95.000	11.115.000	70.000	8.190.000
18	72131601-007	Entablonado con maderas de 10"x1/2", sobre tiranterías.	m2	129	40.000	5.160.000	50.000	6.450.000
19	72131601-008	Revoque a dos capas	m2	400	23.000	9.200.000	20.000	8.000.000
20	72131601-010	Puerta corrediza de madera, según diseño	gl.	1	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000
21	**72131601-012**	**Pinturas**						
21.1	72131601-012	Pintura al látex interior y exterior. Incluye reparaciones o enduido en sectores con enlucido deteriorado.	m2	829	13.000	10.777.000	10.000	8.290.000
21.2	72131601-012	Pintura de cielorraso al barniz con tono color	m2	260	15.000	3.900.000	16.000	4.160.000
21.3	72131601-012	Pintura de estructura de techo al barniz y tono color.	m2	310	16.000	4.960.000	19.000	5.890.000
21.4	72131601-012	Pintura de aberturas de madra al barniz con tono color, ambas caras.	un.	12	55.000	660.000	50.000	600.000
22	72131601-012	Pizarrón tipo MEC	un.	2	300.000	600.000	300.000	600.000
23	72131601-012	Pintura de pizarrón existente, incluye portatiza	un.	1	150.000	150.000	-	-
24	72131601-010	Reparación de aberturas de madera. Incluye reparación de maderas deterioradas, cambio de picaportes, cerraduras superior e inferior.	un.	12	53.000	636.000	56.000	672.000
25	72131601-011	Canaleta metálica según diseño.	ml.	44,5	50.000	2.225.000	50.000	2.225.000
26	72131601-011	Bajada metálica, P: 40 cm.	ml.	23,5	50.000	1.175.000	50.000	1.175.000

27	**72131601-001**	**Instalaciones eléctricas.**						
27.1	72131601-001	Bocas de toma y luz.	un.	12	65.000	780.000	80.000	960.000
27.2	72131601-001	Equipo fluorescente de 2x40 W con corrector de factor de potencia	un.	10	130.000	1.300.000	120.000	1.200.000
27.3	72131601-001	Equipo fluorescente de 1x40 W con corrector de factor de potencia	un.	8	80.000	640.000	100.000	800.000
27.4	72131601-001	Llave tipo escalera	un.	6	50.000	300.000	50.000	300.000
27.5	72131601-001	Ventilador de techo	un.	10	300.000	3.000.000	400.000	4.000.000
27.6	72131601-001	Cableados, ductos, accesorios y cajas de conexión según esquema eléctrico	gl.	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
28	72131601-002	Cartel de obras de 1,20m x 80m, según diseño. Incluye soportes de madera.	un.	1	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
		SUB TOTAL (IVA INCLUIDO):				**125.223.000**		**110.674.000**
		Remodelación de cocina comedor						
29	72131601-002	Demolición de depósito existente con recuperación.	m2	14	15.000	210.000	18.000	252.000
30	72131601-009	Carpeta de regularización y asiento de piso calcáreo, espesor 2 cm, con morero de 1:3	m2	59	25.000	1.475.000	28.000	1.652.000
31	72131601-009	Piso calcáreo	m2	59	55.000	3.245.000	55.000	3.245.000
32	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas N° 27, sobre estructura de techo, según diseño.	m2	60	165.000	9.900.000	150.000	9.000.000
33	72131601-007	Estructura metálica, según diseño	gl.	1	1.100.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000
34	72131601-011	Campana metálica para extracción de humo sobre fogón existente, según diseño	gl.	1	650.000	650.000	750.000	750.000
35	72131601-004	Dados de Hormigón. Incluye excavación y demolición de piso existente	m3	0,45	900.000	405.000	1.000.000	450.000
36	72131601-004	Viga de encadenado superior de H° A°	ml.	18,5	65.000	1.202.500	85.000	1.572.500
37	**72131601-005**	**Mampostería**						
37.1	72131601-005	- de 0,20m, de ladrillos comunes	m2	6	80.000	480.000	81.000	486.000
37.2	72131601-005	- de 0,15m, de ladrillos comunes	m2	12	50.000	600.000	47.000	564.000
38	72131601-008	Revoque a dos capas	m2	24	23.000	552.000	22.000	528.000
39	72131601-008	Revoque a dos capas, con hidrófugo.	m2	6	24.000	144.000	25.000	150.000
40	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 m	un.	1	800.000	800.000	900.000	900.000
41	72131601-010	Abertura de madera rebatible de 2x1m, según diseño	un	1	400.000	400.000	550.000	550.000
42	**72131601-012**	**Pintura**						
42.1	72131601-012	- al látex	m2	30	13.000	390.000	13.000	390.000
42.2	72131601-012	- de abertura metálica, con antióxido y pintur sintética.	un.	1	55.000	55.000	55.000	55.000
42.3	72131601-010	- de abertura de madera al barniz	un.	1	55.000	55.000	55.000	55.000
43	72131601-010	Cortina colgante de plástico	m2	40	15.000	600.000	17.000	680.000

44	**72131601-001**	**Instalaciones eléctricas.**						
44.1	72131601-001	Tomas simples. Incluye cableados y ductos.	un.	3	65.000	195.000	85.000	255.000
44.2	72131601-001	Equipo fluorescente de 2x40 W con corrector de factor de potencia	un.	5	120.000	600.000	200.000	1.000.000
44.3	72131601-001	Ventilador de techo	un.	4	380.000	1.520.000	400.000	1.600.000
45		**Mesadas**						
45.1	72131601-005	Construcción de fogón de 1,20x 0,70 m.	gl.	1	500.000	500.000	450.000	450.000
45.2	72131601-004	Mesada con loneta de hormigón de 7 cm, sobre mampostería de 0,15. Incluye revoque y revestimiento con azulejos (2,5 m2)	gl.	1	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
45.3	72131601-011	Desengrasador	un.	1	60.000	60.000	80.000	80.000
45.4	72131601-011	Registro de 40x40 cm.	un.	1	100.000	100.000	250.000	250.000
45.5	72131601-011	Pozo ciego de D: 2m, H: 3m, tipo MEC	un.	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
45.6	72131601-011	Caño de PVC de 50 mm	ml.	3	12.000	36.000	15.000	45.000
45.6	72131601-011	Caño de PVC de 100 mm.	ml.	8	15.000	120.000	18.000	144.000
SUB TOTAL (IVA INCLUIDO):						28.694.500		29.603.500
TOTAL (IVA INCLUIDO):						**201.079.500**		**192.679.000**

Observación: La Firma "Kasuga & Asociados" no ofertó el ítem 23, ver Acta de Comité de Evaluación.

LIC. ALDO ISMAEL JARA RODRÍGUEZ
Responsable de UOC

LLAMADO: "CONSTRUCCIONES EN VARIAS ESCUELAS". PLURIANUAL

MODALIDAD: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2014