PRESUPUESTO AULA PRE ESCOLAR

Escuela Básica N° 647 Virgen de Caacupe, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1	1.619.661	1.619.661
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81,39	8.000	651.120
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	11.900	968.541
2	02101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	2.348.000	2.348.000
2.1		Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000
2.2		Placa de obra para inauguración	Unidad Medida Global	1	1.498.000	1.498.000
3	72131601-003	Cimiento-Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	17,26	330.000	5.695.800
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1	7.112.945	7.112.945
4.1		Viga de H°A|cumbrera y dado de H°A° y galería	Metros cúbicos	1,4	2.047.000	2.865.800
4.2		Encadenado de H°A° inferior y superior	Metros cúbicos	3,15	1.348.300	4.247.145
5	72131601-005	Mamposteria- Muros de Nivelación	Unidad	1	4.848.750	4.848.750
5.1		De 0,45 cm	Metros cuadrados	7,5	242.500	1.818.750
5.2		De 0,30cm	Metros cuadrados	20	151.500	3.030.000
6	72131601-002	Preparacion de obra- Relleno y Compactacion de interiores	Metros cúbicos	35	120.800	4.228.000
7	72131601-006	Aislacion	Unidad	1	1.390.170	1.390.170
7.1		De paredes de 0,15-horizontal	Metros cuadrados	8,43	77.750	655.433
7.2		De paredes de 0,30- Horizontal.	Metros cuadrados	4,2	77.750	326.550
7.3		De canteros	Metros cuadrados	5,25	77.750	408.188
8	72131601-005	Mamposteria-Muros de elevacion	Unidad	1	16.660.774	16.660.774
8.1		De 0,30 m ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	19,52	191.200	3.732.224
8.2		De 0,15 cm ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	39,4	111.000	4.373.400
8.3		De 0,30 cm ladrillo comun visto a una cara	Metros cuadrados	25,62	200.000	5.124.000
8.4		De 0,15 m ladrillo común visto a una cara c/ cantero/Parapeto	Metros cuadrados	20,4	116.500	2.376.600
8.5		Envarillado sobre y bajo aberturas 3 hierro de 8 por hilado (2hilada)	Metro lineal	40,25	26.200	1.054.550
9	72131601-015	Pila- De 0,30 x 0,45 visto para revocar	Metro lineal	9	93.200	838.800
10	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1	30.026.608	30.026.608
10.1		De techo de chapas de zinc simil s/ machimbre de 1ra 1"x3" c/ tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6" y vigas de H°A° Pend.45%. Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada de 5mm	Metros cuadrados	98,55	304.684	30.026.608
11	72131601-008	Revoques	Unidad	1	13.332.484	13.332.484
11.1		De paredes : interior previo azote con hidrofugo	Metros cuadrados	154	65.000	10.010.000
11.2		De pilares de mamposteria	Metro lineal	9	95.200	856.800
11.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	75.400	1.165.684
11.4		De nivelación	Metros cuadrados	20	65.000	1.300.000
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-de cascotes	Metros cuadrados	65,75	42.185	2.773.664

Scanned by CamScanner

13	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso de babosa calcarea roja 20x20 en aula, galería SSHH	Metros cuadrados	60,47	92.600	5.599.522
14	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-zocalo calcareo rojo	Metro lineal	37,05	28.800	1.067.040
15	72131601-010	Aberturas	Gl.	1	4.018.000	4.018.000
15.1		Puerta tablero con marcos de madera de 0,15 (2"x6") de 0,70 x2,10 m c/ herrajes y tapa junta	Unidad	1	1.129.000	1.129.000
15.2		Puerta placa enchapada en formica	Unidad	2	399.500	799.000
15.3		Puerta placa con marcos de madera de 1"x2" de 1"x2" de 0,55x0,60 m c/ herrajes bajo mesada y tapa junta	Unidad	1	509.000	509.000
15.4		Puerta tablero con marcos de madera de 1,10x2,50 (2 hojas) c/ herrajes y cerradura exterior y tapa junta	Unidad	1	1.581.000	1.581.000
16	72131601-010	Aberturas	Gl.	1	2.996.000	2.996.000
19.1		Ventanas tipo balancines de 1,50x1,70	Unidad	4	449.500	1.798.000
19.2		Ventanas tipo balancines de 1,50 x1 p/ SS.HH	Unidad	4	299.500	1.198.000
17	72131601-010	Aberturas- Alfeizar de ventanas	Unidad	1	4.889.500	4.889.500
20.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel centero	Metro lineal	2,5	71.000	177.500
20.2		De mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	95.000	4.712.000
18	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1	7.715.023	7.715.023
18.1		De paredes interior al látex blanco o color	Metros cuadrados	131,14	20.100	2.635.914
18.2		De aberturas de maderas c/barniz	Metros cuadrados	11,98	18.500	221.630
18.3		De vigas cumbrera, galeria al latex	Metros cuadrados	15,46	30.850	476.941
18.4		De pintura de techo machimbre y maderamen con barniz	Metros cuadrados	98,55	23.700	2.335.635
18.5		De mamposteria de ladrillos vistos con latex ceramico	Metros cuadrados	48,89	20.300	992.467
18.6		De revoque comun al latex exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	20.100	1.052.436
19	72131601-010	Pintura-Aberturas metalica	Unidad	1	1.669.200	1.669.200
19.1		Balancines	Metros cuadrados	16,8	34.000	571.200
19.2		De canaletas de chapa c/ pintura sintética	Metro lineal	36,6	30.000	1.098.000
20	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	19,5	87.700	1.710.150
21	77102602-004	Colocacion de vidrios -dobles de 4mm en aberturas	Metros cuadrados	16,77	179.540	3.010.886
22	77131601-9984	Construccion de rampa peatonal-Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	125.500	662.640
23	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	7.279.500	7.279.500
23.1		Pilar de mamposteria de 0,45 x0,45x1,70	Unidad	1	1.277.000	1.277.000
23.2		Acometida trifasica c/ caño galvanizado de 21/2" y preensamblado de 2x10 mm²	Unidad	1	1.448.000	1.448.000
23.3		Alimentacion del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 4x10mm2	Metros	20	34.500	690.000
23.4		Registro electrico 40x40x70	Unidad	3	282.000	846.000
23.5		Tablero TS 10 de 10AG c/ barra de fase y neutro	Unidad	1	849.000	849.000
23.6		Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	Unidad	1	200.000	200.000

Scanned by CamScanner

23.7		Electroductos de los circuitos de luces	Unidad	8	79.500	636.000
23.8		Electroductos de los circuitos de tomas	Unidad	3	79.500	238.500
23.9		Electroductos del circuito calefon ducha	Unidad	4	79.500	318.000
23.10		Electroductos del circuitos ventiladores del techo	Unidad	6	79.500	477.000
		Electroducto Aire Acondicionado	un	2	150.000	300.000
24	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	7.936.800	7.936.800
24.1		Artefacto Fluorescentes 2x40w	Unidad	4	189.500	758.000
24.2		Artefacto Fluorescente 1x40w	Unidad	4	100.000	400.000
24.3		Tablero TS10 de 10AG c/ barra de fase y neutro segun esquema	Unidad	1	249.800	249.800
24.4		Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	Unidad	1	150.000	150.000
24.5		Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	599.500	1.199.000
24.6		Provisión y montaje de calefon ducha	Unidad	1	180.000	180.000
		Aire Acondicionado 12000BTU FRIO/CALOR	UN	2	2.500.000	5.000.000
25	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	11.649.000	11.649.000
25.1		Agua corriente-desagüe cloacal-camara de inspección(0,60x0,60) y artefactos sanitarios completos (2 inodoros mochila baja DECA,3 lavatorios con Griferia Tp. PRESSMASTIC , 1 ducha eléctrica,4 jabonera, 2 portarrollo, 2 perchero) Ver esquema en plano	Unidad Medida Global	1	6.999.000	6.999.000
25.2		Camara septica de 0,75x1,50	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
25.3		Pozo absorvente de 2,00x2,50	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
26	72101603-9999	DESAGUE PLUVIAL: canaletas / tubos de bajada-Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa N° 26	Metro lineal	34,8	99.900	3.476.520
27	72102508-9999	Instalacion y/o reparación de espejos para pared	Unidad	1	3.639.000	3.639.000
27.1		Colocación de planchuelas de hierro en galeria,cumbrera	Unidad	34	40.000	1.360.000
27.2		Pizarron movil c/ pintura de 1,50x1	Unidad Medida Global	1	599.000	599.000
27.3		Mampara de madera 2,00x1,20 c/ pintura	Unidad	1	650.000	650.000
27.4		espejo de 2,00x40 con marco de aluminio	Unidad	1	230.000	230.000
27.5		Construcción de mezada azulejada de 1,80x0,50x0,70	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
28	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	832.977	832.977
					TOTAL	159.027.414

Scanned by CamScanner