# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO P/EL CENTRO DE SALUD DE PIRIBEBUY - CORDILLERA"**

**MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 93/2011 - I.D. Nº 225 482.-"**

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS | PRESENTACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | Empresa 1: Gotze Ingenieria S.A. | | | | | Empresa 2: G.C.A. S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | |
| | | | | | | | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO) |
| 1 | 39121001-003 | Transformador de Potencia Trifásico | **ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 100 KVA (UNO), INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS** (Acometida de MT de líneas aéreas trifásica de media tensión, conforme al siguiente detalle:<br>Poste de HºAº 12 m. según proyecto ANDE con cimentación reforzada. Crucetas de madera y herrajes en general todos galvanizados. Aisladores polimérico de retención para 23 KV. Aislador triple campana con perno. Cable de Aluminio desnudo de 35 mm2. Seccionador de M.T. con fusible tipo ANDE, Preformado de retención y de atadura de 35 mm2. Servicio de transporte, camión grúa y mano de obra especializada. Trámites en ANDE: Proyecto y aprobación.<br>**Montaje de un puesto de distribución aéreo para un transformador de 100 KVA conforme al siguiente detalle:**<br>Poste de 11º Aº 12 m. con cimentación reforzada. Crucetas de madera y herrajes en general, todos galvanizados. Puesta a tierra con jabalina y cable de cobre desnudo de 25 mm2. Cable tipo NYY de 1 x 70 mm2. Caja metálica tipo intemperie para ubicación de llave TM y equipo de Medición. Llave TM tipo Europeo de 150 A, marca I.G. Descargadores de M.T. polimérico, 10 KA, 18 KV. Seccionadores de M.T. con fusible.<br>Aisladores poliméricos de retención.<br>**Provisión y montaje de un transformador de 100 KVA tipo ANDE** con todas las documentaciones, certificado de Aprebación en laboratorio de ANDE y garantía escrita de un año.<br>**Provisión y montaje de un banco de capacitor fijo** de 10 KVAR y llave TM tipo europeo para eliminar la energía reactiva de la factura de ANDE.<br>**OBSERVACIONES**: Toda la instalación se realizarán de acuerdo a los reglamentos de ANDE de baja y media tensión. | UNIDADES | UNIDADES | 1 | 1 | 36.950.000 | **Romag Nole** | Brasil | **36.950.000** | 1 | 33.500.000 | **Trafosur** | Paraguaya | **33.500.000** |
| **MONTO TOTALES IVA INCLUIDO** ——————>>>