CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. Nº 08/2018 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO R. FERNÁNDEZ E/ VILLETANA Y VIRGEN DEL ROSARIO DEL Bº SAN JORGE" - ID Nº: 345.651.

OFERENTES					RC SERVICIOS GENERALES de Roberto Caballero RUC Nº 1482653-4		INTEC INGENIERIA S.A.E. RUC Nº: 80004396-0		RB CONSTRUCCIONES de Roque Antonio Brajin RUC Nº: 1200958-0	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.1	72131701-002	Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	1.684.320	1.684.320	1.430.000	1.430.000	2.000.000	2.000.000
1.2		Preparación de terreno para empedrado	Unidad Medida Global	1	1.502.820	1.502.820	1.820.000	1.820.000	1.920.000	1.920.000
1.3		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5	Metro lineal	960	8.531	8.189.760	7.150	6.864.000	8.000	7.680.000
1.4		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 0,15 cm.	Metros cuadrados	3.360	6.063	20.371.680	6.500	21.840.000	7.000	23.520.000
1.5		Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición	Metros cuadrados	3.360	12.100	40.656.000	13.000	43.680.000	14.000	47.040.000
1.6		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	3.360	15.637	52.540.320	14.950	50.232.000	15.000	50.400.000
1.7		Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	3.360	1.452	4.878.720	1.560	5.241.600	1.750	5.880.000
1.8		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	3.360	1.563	5.251.680	1.365	4.586.400	1.500	5.040.000
1.9		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.190.640	1.190.640	1.014.000	1.014.000	1.000.000	1.000.000
				PRECIO TOTAL:		**136.265.940**		**136.708.000**		**144.480.000**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMENEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
MUNICIPALIDAD DE VILLETA