4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso a) núm. 2) del Art. 63° del Decreto N° 2992/19, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por la firma oferente que ha cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que no presenta errores aritméticos:

Ítems del llamado REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE LA TOMA DE AGUA CRUDA DGM2 con ID: 390795							
LoteTotal. Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
HIERROS Y ACEROS S.R.L.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73152101-011	REPARACION DE MOTOR VERTICAL DE 600 KW 4160 V 980 RPM - SERIE 348402-1990					
1.1		Mano de obra, desarmado y limpiado del motor	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
1.2		Provision de barniz aislante para alta temperatura de la bobina del estator	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
1.3		Mano de obra, barnizado	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
1.4		Mano de Obra, Horneado del estator	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.5		Mano de obra de Reparación de la chavetera en acero	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
1.6		Provision de chaveta en acero, segun muestra	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
1.7		Mano de obra, Verificación del estado de las cajas de rodamientos	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
1.8		Provision de camisa de la caja de rodamiento	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
1.9		Mano de obra Verificación del estado del asiento de rodamientos	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.10		Mano de obra de Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek	Unidad	EVENTO	1	2.900.000	2.900.000
1.11		Mano de obra de Verificación del estado de las terminales de salida	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.12		Provision de las terminales por uno similar	Unidad	EVENTO	3	650.000	1.950.000
1.13		Mano de obra de Montaje de terminales	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.14		Mano de obta de verificacion del estado de los cables de salida	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.15		Provision de cables de salidas	Unidad	EVENTO	6	185.000	1.110.000
1.16		Mano de Obra de Montaje de cable de salida	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.17		Provision de sensores de temperatura	Unidad	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
1.18		Mano de obra de la Colocacion de sensores de temperatura	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.19		Mano de obra de la Verificacion del estado del ventilador y balanceo	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000
1.20		Provision del ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
1.21		Provision de aisladores de salida	Unidad	EVENTO	3	265.000	795.000

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gte. de Operaciones Gran Asunción
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

1.22		Mano de obra de Montaje de aisladores de salida	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.23		Provision de bulonerias	Unidad	EVENTO	1	125.000	125.000
1.24		Mano de obra colocación de bulonerias	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.25		Mano de obra desmontaje de rodamientos superiores	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.26		Provisión de rodamientos superiores	Unidad	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
1.27		Mano de obra montaje de rodamientos superiores	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.28		Mano de obra desmontaje de rodamiento inferior	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.29		Provision de rodamiento inferior	Unidad	EVENTO	2	3.500.000	7.000.000
1.30		Mano de obra Montaje de rodamiento inferior	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.31		Provision de alemite segun muestra	Unidad	EVENTO	2	25.000	50.000
1.32		Sustitucion de alemite según muestra	Unidad	EVENTO	2	10.000	20.000
1.33		Mano de obra Balanceo dinamico del inducido	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
1.34		Mano de obra, Megado y armado del motor	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
1.35		Mano de obra, Pintado del motor	Unidad	EVENTO	1	230.000	230.000
1.36		Mano de obra, Reparacion y adecuacion de la base del motor	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
1.37		Provision de caja de rodamientos	Unidad	EVENTO	1	3.200.000	3.200.000
1.38		Mano de obra para confeccion de caja de rodamiento	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.39		Provision de Materiales para bobinar	Unidad	EVENTO	1	265.000.000	265.000.000
1.40		Mano de obra para bobinado	Unidad	EVENTO	1	114.000.000	114.000.000
Precio Total							**429.135.000**

4.1 Aplicación del margen de preferencia:

Atendiendo a que se ha presentado una sola oferta, no es posible aplicar los beneficios dispuestos en la Ley Nº 4.558/11 en su Art. 2°, su Decreto Reglamentario N° 9.649/12 y la Ley N° 6575/20; que disponen y regulan la aplicación del margen de preferencia del producto nacional, al no proceder comparación con otras ofertas.

Así mismo, en el marco de lo que establece el Decreto N° 2992/19 Artículo 64 inc. b) Margen de Preferencia Local, no es aplicado por existir una sola oferta a evaluar, por lo que no corresponde comparación alguna.

4.2 Verificación del precio ofertado por la firma participante:

En virtud al cumplimiento de la RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMINETOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", conforme al Artículo 4° punto 1 de la referida normativa, se examinaron los precios cotizados por la firma HIERROS Y ACEROS S.R.L que se

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Dpto. de Operaciones Gran Asunción
essap sa

Lic. Héctor Enrique Ayala A.
Gerente Financiero
essap sa

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa