DNERHS
Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

CUADRO COMPARATIVO

CODIGO	Rubros		Uni	Cant.	P.Unit.	S.Total
	TRABAJOS PRELIMINARES					
72103003-001	a-	Demolición de pilares y losa existente	m3	25,95	250.000	6.487.500
72103003-001	b-	Demolición de paredes	m2	34,00	6.250	212.500
72103003-001	b-	Demolición de Piso de granito	m2	103,15	5.000	515.750
72131601-002	c-	Estudio de suelo 4 pozos de 6m de prof.	ml	24,00	62.500	1.500.000
	Movimiento de tierra					
72131601-002	a-	Excavación de zapatas y viga de fundación	m3	19,87	18.750	372.563
	Cimiento					
72103004-002	a-	Zapatas	m3	11,10	1.550.000	17.205.000
72103004-002	b-	Encadenado inferior 0,13x0,35	ml	74,8	87.500	6.545.000
	Estructuras Ho.Ao previo calculo					
72131601-004	a-	Pilares (0,45X0,30)pl.baja y pl.alta	m3	17,85	1.637.500	29.229.375
72131601-004	b-	Viga	m3	40,39	1.675.000	67.653.250
72131601-004	c-	Losa principal y losa de cerramiento superior	m3	51,91	1.525.000	79.162.750
72131601-004	d-	Escalera (18 esc de 1,5x0,30+1desc)	m3	1,58	1.750.000	2.765.000
	Mampostería					
72131601-005	a-	Elevación 015 común (1-2-8)	m2	322,00	62.500	20.125.000
	Techos					
72131601-007	a-	Tejas c/ tejuelón mad. Ybyrapyta	m2	312,00	200.000	62.400.000
	Revoques					
72131601-008	a-	Pared interior una capa (1-4-16)	m2	298,5	16.250	4.850.625
72131601-008	b-	Pared exterior con hidróf (1-4-16)	m2	96,5	16.250	1.568.125
72131601-008	c-	De losa (1:4:16)	m2	520,3	25.000	13.007.500
72131601-008	d-	Pared base azulejos con hidrof para baño (1-4-16)	m2	72,00	12.500	900.000
72131601-008	e-	Pared base con hidrofugo para ladrillejo incluido pilares	m2	177,00	12.500	2.212.500
72131601-008	f-	base con hidrofugo para revestido de ladrillejo en pilares	m2	100,80	12.500	1.260.000
	Contrapiso					
72131601-009	a-	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) y exterior	m2	445,00	17.500	7.787.500
72131601-009	b-	Previo tratamiento con hidrofugo base para granito	m2	272,00	18.750	5.100.000
	Piso					
72131601-009	a	De granito base grisidem al existente incluido pulido	m2	415,00	93.750	38.906.250
72131601-009	b	Patio baldosas de canto rodado	m2	169,00	56.250	9.506.250
72131601-009	c	Plancha granito para escalera ancho 1,5 m y pulido	ml	30,00	117.500	3.525.000
72131601-009	d	Ceramico antideslizante	m2	17,50	62.500	1.093.750
	Zócalo					
72131601-009	a-	De granito base gris	ml	106,30	37.500	3.986.250
72131601-009	b-	De granito base gris en pilares	ml	22,05	37.500	826.875
	Revestimiento					
72102508-003	**a-**	**azulejos blanco**				
72102508-003		a1- Azulejado (20x20) baño h=2,10 con guardas de terminación	m2	72,00	62.500	4.500.000
72101607-002	b-	De ladrillejo	m2	277,80	37.500	10.417.500
	Mesada					
11111604-001	a-	De granito natural para baño y pileta de losa y griferia a tiempo	ml	4,10	1.000.000	4.100.000
	Aberturas de madera					
72131601-010	a	P. Placa 0,9x2,1(completo con cerraduras)	m2	9,45	293.750	2.775.938
72131601-010	b-	Guarda silla en pared	ml	9,45	25.000	236.250
	Aberturas aluminio c/ cristal templado					
72131601-010	a-	Ventana corrediza con cristal templado gris de 8mm de 2,00x1,20 con pasadores	m2	14,40	687.500	9.900.000
72131601-010	b-	ventana basculante 0,40x0,40 con vidrio ingles	m2	0,64	625.000	400.000
	Instalación agua corriente					
72131601-011	a-	Cañería PVC 1"	ml	15,00	18.750	281.250
72131601-011	b-	Cañería PVC 3/4"	ml	30,00	12.500	375.000
72131601-011	c-	Cañería PVC 1/2" liso	ml	10,00	10.000	100.000

72131601-011	f-	Llaves de paso 3/4"	un	2,00	100.000	200.000
72131601-011	g-	Llaves de paso 1/2"	un	3,00	75.000	225.000
	Desagüe cloacal					
72102304-007	a	Cañería PVC 50	ml	15,00	17.500	262.500
72102304-007	b	Cañería PVC 75	ml	15,00	25.000	375.000
72102304-007	c	Cañería PVC 100 Blanco interno y externo	ml	12,00	30.000	360.000
72102304-007	d	Rejilla de piso sifonada	un	2,00	86.250	172.500
72102304-007	e	Cámara inspección	un	1,00	250.000	250.000
72102304-007	f	registro de 0,60x0,60	un	2,00	225.000	450.000
	Artefactos Sanitarios					
72102304-005	a-	Inodoro blanco	un	6,00	312.500	1.875.000
72102304-005	b	mingitorio blanco	un	3,00	437.500	1.312.500
72102304-005	d	Accesorios de losa				
72102304-005		Jabonera	un	7,00	18.750	131.250
72102304-005		Porta Rollo	un	6,00	18.750	112.500
	Desagüe Pluvial					
72102304-005	a-	Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26	ml	48,30	50.000	2.415.000
72102304-005	a-	Bajada externa Des 033 chapa No 26	ml	24,00	43.750	1.050.000
72102304-005	c-	Rejilla pluvial 030x030	un	4,00	187.500	750.000
72102304-005	f-	Cañería PVC 100 marrón	ml	30,00	31.250	937.500
72102304-005	g-	Canaleta embutida en techo existente	ml	28,35	62.500	1.771.875
	Instalación Eléctrica					
72131601-001	a-	Bocas de luces	un	36	62.500	2.250.000
72131601-001	b-	Bocas de tomas monofásico	un	19	62.500	1.187.500
72131601-001	c	Bocas de tomas especiales	un	30	162.500	4.875.000
72131601-001	d	Bocas de ventilador de techo	un	14	87.500	1.225.000
72131601-001	e	Línea para aire acondicionado	un	3	225.000	675.000
72131601-001	f	Artefactos fluorescentes 2x40w	un	5	112.500	562.500
72131601-001	g-	Art. Fluor. De cuatro tubos de 1x40 (cuadrangular)	un	31	312.500	9.687.500
72131601-001	k	Tablero seccional previo calculo	un	1	875.000	875.000
		Pinturas				
72102401-001	b-	Pared latex exterior siliconado de ladrillejo	m2	96,5	10.000	965.000
72131601-012	c-	Pared latex interior y losa	m2	818,8	8.750	7.164.500
72102401-003	d-	Aberturas en sintético	m2	48,98	15.000	734.700
72131601-012	f-	Techo tejuelon y maderamen con barniz	m2	312,00	10.000	3.120.000
72131601-012	g-	Canaleta y bajada sintético	ml	60,30	12.500	753.750
72131601-012	h	Pilares siliconado de ladrillejos	ml	11,00	25.000	275.000
72102401-001	i	baranda metálica sintetico	ml	30,00	13.750	412.500
72102401-001	j-	pintura de Guarda sillas barniz marino	ml	91,50	10.625	972.188
		HERRERIA				
73121602-004	a-	Baranda metálica y pasamanos	ml	30,00	225.000	6.750.000
		VARIOS				
72102602-007	a-	mamparas divisorias en baños incluye puertas	m2	15,00	168.750	2.531.250
72131601-005	b-	area de expansion - mamposteria - nivelacion 0,30	m2	3,80	118.750	451.250
72131601-005	c-	area de expansion - mamposteria - elevacion 0,15 comun	m2	8,80	93.750	825.000
72131601-009	d-	piso-diseño canto rodado y color a definir	m2	169,00	62.500	10.562.500
72102401-001	e-	pintura - muro exterior al latex (cantero)	m2	8,80	10.000	88.000
70111703-001	f-	Servicio de jardineria - provision y colocacion de pasto en panes con plantas pequeñas	m2	35,00	25.000	875.000
72131601-013	g-	Limpieza periódica y final de obra	unid	1,00	1.250.000	1.250.000
		TOTAL (IVA incluido)			**Gs.**	**493.509.013**

Lic. MARIA LAURA BENZA RAGGIO
SUB UOC 41