Municipalidad de Carapeguá

Departamento de Paraguarí - Paraguay

Intendencia Municipal

Telefax: 0218-212985

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO DE PRECIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA

ATLANTIC CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

Código Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72131601-002	1	Preparación de obra-limpieza-replanteo	M2	127.4	10.000	1.274.000
72103004-001	2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M2	127.4	61.000	7.771.400
72131601-004	3	Estructura de H°A°-vigas y encadenados	M3	5.98	1.250.000	7.475.000
		Muros de nivelación				
72101703-003	4	0.45 cm	M2	7.2	161.000	1.159.200
72101703-003	5	0.30 cm	M2	15	112.000	1.680.000
72101703-003	6	0.60 cm	M2	1.2	119.000	142.800
72102905-001	7	Relleno y apisonados de interiores	M3	46.6	85.000	3.961.000
72102507-003	8	Aislación asfáltica de paredes	M2	12.8	65.000	832.000
		Muros de elevación				
72101703-003	9	0.15 cm para revocar	M2	6.8	70.000	476.000
72101703-003	10	0.30 cm visto ambas caras ladrillos comunes	M2	69	150.000	10.350.000
72101703-003	11	0.30 cm visto a una cara ladrillos comunes	M2	27	120.000	3.240.000
72101703-003	12	0.15 cm visto a una cara ladrillos comunes	M2	68.6	95.000	6.479.000
72101703-003	13	Envarillados sobre aberturas	Ml	24	14.500	348.000
72131601-015	14	Pilares de 0.45x0.45 cm visto para corredor	Ml	13.2	114.000	1.504.800
		Techo				
72131601-007	15	Tejas y tejuelones prensadas	M2	181	190.000	34.390.000
72131601-007	16	Viga de madera y planchuela en galería	Gl	4	1.500.000	6.000.000
		Revoque				
72131601-008	17	De paredes interior y exterior a una capa	M2	128.6	16.000	2.057.600
72131601-008	18	De viga cumbrera de H°A°	M2	20.6	25.000	515.000
72131601-009	19	Contrapiso de H° con cascotes	M2	116	36.000	4.176.000
72131601-009	20	Piso de baldosa calcárea	M2	116	78.000	9.048.000
72101607-005	21	Zócalo calcáreo	Ml	68	28.500	1.938.000
72131601-010	22	Aberturas de madera- puerta de 1.20x2.10	Un	2	1.200.000	2.400.000
72131601-010	23	Abertura metálicas-ventana tipo balancín	M2	13.68	260.000	3.556.800
72131601-010	24	Alfelzar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	Ml	10	13.500	135.000
		Pinturas				
72102401-002	25	De paredes al látex	M2	128.6	15.000	1.929.000
72102401-002	26	De pilares vistos con antimonio incoloro	M2	23.8	15.000	357.000
72102401-002	27	De viga cumbrera al látex	M2	20.6	15.000	309.000
72102401-003	28	De aberturas metálicas con pinturas sintéticas	M2	13.68	21.000	287.280
72102401-002	29	De ladrillos vistos con antimonio incoloro	M2	222.6	15.000	3.339.000
72102401-002	30	De maderamen y tejuelones al barniz	M2	181	21.000	3.801.000
72102401-003	31	De aberturas de madera al barniz	M2	13.68	21.000	287.280
72102602-004	32	Vidrios dobles	M2	11	105.000	1.155.000
72102304-005	33	Desagüe pluvial canaleta y caño de bajada N°26 de 33 cm	Ml	46	42.000	1.932.000
72131601-001	34	Instalación eléctrica	Gl	2	3.300.000	6.600.000
72102201-003	35	Artefactos eléctricos	Gl	24	250.000	6.000.000
72102602-011	36	Mobiliarios-pizarrón	Un	2	696.620	1.393.840
72131601-013	37	Limpieza final	M2	120	10.000	1.200.000
					TOTAL GENERAL Gs	**139.500.000**

GB CONSTRUCCIONES

Código Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72131601-002	1	Preparación de obra-limpieza-replanteo	M2	127.4	4.600	586.040
72103004-001	2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M2	127.4	283.000	36.054.200
72131601-004	3	Estructura de H°A°-vigas y encadenados	M3	5.98	344.000	2.057.120
		Muros de nivelación				
72101703-003	4	0.45 cm	M2	7.2	126.500	910.800
72101703-003	5	0.30 cm	M2	15	94.000	1.410.000
72101703-003	6	0.60 cm	M2	1.2	132.000	158.400
72102905-001	7	Relleno y apisonados de interiores	M3	46.6	26.500	1.234.900
72102507-003	8	Aislación asfáltica de paredes	M2	12.8	16.500	211.200
		Muros de elevación				
72101703-003	9	0.15 cm para revocar	M2	6.8	66.000	448.800
72101703-003	10	0.30 cm visto ambas caras ladrillos comunes	M2	69	75.500	5.209.500
72101703-003	11	0.30 cm visto a una cara ladrillos comunes	M2	27	75.500	2.038.500
72101703-003	12	0.15 cm visto a una cara ladrillos comunes	M2	68.6	46.000	3.137.200
72101703-003	13	Envarillados sobre aberturas	Ml	24	18.000	432.000
72131601-015	14	Pilares de 0.45x0.45 cm visto para corredor	Ml	13.2	123.000	1.623.600
		Techo				
72131601-007	15	Tejas y tejuelones prensadas	M2	181	216.000	39.096.000
72131601-007	16	Viga de madera y planchuela en galería	Gl	4	1.000.000	4.000.000
		Revoque				
72131601-008	17	De paredes interior y exterior a una capa	M2	128.6	26.500	3.407.900
72131601-008	18	De viga cumbrera de H°A°	M2	20.6	26.500	545.900
72131601-009	19	Contrapiso de H° con cascotes	M2	116	22.300	2.586.800
72131601-009	20	Piso de baldosa calcárea	M2	116	35.600	4.129.600
72101607-005	21	Zócalo calcáreo	Ml	68	22.500	1.530.000
72131601-010	22	Aberturas de madera- puerta de 1.20x2.10	Un	2	900.000	1.800.000
72131601-010	23	Abertura metálicas-ventana tipo balancín	M2	13.68	256.000	3.502.080
72131601-010	24	Alfelzar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	Ml	10	18.500	185.000
		Pinturas				
72102401-002	25	De paredes al látex	M2	128.6	19.500	2.507.700
72102401-002	26	De pilares vistos con antimonio incoloro	M2	23.8	16.500	392.700
72102401-002	27	De viga cumbrera al látex	M2	20.6	19.750	406.850
72102401-003	28	De aberturas metálicas con pinturas sintéticas	M2	13.68	12.500	171.000
72102401-002	29	De ladrillos vistos con antimonio incoloro	M2	222.6	26.800	5.965.680
72102401-002	30	De maderamen y tejuelones al barniz	M2	181	17.500	3.167.500
72102401-003	31	De aberturas de madera al barniz	M2	13.68	17.850	244.188
72102602-004	32	Vidrios dobles	M2	11	122.000	1.342.000
72102304-005	33	Desagüe pluvial canaleta y caño de bajada N°26 de 33 cm	Ml	46	65.000	2.990.000
72131601-001	34	Instalación eléctrica	Gl	2	1.560.000	3.120.000
72102201-003	35	Artefactos eléctricos	Gl	24	76.750	1.842.000
72102602-011	36	Mobiliarios-pizarrón	Un	2	397.421	794.842
72131601-013	37	Limpieza final	M2	120	3.000	360.000
					TOTAL GENERAL Gs	**139.600.000**

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA
Unidad Operativa de Contrataciones

VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES

Código Catalogo	N°	Rubros	Unid Med	Cant	Precio Unitario	Precio Total
72131601-002	1	Preparación de obra-limpieza-replanteo	M2	127.4	4.800	611.520
72103004-001	2	Excavación y carga de cimiento con PBC	M2	127.4	285.000	36.309.000
72131601-004	3	Estructura de H°A°-vigas y encadenados	M3	5.98	345.000	2.063.100
		Muros de nivelación				
72101703-003	4	0.45 cm	M2	7.2	127.000	914.400
72101703-003	5	0.30 cm	M2	15	95.000	1.425.000
72101703-003	6	0.60 cm	M2	1.2	133.000	159.600
72102905-001	7	Relleno y apisonados de interiores	M3	46.6	27.000	1.258.200
72102507-003	8	Aislación asfáltica de paredes	M2	12.8	17.000	217.600
		Muros de elevación				
72101703-003	9	0.15 cm para revocar	M2	6.8	67.000	455.600
72101703-003	10	0.30 cm visto ambas caras ladrillos comunes	M2	69	77.000	5.313.000
72101703-003	11	0.30 cm visto a una cara ladrillos comunes	M2	27	75.000	2.025.000
72101703-003	12	0.15 cm visto a una cara ladrillos comunes	M2	68.6	46.500	3.171.300
72101703-003	13	Envarillados sobre aberturas	Ml	24	19.000	456.000
72131601-015	14	Pilares de 0.45x0.45 cm visto para corredor	Ml	13.2	125.000	1.650.000
		Techo				
72131601-007	15	Tejas y tejuelones prensadas	M2	181	217.000	39.277.000
72131601-007	16	Viga de madera y planchuela en galería	Gl	4	1.100.000	4.400.000
		Revoque				
72131601-008	17	De paredes interior y exterior a una capa	M2	128.6	27.000	3.472.200
72131601-008	18	De viga cumbrera de H°A°	M2	20.6	27.000	556.200
72131601-009	19	Contrapiso de H° con cascotes	M2	116	22.000	2.552.000
72131601-009	20	Piso de baldosa calcárea	M2	116	36.000	4.176.000
72101607-005	21	Zócalo calcáreo	Ml	68	23.000	1.564.000
72131601-010	22	Aberturas de madera- puerta de 1.20x2.10	Un	2	910.000	1.820.000
72131601-010	23	Abertura metálicas-ventana tipo balancín	M2	13.68	255.000	3.488.400
72131601-010	24	Alfelzar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	Ml	10	19.000	190.000
		Pinturas				
72102401-002	25	De paredes al látex	M2	128.6	18.000	2.314.800
72102401-002	26	De pilares vistos con antimonio incoloro	M2	23.8	17.000	404.600
72102401-002	27	De viga cumbrera al látex	M2	20.6	18.000	370.800
72102401-003	28	De aberturas metálicas con pinturas sintéticas	M2	13.68	12.000	164.160
72102401-002	29	De ladrillos vistos con antimonio incoloro	M2	222.6	26.000	5.787.600
72102401-002	30	De maderamen y tejuelones al barniz	M2	181	17.000	3.077.000
72102401-003	31	De aberturas de madera al barniz	M2	13.68	17.000	232.560
72102602-004	32	Vidrios dobles	M2	11	123.000	1.353.000
72102304-005	33	Desagüe pluvial canaleta y caño de bajada N°26 de 33 cm	Ml	46	67.000	3.082.000
72131601-001	34	Instalación eléctrica	Gl	2	1.350.000	2.700.000
72102201-003	35	Artefactos eléctricos	Gl	24	77.000	1.848.000
72102602-011	36	Mobiliarios-pizarrón	Un	2	420.180	840.360
72131601-013	37	Limpieza final	M2	120	2.500	300.000
					TOTAL GENERAL Gs	140.000.000

MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA
Jefe U.O.C