Municipalidad de Iruña
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña

Construcción de Tinglado 18,10X19,90 "Esc. Bas. Nº 5466 Vicente Ignacio Iturbe ID: 386.244.-

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

			1) METALÚRGICA E.W CON RUC Nº 6182015-6				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	Unidad Medida Global	1	**147.415.800**	**147.415.800**	Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1		
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2			Metros cuadrados	2		
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	360,19	2.000	720.380	Metros cuadrados	360,19			Metros cuadrados	360,19		
1.3		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20)	Metros cúbicos	17,3	100.000	1.730.000	Metros cúbicos	17,3			Metros cúbicos	17,3		
1.4		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	5	1.900.000	9.500.000	Metros cúbicos	5			Metros cúbicos	5		
1.5		Tronco de Pilar de HºAº 0,25 x 0,50x0,85)	Metros cúbicos	1,06	1.900.000	2.014.000	Metros cúbicos	1,06			Metros cúbicos	1,06		
1.6		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	2,6	1.900.000	4.940.000	Metros cúbicos	2,6			Metros cúbicos	2,6		
1.7		De columnas y mampostería de nivelación	Metros cuadrados	30	35.000	1.050.000	Metros cuadrados	30			Metros cuadrados	30		
1.8		Pilar de estructura metálica	Metro lineal	67	150.000	10.050.000	Metro lineal	67			Metro lineal	67		
1.9		Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 26 s	Metros cuadrados	402,9	159.000	64.061.100	Metros cuadrados	402,9			Metros cuadrados	402,9		
1.10		Cabreada metálica	Metro lineal	97,4	165.000	16.071.000	Metro lineal	97,4			Metro lineal	97,4		
1.11		Tensores de cabreadas	Metro lineal	90,5	20.000	1.810.000	Metro lineal	90,5			Metro lineal	90,5		
1.12		Frontón de chapa zinc	Metros cuadrados	55,6	150.000	8.340.000	Metros cuadrados	55,6			Metros cuadrados	55,6		
1.13		Canaleta	Metro lineal	41,4	85.000	3.519.000	Metro lineal	41,4			Metro lineal	41,4		
1.14		Bajada de caño PVC de 100 mm	Metro lineal	60	50.000	3.000.000	Metro lineal	60			Metro lineal	60		
1.15		Látex con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	30.000	900.000	Metros cuadrados	30			Metros cuadrados	30		
1.16		Pintura de cabreada	Metro lineal	97,4	28.000	2.727.200	Metro lineal	97,4			Metro lineal	97,4		

Municipalidad de Iruña
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña

Construcción de Tinglado 18,10X19,90 "Esc. Bas. Nº 5466 Vicente Ignacio Iturbe ID: 386.244.-

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

			1) METALÚRGICA E.W CON RUC Nº 6182015-6				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1.17		Pintura de canaletas y bajada	Metro lineal	101,4	16.000	1.622.400	Metro lineal	101,4			Metro lineal	101,4		
1.18		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	Unidad	1			Unidad	1		
1.19		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	2.819.485	2.819.485	Unidad	1			Unidad	1		
1.20		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	6	1.200.000	7.200.000	Unidad	6			Unidad	6		
1.21		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	360,19	6.500	2.341.235	Metros cuadrados	360,19			Metros cuadrados	360,19		
				Precio Total		**147.415.800**								

Lic. Luz Claribel Sanchez

Responsable de la U.O.C.