Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTA Nº 03/2018

"Construcción de Tinglado con Pastillones de Hormigón para Formación en el Colegio Nacional Naranjal"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERENTE	RUC
LL CONSTRUCCIONES	5389833-8

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	Metros cuadrados	291,24	25.000	7.281.000
2	72131601-002	Movimiento de Suelos. Corte, Relleno, Nivelación y Compactación	Metros cuadrados	291,24	5.000	1.456.200
3	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	291,24	5.000	1.456.200
4	72131601-002	Zapatas de H°A° y Tronco de Pilares	Metros cúbicos	5,65	1.500.000	8.475.000
5	72131601-002	Pilares Metálicos de perfíl "U", 12 x 40	Metro lineal	50	180.000	9.000.000
6	72131601-002	Carga de Pilar de Hº Aº 25 x 50	Metros cúbicos	3	1.900.000	5.700.000
7	72131601-002	Encadenado inferior H°A° 15x30.	Metro lineal	39,6	150.000	5.940.000
8	72131601-007	Techo de Chapa Zinc # 26 c/ estructura metálica reticulada en Perfíl "U", correas de perfil "C" y Cruz de San Andrés	Metros cuadrados	359,85	150.000	53.977.500
9	72131601-007	Cerramiento Lateral de Chapa transparente # 26 c/ estructura metálica de caño 50x50	Metros cuadrados	51,52	150.000	7.728.000
10	72131601-007	Canaleta, tipo aerea Alero Techo Metálico, d=50 cm	Metro lineal	40,4	85.000	3.434.000
11	72131601-007	Canaleta, tipo aerea Alero Techo Aulas, d=33 cm	Metro lineal	86,4	65.000	5.616.000
12	72131601-007	Caño de bajada, d= 100/150 mm	Metro lineal	55	70.000	3.850.000
13	72131601-002	Registro 30x30, con rejilla	Unidad	8	235.000	1.880.000
14	72131601-002	Canaleta con Regilla, de 0,30x0,30/0,40	Metro lineal	145	235.000	34.075.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Alana Britez
Responsable U.O.C.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTA Nº 03/2018

"Construcción de Tinglado con Pastillones de Hormigón para Formación en el Colegio Nacional Naranjal"

15	72131601-002	Mampostería Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	11,6	130.000	1.508.000
16	72131601-002	Pastillón de H°A°	Metros cuadrados	270,64	120.000	32.476.800
17	72131601-002	Rampa de H°A°, Rodillado	Metros cuadrados	5,78	120.000	693.600
18	72131601-001	Acometida aérea con cable preensamblado de 2x16 mm y tablero de comando. Caja metálica de conexión con llaves europeas mando luces , con rielera plástico, conexión jabalina a tierra, protectores termomagneticos, registro principal de distribución.	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
19	72131601-001	Provisión e instalación de luminarias tipo reflectores de 400 W, con regillas protectoras	Unidad	10	1.250.000	12.500.000
20	72131601-013	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
21	72131601-002	Encadenado superior, Met 15x30. Perfíl "U"	Metro lineal	39,6	135.000	5.346.000
					Precio Total	**206.893.300**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alana Britez
Responsable U.O.C.