MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 10/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 3808 Y 3809 CASCO URBANO, BARRIO BALNEARIO con ID Nº 374.167

OFERENTE			S.R. CONSTRUCCIONES de CASTULO GAMARRA RUC 1361240-9			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	688	1.500	1.032.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	900.000	900.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	172	30.000	5.160.000
4	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA QUE NO SEA MAYOR A 0,15 X 0,15 + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	688	46.000	31.648.000
5	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	688	2.500	1.720.000
6	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DE (22,00M DE LARGO X 0,40M DE ANCHO X 0,50M DE PROFUNDIDAD)	Metros cubicos	4,4	550.000	2.420.000
7	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 MM INCLUYE EXCAVACION (CADA 10 MTS)	Metros lineal	84	190.000	15.960.000
8	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 MM INCLUYE EXCAVACION	Metros lineal	85	240.000	20.400.000
9	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON DISEÑO Y TERMINACION DE PINTURA DE SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ALTURA: (1,20 X 2,00 X 0,08)	Unidad	2	800.000	1.600.000
10	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	43	7.500	322.500
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	688	1.000	688.000
Precio Total						**81.850.500**

JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ