Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-320011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 16/12

"Iluminación Colonia San Alfredo Ruta 6ta Laterales"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERENTE: JD Electricidad

PRESUPUESTO DE OBRAS

Obra: *Iluminacion de calles en Barrio San Alfredo de Naranjal*

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

						JD Electricidad		Baéz e Hijos		Orlando Sander
Nº	*ITENS*	*Pres.*	*Unidad*	*Cant.*	*P Unitario*	*P. Total*	*P Unitario*	*P. Total*	*P Unitario*	*P. Total*
1	TRABAJOS PRELIMINARES									
	Postes de HA de 9 m., colocado (normal AN	Unidad	Unidad	3	1.400.000	4.200.000	2.000.000	6.000.000	2.010.000	6.030.000
	Los artefactos seran de tipo alumbrado público completo soporte,brazo corto artefacto tipo abierto, reactor, fotocelula, foco 400 Watz como minimoLamparas de iluminacion Callejera, adosado a columnas de Ande en paseo central, Brazo corto- 0.05 Uc (micra) AP- 1 como mínimo –no serán admitidas con pinturas antioxidas AP-1 - Los bulones para sujeción en postes debe ser ce 5/8"galvanizada 0.05 uC El material cobertor del equipo de iluminación será de material acrílico 3mm	Unidad	Unidad	15	650.000	9.750.000	700.000	10.500.000	685.000	10.275.000
	Cable de conexión de 4 mm del tipo pre ensamblado	ml	ml	300	3.500	1.050.000	4.200	1.260.000	5.000	1.500.000
	TOTAL					**15.000.000**		**17.760.000**		**17.805.000**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL ★ UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES ★

Lic. Regiane Bortoloso

Responsable U.O.C.