Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

cuadro comparativo

Obra: *CONSTRUCCION DE AULA PARA PRESCOLAR ESC. BAS. REPUBLICA DE EL SALVADOR Nº 116*

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					vicente britez construcciones		atlantic construcciones & equipamientos		ladisloa lugo garay construcciones	
Nº	codigo de catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final
1		Trabajos Preliminares								
1.1		Replanteo y Marcación	m2	72,5	3.000	217.500	3.700	268.250	20.000	1.450.000
1.2		Excavación	m3	18,7	25.000	467.500	31.800	594.660	28.000	523.600
2		Albañilería								
2.1		Cimiento de PBC	m3	14,4	220.000	3.168.000	268.400	3.864.960	250.000	3.600.000
2.2		Viga encadenada inferior de hormigón armado	ml	79,7	120.000	9.564.000	109.800	8.751.060	100.000	7.970.000
2.3		Mampostería de Nivelación de 0,45	m2	9,9	165.000	1.633.500	158.600	1.570.140	130.000	1.287.000
2.4		Mampostería de Nivelación de 0,30	m2	6,8	100.000	680.000	97.600	663.680	80.000	544.000
2.5		Relleno y Compactación	m3	26,2	40.000	1.048.000	48.800	1.278.560	35.000	917.000
2.6		Aislación Horizontal	m2	18,6	50.000	930.000	54.900	1.021.140	60.000	1.116.000
2.7		Mampostería de Elevación de 0,15	m2	10,8	60.000	648.000	65.900	711.720	70.000	756.000
2.8		Mampostería de Elevación de 0.30	m2	0	0	0	0	0	0	0
2.9		Mampostería de Elevación de 0.15 vista 1c	m2	31	50.000	1.550.000	70.800	2.194.800	55.000	1.705.000
2.10		Mampostería de Elevación de 0.30 vista 1c	m2	58,2	150.000	8.730.000	128.100	7.455.420	135.000	7.857.000
2.11		Envarillado de mampostería	ml	79,7	30.000	2.391.000	22.000	1.753.400	30.000	2.391.000
2.12		Pilares de Mampostería de 0,45x0,45 m con alma de hormigón y 2 varillas de 8 mm	ml	11,5	140.000	1.610.000	146.400	1.683.600	125.000	1.437.500
2.13		Zapatas, pilares y viga de H°A° c/ dados	m3	1,1	2.000.000	2.200.000	1.708.000	1.878.800	2.500.000	2.750.000
2.14		Viga de madera	ml	2,9	123.000	356.700	117.200	339.880	135.000	391.500
2.15		Injerto de viga de madera de 4"x8" en el hormigón para soporte de tirante en el alero	un	5	200.000	1.000.000	189.400	947.000	235.000	1.175.000
2.16		Estructura de Madera del Techo	m2	91,4	65.000	5.941.000	79.300	7.248.020	90.000	8.226.000
2.17		Techo de Tejas y Tejuelones	m2	91,4	150.000	13.710.000	195.000	17.823.000	195.000	17.823.000
2.18		Revoque interior	m2	170,1	25.000	4.252.500	23.200	3.946.320	20.000	3.402.000
2.19		Revoque exterior	m2	78,2	28.000	2.189.600	25.700	2.009.740	20.000	1.564.000
2.20		Revoque de mochetas	ml	51,6	20.000	1.032.000	18.300	944.280	20.000	1.032.000
2.21		Contrapiso de Cascotes	m2	65,5	26.000	1.703.000	25.700	1.683.350	20.000	1.310.000
2.22		Alisada	m2	0	0	0	0	0	0	0
2.23		Piso Calcáreo Paraguayo	m2	65,5	68.000	4.454.000	67.100	4.395.050	70.000	4.585.000
2.24		Piso Cerámico	m2	0	0	0	0	0	0	0
2.25		Zócalo Calcáreo Paraguayo	ml	39,5	25.000	987.500	19.600	774.200	30.000	1.185.000

3		Caminero				0		0		0
3.1		Cimiento de PBC	m3	2,7	300.000	810.000	268.400	724.680	310.000	837.000
3.2		Mampostería de Elevación de 0,15	m2	8,9	60.000	534.000	65.900	586.510	550.000	4.895.000
3.3		Revoque exterior	m2	8,9	28.000	249.200	25.700	228.730	30.000	267.000
3.4		Contrapiso de Cascotes	m2	26,6	28.000	744.800	25.700	683.620	30.000	798.000
3.5		Piso de layota	m2	26,6	60.000	1.596.000	63.800	1.697.080	58.000	1.542.800
4		Aberturas								
4.1		Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) de chapa doblada con tranca y cerradura	un	1	1.500.000	1.500.000	1.098.000	1.098.000	1.200.000	1.200.000
4.2		Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	un	4	450.000	1.800.000	549.000	2.196.000	450.000	1.800.000
4.3		Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño	un	4	400.000	1.600.000	366.000	1.464.000	350.000	1.400.000
4.4		Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	un	1	650.000	650.000	622.200	622.200	600.000	600.000
4.5		Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,60 (boxes)	un	2	350.000	700.000	378.200	756.400	350.000	700.000
4.6		Canaletas y Bajadas	ml	34,3	60.000	2.058.000	48.800	1.673.840	50.000	1.715.000
5		Pinturas								
5.1		Pintura de Techo	m2	91,4	18.000	1.645.200	17.100	1.562.940	15000	1.371.000
5.2		Pintura de Mamposterías al Agua	m2	248,2	15.000	3.723.000	13.500	3.350.700	15.000	4.343.500
5.3		Pintura de Aberturas Metálicas	m2	9,3	20.000	186.000	18.300	170.190	17.500	162.750
5.4		Pintura de Canaletas y Bajadas	ml	34,3	15.000	514.500	14.100	483.630	12.000	411.600
5.5		Tratamiento de Ladrillos Vistos	m2	89,2	15.000	1.338.000	13.500	1.204.200	12.000	1.070.400
6		Instalación Sanitaria								
6.1		Bocas de Agua	un	9	150.000	1.350.000	122.200	1.099.800	100.000	900.000
6.2		Bocas de Desagüe	un	11	140.000	1.540.000	139.600	1.535.600	120.000	1.320.000
6.3		Lavatorios sin pedestal	un	3	450.000	1.350.000	488.000	1.464.000	350.000	1.050.000
6.4		Inodoros	un	2	500.000	1.000.000	512.400	1.024.800	450.000	900.000
6.6		Canilla de 1/2"	un	1	140.000	140.000	134.200	134.200	120.000	120.000
6.7		Llave de paso	un	3	180.000	540.000	170.800	512.400	135.000	405.000
6.8		Rejilla de piso	un	1	163.000	163.000	158.600	158.600	120.000	120.000
6.9		Cámara de inspección	un	1	210.000	210.000	207.400	207.400	150.000	150.000
6.10		Cámara Séptica	un	1	2.000.000	2.000.000	1.464.000	1.464.000	1.000.000	1.000.000
6.11		Pozo ciego	un	1	2.500.000	2.500.000	2.196.000	2.196.000	1.000.000	1.000.000
6.12		Alimentación con cañería de 1"	ml	35,7	60.000	2.142.000	30.500	1.088.850	25.000	892.500
7		Instalación Eléctrica								
7.1		Ventiladores de Techo	un	2	450.000	900.000	366.000	732.000	250.000	500.000
7.2		Bocas de Luz	un	8	115.000	920.000	109.800	878.400	80.000	640.000
7.3		Bocas de Tomacorriente	un	4	116.000	464.000	115.900	463.600	80.000	320.000
7.4		Bocas de Ventilador de Techo	un	2	116.000	232.000	109.800	219.600	80.000	160.000
7.5		Equipos Fluorescentes de 3x40 W	un	4	190.000	760.000	170.800	683.200	110.000	440.000
7.6		Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	5	85.000	425.000	79.300	396.500	110.000	550.000
7.7		Tablero Seccional	un	1	450.000	450.000	292.800	292.800	200.000	200.000
7.8		Alimentación para tablero	gl	1	1.500.000	1.500.000	854.000	854.000	500.270	500.270
8	72131601-9999	Limpieza Final	gl	1	550.000	550.000	490.500	490.500	220.580	220.580
		Total				109.248.500		108.200.000		109.500.000

Osvaldo Colmán
Jefe UOC