MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Misiones - Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491 Tel.: 0781 – 283 214

Correo: muni.santamaria@hotmail.com - RUC: 80028975-7

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

"CONSTRUCCION DE 3 AULAS PLANTA ALTA PARA EL CENTRO DE EDUCACION MEDIA N° 60-FONACIDE"

ID 325.421 LCO 02/2017

M.T. Sociedad Anónima

Construcciones Civiles,
Obras de Vialidad e Infraestructura,
Provisión de Materiales de Construcción.
Email: mtconstructorasa@hotmail.com

PLANILLA DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PLANTA ALTA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN NRO. 60-FONACIDE con ID: 325421

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PLANTA ALTA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN NRO. 60-FONACIDE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Preparacion de obra; replanteo	M2	212,5	2.426	515.525
2	72131601-002	Estructura de HA; pilares de HA	M3	0,65	1.588.235	1.032.353
3	72131601-004	Estructura de HA; vigas y dado de HA	M3	3,32	1.588.235	5.272.940
4	72131601-004	Estructura de HA; escalera de HA	GL	1	6.490.719	6.490.719
5	72131601-004	Estructura de HA; encadenado HA	M3	2,92	1.588.235	4.637.646
6	72131601-001	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	M2	16	119.474	1.911.584
7	72131601-001	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	M2	14,15	69.500	983.425
8	72131601-001	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	138,5	129.721	17.966.359
9	72131601-002	Muros de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,2	124.597	2.143.068
10	72131601-002	Muros de elevacion: envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	75,6	14.959	1.130.900
11	72131601-015	Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar	ML	32,4	53.820	1.743.768
12	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	277	199.568	55.280.336
13	72131601-008	Revoques; de pared interior y exterior a una capa	M2	122	14.738	1.798.036
14	72131601-008	Revoques; de pilares 0,30 X 0,30 CM	ML	69,2	41.597	2.878.512
15	72131601-008	Revoques; de pilares en galeria de HA	ML	15,54	50.136	779.113
16	72131601-008	Revoques; de viga cumbrera y galeria HA	M2	42,2	24.473	1.032.761
17	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	194,5	61.011	11.866.640
18	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	100	20.936	2.093.600
19	72131601-010	Aberturas de madera; puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	3	1.114.466	3.343.398
20	72131601-010	Aberturas metalicas; ventana tipos balancines	M2	46,44	235.100	10.918.044
21	72131601-010	Baranda metalica es escalera PA y galeria	M2	43,5	226.436	9.849.966
22	72131601-001	Alfeizar de ventanas; de revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	48	9.160	439.680
23	72131601-001	Alfeizar de ladrillos comunes tipo sardinel	ML	18	36.406	655.308
24	72131601-012	Pintura de pared a la cal	M2	122	7.913	965.386
25	72131601-012	Pintura de pilares en paredes y galeria a la cal	M2	67,15	7.913	531.358
26	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria a la cal	M2	42,2	8.482	357.940
27	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	46,44	21.948	1.019.265
28	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	289,5	11.954	3.460.683
29	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	277	13.320	3.689.640
30	72131601-012	Pintura de baranda metalica con pintura sintetica	M2	43,5	21.948	954.738
31	72131601-012	Pintura de abrtura de madera con barniz	M2	16,5	16.622	274.263
32	72131601-001	Vidrios dobles	M2	46,44	98.987	4.596.956
33	72131601-001	Desague pluvial; canaleta y caño de bajada n° 26 desarrollo 33cms	ML	94,5	33.870	3.200.715
34	72131601-001	Registro de 20x20x20 p/desague de caño de bajada	UN	3	151.130	453.390
35	72131601-001	Instalacion electrica	GL	1	11.377.987	11.377.987
36	72131601-001	Artefactos electricos	GL	1	8.135.721	8.135.721
37	72131601-001	Mobiliarios; pizarron	UN	3	858.936	2.576.808

Oficina Administrativa:
Carmelo Peralta e/ Gral. Patricio Escobar y Las Residentas

MYRIAM ARTIGAS VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

13-

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Misiones - Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491 Tel.: 0781 – 283 214

Correo: muni.santamaria@hotmail.com - RUC: 80028975-7

M.T. Sociedad Anónima

Construcciones Civiles,
Obras de Vialidad e Infraestructura,
Provisión de Materiales de Construcción.
Email: mtconstructorasa@hotmail.com

38	72131601-001	Limpieza final	M2	210	3.841	806.610
39	72131601-001	Cartel de obras	UN	1	1.485.111	1.485.111
					Precio Total	**188.650.253**

018

PLANILLA DE COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE 3 AULAS PLANTA ALTA PARA EL CENTRO DE EDUCACION NRO. 60

TLASS S.A.

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Replanteo	M²	213,00	2.500	532.500
2	Cartel de Obra	UN	1,00	810.000	810.000
3	VIGAS H° A° y Dados	M³	3,00	1.600.000	4.800.000
4	Encadenado de H°A° inferior y superior	M³	3,00	1.600.000	4.800.000
5	Escalera de H° A°	GL	1,00	6.566.480	6.566.480
6	Pilares de H° A°	M³	1,00	1.600.000	1.600.000
7	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M²	14,00	70.000	980.000
8	Muros de elevación De 0,30 Visto ambas caras	M²	139,00	85.000	11.815.000
9	Muros de elevación De 0,30 Visto a uno cara	M²	17,00	125.000	2.125.000
10	Muros de elevación De 0,30 Para revocar	M²	16,00	120.000	1.920.000
11	Pilares De mamposteria 0,3 x 0,3 de ladrillos	ML	32,00	74.000	2.368.000
12	Envarillado Bajo Aberturas 2 hileras de 2 varillas del 8	ML	76,00	15.000	1.140.000
13	Techo De Tejas y tejuelones con tirantes de H°A°	M²	277,00	85.000	23.545.000
14	Revoques De paredes interior,ext. , a una capa	M²	122,00	15.000	1.830.000
15	Revoques de pilares de 0,3x0,3m	ML	69,00	42.712	2.947.128
16	Revoques de pilares en galeria de H°A°	ML	16,00	50.188	803.008
17	Revoque de Viga Cumbrera de H° A°	M²	42,00	24.000	1.008.000
18	a.- Piso cerámico de baldosa calcarea	M²	195,00	45.000	8.775.000
19	a-Zocalo calcareo	ML	100,00	21.000	2.100.000
20	a- Ventanas tipo balancines	M²	46,00	116.000	5.336.000
21	b- Puerta de madera de 1,20 x 2,10	UN	3,00	1.125.000	3.375.000
22	Baranda metálica para escalera y galeria	M²	44,00	118.562	5.216.728
23	Alfeizar de ladrillos comunes tipo sardinel	ML	18,00	36.939	664.902
24	Alfeizar de Ventanas de Revoque 1:3	ML	48,00	9.500	456.000
25	Pinturas de paredes a la cal	M²	122,00	8.049	981.978
26	Pintura de pilares en paredes y galeria a la cal	M²	67,00	8.049	539.283
27	Pinturas de Vigas cumbreras y galeria a la cal	M²	42,00	8.549	359.058
28	Pinturas De ladrillo vistos con anti moho incoloro	M²	290,00	12.032	3.489.280
29	Pinturas De aberturas con pintura sintética	M²	46,00	22.000	1.012.000
30	Pintura de baranda metálica con pintura sintética	M²	44,00	22.075	971.300
31	Pintura de maderamen y tejuelones con barnis	M²	277,00	13.370	3.703.490
32	Pintura de abertura de madera con barnis	M²	17,00	16.875	286.875
33	Vidrios dobles	M²	46,00	80.000	3.680.000
34	a-Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	95,00	34.000	3.230.000
35	Registro de 0,2x0,2 para desague de caño de ba	UN	3,00	152.500	457.500
36	Instalaciones eléctricas	gl	1,00	9.500.000	9.500.000
37	Artefactos eléctricos	gl	1,00	7.113.000	7.113.000
38	a- Pizarrones incluye pintura	UN	3,00	1.051.330	3.153.990
39	Limpieza final	M²	210,00	3.850	808.500
			Total		**Gs 134.800.000**

son guaranies : Ciento treinta y cuatro millones ochocientos mil

Firma del apoderado:

Aclaración:

TLASS S.A.

Eduardo Stark
INGENIERO CIVIL

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Misiones - Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491 Tel.: 0781 – 283 214

Correo: muni.santamaria@hotmail.com - RUC: 80028975-7

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PLANTA ALTA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN NRO. 60-FONACIDE con ID: 325421						
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS PLANTA ALTA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN NRO. 60-FONACIDE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total por Item
1	72131601-002	Preparacion de obra; replanteo	Metros cuadrados	212,5	2500	531250
2	72131601-002	Estructura de HA; pilares de HA	Metros cúbicos	0,65	1600000	1040000
3	72131601-004	Estructura de HA; vigas y dado de HA	Metros cúbicos	3,32	1600000	5312000
4	72131601-004	Estructura de HA; escalera de HA	Unidad Medida Global	1	5566480	5566480
5	72131601-004	Estructura de HA; encadenado HA	Metros cúbicos	2,92	1600000	4672000
6	72131601-001	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	16	120000	1920000
7	72131601-001	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	14,15	70000	990500
8	72131601-001	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	138,5	130000	18005000
9	72131601-002	Muros de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	17,2	125000	2150000
10	72131601-002	Muros de elevacion: envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	75,6	15000	1134000
11	72131601-015	Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	32,4	54000	1749600
12	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	277	200000	55400000
13	72131601-008	Revoques; de pared interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	122	15926	1942972
14	72131601-008	Revoques; de pilares 0,30 X 0,30 CM	Metro lineal	69,2	42712	2955670,4
15	72131601-008	Revoques; de pilares en galeria de HA	Metro lineal	15,54	50188	779921,52
16	72131601-008	Revoques; de viga cumbrera y galeria HA	Metros cuadrados	42,2	24688	1041833,6
17	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	194,5	62000	12059000
18	72131601-009	Zocalo calcareo	Metro lineal	100	21000	2100000
19	72131601-010	Aberturas de madera; puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	3	1125480	3376440
20	72131601-010	Aberturas metalicas; ventana tipos balancines	Metros cuadrados	46,44	236562	10985939,3
21	72131601-010	Baranda metalica es escalera PA y galeria	Metros cuadrados	43,5	228562	9942447
22	72131601-001	Alfeizar de ventanas; de revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	48	9274	445152

CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
"YSYRY"
RUC: 675086-9

- 3 -

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Misiones - Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491 Tel.: 0781 – 283 214

Correo: muni.santamaria@hotmail.com - RUC: 80028975-7

23	7213160 1-001	Alfeizar de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	18	36939	664902
24	7213160 1-012	Pintura de pared a la cal	Metros cuadrados	122	8049	981978
25	7213160 1-012	Pintura de pilares en paredes y galeria a la cal	Metros cuadrados	67,15	8049	540490,35
26	7213160 1-012	Pintura de viga cumbrera y galeria a la cal	Metros cuadrados	42,2	8549	360767,8
27	7213160 1-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	46,44	22075	1025163
28	7213160 1-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	289,5	12032	3483264
29	7213160 1-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	277	13370	3703490
30	7213160 1-012	Pintura de baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	43,5	22075	960262,5
31	7213160 1-012	Pintura de abrtura de madera con barniz	Metros cuadrados	16,5	16875	278437,5
32	7213160 1-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	46,44	99000	4597560
33	7213160 1-001	Desague pluvial; canaleta y caño de bajada n° 26 desarrollo 33cms	Metro lineal	94,5	34000	3213000
34	7213160 1-001	Registro de 20x20x20 p/desague de caño de bajada	Unidad	3	152514	457542
35	7213160 1-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	10430000	10430000
36	7213160 1-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	7500000	7500000
37	7213160 1-001	Mobiliarios; pizarron	Unidad	3	863362	2590086
38	7213160 1-001	Limpieza final	Metros cuadrados	210	3850	808500
39	7213160 1-001	Cartel de obras	Unidad	1	1500000	1500000
					Precio	187195649

CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
"YSYRY"
RUC: 675086-9

- 4 -

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Misiones - Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491 Tel.: 0781 – 283 214

Correo: muni.santamaria@hotmail.com - RUC: 80028975-7

ALE CONSULTORA

RUC: 5968128-4

DIRECCIÓN: ENRIQUE DOLDAN IBIETA ESQ. TTE, CANDIA Nº 515

CELULAR: 0981 158 006

EMAIL: alejandroleon_97@hotmail.com

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE 3 AULAS PLANTA ALTA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN NRO. 60 - FONACIDE con ID: 325421

CONSTRUCCION DE 3 AULAS PLANTA ALTA PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN NRO. 60 - FONACIDE, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluído)	Precio total (IVA Incluído)
1	72131601-002	Preparacion de obra; replanteo	Metros cuadrados	212,5	20.000	4.250.000
2	72131601-002	Estructura de HA; pilares de HA	Metros cúbicos	0,65	1.400.000	910.000
3	72131601-004	Estructura de HA; vigas y dado de HA	Metros cúbicos	3,32	1.400.000	4.648.000
4	72131601-004	Estructura de HA; escalera de HA	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
5	72131601-004	Estructura de HA; encadenado HA	Metros cúbicos	2,92	1.400.000	4.088.000
6	72131601-001	Muros de elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	16	160.000	2.560.000
7	72131601-001	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	14,15	70.000	990.500
8	72131601-001	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	138,5	160.000	22.160.000
9	72131601-002	Muros de elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	17,2	160.000	2.752.000
10	72131601-002	Muros de elevacion: envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	75,6	10.000	756.000
11	72131601-015	Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	32,4	20.000	648.000
12	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	277	160.000	44.320.000
13	72131601-008	Revoques; de pared interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	122	26.000	3.172.000
14	72131601-008	Revoques; de pilares 0,30 X 0,30 CM	Metro lineal	69,2	10.000	692.000
15	72131601-008	Revoques; de pilares en galeria de HA	Metro lineal	15,54	10.000	155.400

"ALE" CONSULTORA
RUC: 5968128 - 4

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Misiones - Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491 Tel.: 0781 – 283 214

Correo: muni.santamaria@hotmail.com - RUC: 80028975-7

ALE CONSULTORA

RUC: 5968128-4
DIRECCIÓN: ENRIQUE DOLDAN IBIETA ESQ. TTE, CANDIA Nº 515
CELULAR: 0981 158 006
EMAIL: alejandroleon_97@hotmail.com

16	72131601-008	Revoques; de viga cumbrera y galeria HA	Metros cuadrados	42,2	32.000	1.350.400
17	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	194,5	60.000	11.670.000
18	72131601-009	Zocalo calcareo	Metro lineal	100	10.000	1.000.000
19	72131601-010	Aberturas de madera; puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	3	700.000	2.100.000
20	72131601-010	Aberturas metalicas; ventana tipos balancines	Metros cuadrados	46,44	300.000	13.932.000
21	72131601-010	Baranda metalica es escalera PA y galeria	Metros cuadrados	43,5	350.000	15.225.000
22	72131601-001	Alfeizar de ventanas; de revoque 1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	48	20.000	960.000
23	72131601-001	Alfeizar de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	18	36.000	648.000
24	72131601-012	Pintura de pared a la cal	Metros cuadrados	122	7.000	854.000
25	72131601-012	Pintura de pilares en paredes y galeria a la cal	Metros cuadrados	67,15	7.000	470.050
26	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y galeria a la cal	Metros cuadrados	42,2	8.000	337.600
27	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	46,44	12.000	557.280
28	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	289,5	12.000	3.474.000
29	72131601-012	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	277	14.000	3.878.000
30	72131601-012	Pintura de baranda metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	43,5	12.000	522.000
31	72131601-012	Pintura de abrtura de madera con barniz	Metros cuadrados	16,5	12.000	198.000
32	72131601-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	46,44	110.000	5.108.400
33	72131601-001	Desague pluvial; canaleta y caño de bajada n° 26 desarrollo 33cms	Metro lineal	94,5	40.000	3.780.000
34	72131601-001	Registro de 20x20x20 p/desague de caño de bajada	Unidad	3	50.000	150.000
35	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida	1	8.000.000	8.000.000

"ALE" CONSULTORA
RUC: 5968128 - 4

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Misiones - Paraguay

Gral. Caballero e/ Pbro. Molas Nº 491 Tel.: 0781 – 283 214

Correo: muni.santamaria@hotmail.com - RUC: 80028975-7

ALE CONSULTORA

RUC: 5968128-4
DIRECCIÓN: ENRIQUE DOLDAN IBIETA ESQ. TTE, CANDIA Nº 515
CELULAR: 0981 158 006
EMAIL: alejandroleon_97@hotmail.com

			Global			
36	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
37	72131601-001	Mobiliarios; pizarron	Unidad	3	1.000.000	3.000.000
38	72131601-001	Limpieza final	Metros cuadrados	210	4.750	997.500
39	72131601-001	Cartel de obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
Precio Total:						181.814.130

Precio Total: Guaraníes Ciento Ochenta y un millones ochocientos catorce mil ciento treinta.-

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE DEPARTAMENTO UOC MNES - PARAGUAY

C.P Daisy Ríos
Encargada UOC