Ítems del llamado DEMOLICION TOTAL P.A. Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN P.A. E.B. Nº4411 DIVINO NIÑO JESUS (primera parte) con ID: 338226						
CUADRO COMPARATIVO					ROMA IMPORT EXPORT	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	REFUERZO DE ESTRUCTURA DE HºAº P.B.-AULA EN P.A. C/ TECHO DE TEJAS	Unidad Medida Global			
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1		DESPEJE TOTAL DE MAMPOSTERIA EXISTENTE-P.A.	Unidad Medida Global	1	1,387,500	1,387,500
1.1.2		ESCALERA DE HºAº EXISTENTE (TERMINACION)	Unidad Medida Global	1	2,081,250	2,081,250
1.2		PLANTA BAJA (REFUERZO DE ESTRUCTURA) - 3 AULAS				0
1.2.1		REPLANTEO	Metros cuadrados	51.3	7,612	390,496
1.2.2		ZAPATA Y PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	1.98	1,454,335	2,879,583
1.2.3		VIGAS DE HºAº	Metros cúbicos	4.15	1,850,328	7,678,861
1.2.4		RESTAURACION DE PISOS	Unidad Medida Global	1	1,110,000	1,110,000
1.2.5		REVOQUE DE PILARES Y VIGAS DE HºAº	Unidad Medida Global	1	2,035,000	2,035,000
1.2.6		PINTURA GENERAL	Unidad Medida Global	1	3,237,500	3,237,500
1.3		PLANTA ALTA-ESTRUCTURA DE HºAº				0
1.3.1		PILARES DE HºAº	Metros cúbicos	0.22	1,956,670	430,467
1.3.2		VIGAS Y DADOS DE HºAº	Metros cúbicos	1.04	1,850,328	1,924,341
1.3.3		ENCADENADOS DE HºAº	Metros cúbicos	0.93	1,367,598	1,271,866
1.3.4		LOSETA DE HºAº SOBRE PUERTA DE ACCSESO	Unidad Medida Global	1	269,730	269,730
1.4		MUROS DE ELEVACION				0
1.4.1		DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	2.83	85,971	243,298
1.4.2		DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	28.77	230,000	6,617,100
1.4.3		DE 0,30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	11.26	166,996	1,880,375
1.4.4		DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	27.34	109,128	2,983,560
1.4.5		ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 ? 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	13.34	18,038	240,627
1.5		PILARES				0
1.5.1		DE 0,30 x 0,30 PARA REVOCAR	Metro lineal	5.37	69,216	371,690
1.6		TECHO				0
1.6.1		TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA Y TIRANTES DE HºAº DE 2"x6"	Metros cuadrados	75.49	237,262	17,910,908
1.7		REVOQUE				0
1.7.1		DE PAREDES EXTERIOR E INTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	54.7	22,238	1,216,419
1.7.2		DE PILAS DE 0,30 x 0,30 CM	Metro lineal	16.14	43,680	704,995
1.7.3		DE PILARES EN GALERIA DE HºAº	Metro lineal	5.5	51,902	285,461
1.7.4		DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	Metros cuadrados	13.34	50,891	678,886
1.7.5		MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	12.26	22,238	272,638
1.8		CONTRAPISO DE Hº CASCOTES 7 CMS	Metros cuadrados	49.63	32,927	1,634,167
1.9		PISO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 30x30 CMS	Metros cuadrados	49.63	143,898	7,141,658
1.10		ZOCALO MOSAICO GRANITO BASE GRIS PULIDO DE 10x30 CMS	Metro lineal	25.85	47,608	1,230,667
1.11		Aberturas METALICAS				0
1.11.1		PUERTA METALICA DE 1,20 x 2,10 CON MARCO Y HERRAJES	Unidad	1	1,800,000	1,800,000
1.11.2		VENTANAS BALANCINES DE 1,50x1,68 CMS	Metros cuadrados	5.4	233,100	1,258,740
1.11.3		BARANDA METALICA EN ESCALERA DE P.A. Y GALERIA	Metros cuadrados	32	408,000	13,056,000
1.12		ALFEIZAR VENTANAS				0
1.12.1		DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	21.22	12,461	264,422

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
U.O.C.
Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.13		PINTURAS				0
1.13.1		DE PAREDES PILARES EN PAREDES Y GALERIA A LA CAL-BASE PARA LATEX	Metros cuadrados	69.81	10,964	765,397
1.13.2		DE PAREDES PILARES EN PAREDES Y GALERIA AL LATEX	Metros cuadrados	69.81	19,684	1,374,140
1.13.3		DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA AL LATEX	Metros cuadrados	13.34	19,684	262,585
1.13.4		DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	4.5	30,215	135,968
1.13.5		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	Metros cuadrados	92.84	19,687	1,827,741
1.13.6		DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	66.73	18,000	1,201,140
1.13.7		DE BARANDA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	24.19	30,215	730,901
1.13.8		DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	6.08	30,215	183,707
1.13.9		DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA HºAº AL LATEX	Metros cuadrados	44.54	12,567	559,734
1.13.10		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	27.52	19,288	530,806
1.14		VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	6.33	180,000	1,139,400
1.15		DESAGUE PLUVIAL				0
1.15.1		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº26-DESARROLLO 40 CMS	Metro lineal	27.52	55,000	1,513,600
1.16		REGISTRO DE 20x20x20 P/ DESAGUE DE CAÑO DE BAJADA	Unidad	1	204,847	204,847
1.17		INSTALACIONES ELECTRICAS				0
1.17.1		INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10AG	Unidad	5	87,662	438,310
1.17.2		INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO TC	Unidad	6	87,662	525,972
1.17.3		INSTALACION DE LOS TABLEROS COMANDO DE VENTILADORES TCV	Unidad	6	87,662	525,972
1.17.4		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	8	94,405	755,240
1.17.5		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	5	94,405	472,025
1.17.6		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	6	94,405	566,430
1.17.7		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL TC	Unidad	6	94,405	566,430
1.18		ARTEFACTOS ELECTRICOS				0
1.18.1		ARTEFACTIS FLUORESCENTES DE 3x40 W	Unidad	2	242,758	485,516
1.18.2		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2x40W	Unidad	4	182,067	728,268
1.18.3		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1x40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	2	107,892	215,784
1.18.4		TABLERO TS 10 DE 10 AG CON BARRA DE BASE Y NEUTRO	Unidad	1	316,932	316,932
1.18.5		TABLERO TC DE 6 AG	Unidad	1	121,378	121,378
1.18.6		TABLERO DE TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1	121,378	121,378
1.18.7		VENTILADORES DE TECHO DE 56"	Unidad	4	450,000	1,800,000
1.19		MOBILIARIOS				0
1.19.1		PIZARRONES	Unidad	1	2,000,000	2,000,000
1.20		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	51.3	8,800	451,440
1.21		VALLADO PROTECCION DE OBRA	Unidad Medida Global	1	636,862	636,862
1.22		OBRADOR	Unidad Medida Global	1	1,900,000	1,900,000
1.23		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00x2,00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICA TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA DE 4MM	Unidad Medida Global	1	1,348,650	1,348,650
					Precio Total	108,894,757

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC