Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Dsitrito de Minga Guazú" ID N° 331.895.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 21 Monday Fracción el Paraíso - Tramo 1**		**Unidad Medida**	**1**	**0**	**17.172.618**				0	0				0	0
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111										
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	321	1.951	626.271										
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	321	1.909	612.789										
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	64	1.923	123.072										
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	321	27.758	8.910.318										
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	321	2.080	667.680										
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	122	25.392	3.097.824										
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	321	1.998	641.358										
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	321	1.998	641.358										
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	321	797	255.837										
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 21 Monday Fracción el Paraíso - Tramo 2**		**Unidad Medida**	**1**		**36.094.695**										
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111										
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	747	1.951	1.457.397										

Lic. Amancio B. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Dsitrito de Minga Guazú" ID N° 331.895.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	747	1.909	1.426.023										
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	149	1.923	286.527										
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	747	27.758	20.735.226										
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	747	2.080	1.553.760										
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	215	25.392	5.459.280										
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	747	1.998	1.492.506										
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	747	1.998	1.492.506										
2.5		Limpieza															
2.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	747	797	595.359										
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 20 Barrio María Auxiliadora**		**Unidad Medida**	**1**		**76.676.927**										
3.1		Trabajos Preliminares															
3.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111										
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.640	1.951	3.199.640										
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.640	1.909	3.130.760										
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	328	1.923	630.744										
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.640	27.758	45.523.120										

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Dsitrito de Minga Guazú" ID N° 331.895.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.640	2.080	3.411.200										
3.3		Cordón de Ho.															
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	446	25.392	11.324.832										
3.4		Compactación															
3.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.640	1.998	3.276.720										
3.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.640	1.998	3.276.720										
3.5		Limpieza															
3.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.640	797	1.307.080										
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 17 Acaray - Zona granja**		**Unidad Medida**	**1**		**38.410.597**										
4.1		Trabajos Preliminares															
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]		Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111										
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	802	1.951	1.564.702										
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	802	1.909	1.531.018										
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	160	1.923	307.680										
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	802	27.758	22.261.916										
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	802	2.080	1.668.160										
4.3		Cordón de Ho.															
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	222	25.392	5.637.024										
4.4		Compactación															

Lic. Adriana B. Yegros
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Dsitrito de Minga Guazú" ID N° 331.895.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	802	1.998	1.602.396										
4.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	802	1.998	1.602.396										
4.5		Limpieza															
4.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	802	797	639.194										
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 18 Tajy Poty**		**Unidad Medida**	**1**		**144.440.568**										
5.1		Trabajos Preliminares															
5.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111				0	0				0	0
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	3.129	1.951	6.104.679				0					0	
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	3.129	1.909	5.973.261				0	0				0	0
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									0	0				0	0
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	626	1.923	1.203.798				0					0	
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	3.129	27.758	86.854.782				0	0				0	0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	3.129	2.080	6.508.320				0	0				0	0
5.3		Cordón de Ho.									0	0				0	0
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	835	25.392	21.202.320				0	0				0	0
5.4		Compactación									0	0				0	0
5.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	3.129	1.998	6.251.742				0	0				0	0
5.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	3.129	1.998	6.251.742				0	0				0	0
5.5		Limpieza									0	0				0	0
5.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	3.129	797	2.493.813										

Lic. Ajencion E. Torres
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Dsitrito de Minga Guazú" ID N° 331.895.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 21 Monday Fracción el Javyaha - Tramo 1**		**Unidad Medida**	**1**		**20.282.666**				0	0				0	0
6.1		Trabajos Preliminares									0	0				0	0
6.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111				0	0				0	0
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	401	1.951	782.351				0					0	
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	401	1.909	765.509				0	0				0	0
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									0					0	
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	80	1.923	153.840				0	0				0	0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	401	27.758	11.130.958				0	0				0	0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	401	2.080	834.080				0	0				0	0
6.3		Cordón de Ho.									0					0	
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	122	25.392	3.097.824				0	0				0	0
6.4		Compactación									0	0				0	0
6.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	401	1.998	801.198				0	0				0	0
6.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	401	1.998	801.198				0	0				0	0
6.5		Limpieza															
6.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	401	797	319.597				0	0				0	0
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 21,5 - Barrio San Francisco - Fraccion Fabiola**		**Unidad Medida**	**1**		**44.037.175**				0	0				0	0
7.1		Trabajos Preliminares									0	0				0	0
7.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]		Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111				0	0				0	0
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	820	1.951	1.599.820				0					0	

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Dsitrito de Minga Guazú" ID N° 331.895.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	820	1.909	1.565.380				0	0				0	0
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									0	0				0	0
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	164	1.923	315.372				0	0				0	0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	820	27.758	22.761.560				0	0				0	0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	820	2.080	1.705.600				0					0	
7.3		Cordón de Ho.									0	0				0	0
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral		Metro lineal	416	25.392	10.563.072				0	0				0	0
7.4		Compactación									0	0				0	0
7.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	820	1.998	1.638.360				0	0				0	0
7.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	820	1.998	1.638.360				0					0	
7.5		Limpieza									0	0				0	0
7.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	820	797	653.540				0	0				0	0
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 30 Monday Barrio San Jorge**		**Unidad Medida**	**1**		**37.878.247**				0	0				0	0
8.1		Trabajos Preliminares									0	0				0	0
8.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111				0	0				0	0
8.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	787	1.951	1.535.437				0	0				0	0
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	787	1.909	1.502.383										
8.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada									0	0				0	0
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	157	1.923	301.911				0	0				0	0
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	787	27.758	21.845.546				0	0				0	0

Lic. Asunción F. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 03/2017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Dsitrito de Minga Guazú" ID N° 331.895.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	787	2.080	1.636.960				0					0	
8.3		Cordón de Ho.									0	0				0	0
8.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	224	25.392	5.687.808				0	0				0	0
8.4		Compactación									0	0				0	0
8.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	787	1.998	1.572.426				0					0	
8.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	787	1.998	1.572.426				0	0				0	0
8.5		Limpieza															
8.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	787	797	627.239				0	0				0	0
		TOTAL GENERAL					**414.993.493**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.