**MUNICIPALIDAD DE EDELIRA**

Av. Padre Daniel Linch e/ Av. San José Obrero

Itapúa - Paraguay

Telef. 0213270407 0213270408

Email. edelirauoc@hotmail.com

## CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

**CONSTRUCCION DE TINGLADO ABIERTO 12 X 10m en Edelira km 21. - con ID: 397757**

| | | | | HECTOR OSMAR MERELESGONZALEZ | | NELSON ERASMO SILVA | | NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Precio unitario (I | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| 1 | Preparacion de obra | Unidad Me | 1 | | | | | | |
| 1.1 | 1.1. Limpieza y preparacion de la obra | Metros cua | 120 | 3.200 | 384.000 | 3.200 | 384.000 | 3.300 | 396.000 |
| 1.2 | 1.2. Replanteo y maracacion | Metros cua | 120 | 3.367 | 404.040 | 3.367 | 404.040 | 3.200 | 384.000 |
| 1.3 | 1.3. Cartel identificatorio de la obra | Unidad | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.172.370 | 1.172.370 |
| 2 | 2. Excavación de suelo | Metros cúb | 5,78 | 65.667 | 379.555 | 65.667 | 379.555 | 66.000 | 381.480 |
| 3 | 3. Relleno de nivelacion | Metros cúb | 35 | 31.000 | 1.085.000 | 31.000 | 1.085.000 | 31.500 | 1.102.500 |
| 4 | 4. Estructura de Hormigon Armado | Unidad | 1 | | | | | | |
| 4.1 | 4.1 Zapata de H°A° | Metros cúb | 1,73 | 1.746.667 | 3.021.734 | 1.746.667 | 3.021.734 | 1.750.000 | 3.027.500 |
| 4.2 | 4.2 Encadenado inferior de H°A° 15*25cm | Metros cúb | 1,65 | 2.533.333 | 4.179.999 | 2.533.333 | 4.179.999 | 2.650.000 | 4.372.500 |
| 5 | 5 Piso de hormigon simple | Metros cúb | 120 | 88.630 | 10.635.600 | 88.630 | 10.635.600 | 89.000 | 10.680.000 |
| 6 | 6. ESTRUCTURA METALICA | Unidad Me | 1 | | | | | | |
| 6.1 | 6.1 Fabricacion y colocacion de columnas 25x25 cm | Unidad | 4 | 416.667 | 1.666.668 | 416.667 | 1.666.668 | 417.000 | 1.668.000 |
| 6.2 | 6.2 Fabricacion y colocacion de columnas 25x25 cm | Unidad | 4 | 529.667 | 2.118.668 | 529.667 | 2.118.668 | 530.000 | 2.120.000 |
| 6.3 | 6.3 Fabricacion y colocacion de viga metalica reticulada | Metro line | 45 | 64.633 | 2.908.485 | 64.633 | 2.908.485 | 65.000 | 2.925.000 |
| 6.4 | 6.4 colocacion de estructura para fijar chapas (correas) | Metro line | 144 | 26.483 | 3.813.552 | 33.000 | 4.752.000 | 28.500 | 4.104.000 |
| 6.5 | 6.5 colocacion de chapa zincalum nro 26 | Metros cua | 139,2 | 47.933 | 6.672.274 | 52.000 | 7.238.400 | 50.000 | 6.960.000 |
| 6.6 | 6.6 colocacion de cumbrera | Metro line | 12 | 28.967 | 347.604 | 31.000 | 372.000 | 30.000 | 360.000 |
| 6.7 | 6.7 colocacion de tapa lateral con chapa doblada nro 26 | Metro line | 22 | 50.393 | 1.108.646 | 55.000 | 1.210.000 | 51.700 | 1.137.400 |
| 7 | 7. LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Metros cua | 150 | 5.667 | 850.050 | 5.667 | 850.050 | 5.667 | 850.050 |
| | | | | Precio Total | 40.725.875 | | 42.356.200 | | 41.640.800 |

Lic. Juan G. Arzamendia
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Edelira