MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

to Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/ 1994

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ref.: Licitacion por Concurso de Ofertas - "Construcción de 2 Aulas – Escuela Basica 4113 Emiliano R. Fernandez

ID N° 263299

			TORRES CONSTRUCCIONES - RUC: 1,566,300-0			
Item	**CODIGO DE CATALOGO**	**Descripción**	**Un.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
	72131601-9999	**CONSTRUCCION DE 2 AULAS - ESCUELA BASICA Nº 4113**				
1.1		**Preparación de la obra**			-	
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	6.160	770.000
1.1.2		Replanteo	m2	125,00	10.128	1.266.000
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**			0	-
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	23,40	444.294	10.396.480
1.3		**Estructura de H° A° :**			0	-
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	1,50	2.241.325	3.361.988
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.680.124	6.250.061
1.4		**Muros de nivelación :**			0	-
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	5,50	270.389	1.487.140
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	13,10	180.364	2.362.768
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	0,90	360.731	324.658
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**			0	-
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	143.200	6.587.200
1.6		**Aislación asfaltica :**			0	-
1.6.1		De paredes	m2	11,00	96.518	1.061.698
1.7		**Muros de elevación :**			0	-
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	6,55	174.728	1.144.468
1.7.2		De 0,15 para revocar	m2	6,70	96.120	644.004
1.7.3		De 0,30 visto ambas cara de ladrillo	m2	51,50	194.728	10.028.492

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - U.O.C. - ALTO PARANA - PARAGUAY

1,7,4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	186.728	2.520.828
1.7.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	102.520	7.032.872
1.7.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	19.000	456.000
1.8		**Pilares :**			0	-
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	155.987	1.715.857
1.9		**Techo :**			0	-
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	303.576	51.152.556
1.9.2		Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	3.914.880	3.914.880
1.10		**Revoques :**			0	-
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	25.482	3.264.244
1.10.2		De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	39.501	714.968
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**			0	-
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	49.712	5.716.880
1.12		**Piso de baldosa calcarea**			0	-
1.12.1		Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	94.886	10.911.890
1.13		**Zocalo calcareo**			0	-
1.13.1		Zocalo calcareo	ml	67,00	31.190	2.089.730
1.14		**Aberturas de madera :**			0	-
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2,00	1.500.000	3.000.000
1.15		**Aberturas metálicas :**			0	-
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	13,68	378.499	5.177.866
1.16		**Alfeizar de ventanas :**			0	-
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	14.838	148.380
1.17		**Pinturas :**			0	-
1.17.1		De paredes a la cal	m2	128,10	12.878	1.649.672
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	19.251	385.020
1.17.3		De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	16.678	301.872
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	35.320	483.178
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	19.251	3.361.225
1.17.6		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	21.392	3.604.552
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	11,00	27.000	297.000
1.18		**Vidrios dobles**			0	-
1.18.1		Vidrios dobles	m2	13,68	158.400	2.166.912
1.19		**Desague Pluvial**			0	-

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD DE CONTRATACIÓN
U.O.C
ALTO PARANA - PARAGUAY

1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 ms.	ml	43,50	50.000	2.175.000
1.20		**Instalación eléctrica**			0	-
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1,00	10.500.000	10.500.000
1.21		**Artefactos electricos**			0	-
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1,00	8.170.840	8.170.840
1.22		**Mobiliarios :**			0	-
1.22.1		Pizarrones	un.	2,00	1.381.811	2.763.622
1.23		**Limpieza final**			0	-
1.23.1		Limpieza final	m2	120,00	6.160	739.200
		TOTAL				**180.100.000**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
U.O.C
PARANÁ - PARAGUAY

Firma del Responsable de la U.O.C.