RESOLUCIÓN N° 775 /2022

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON LA EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.199 SAN MIGUEL POTRERO DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO - PLURIANUAL", ID N° 420.999. ----------

Encarnación, 18 de noviembre de 2022.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 56 /2022 referente a la Construcción de Baños Sexados en el en la Escuela Básica N° 5.199 San Miguel Potrero del Distrito de Coronel Bogado - Plurianual" y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de baños sexados en las Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 4 "Educación de Calidad". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon.
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 28/2022 - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN EL ESCUELA BÁSICA N° 5.199 SAN MIGUEL POTRERO DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO - PLURIANUAL", ID N° 420.999; a la EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES DEL SR. GREGORIO VERA JARA con RUC 1218178-1, representado por el Sr. Gregorio Vera Jara,** por el monto de **Gs. 110.039.106 (guaraníes ciento diez millones treinta y nueve mil ciento seis)**, y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 56 /2022 del Comité Evaluador. ------

					GREGORIA VERA JARA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	38	5.760	218.880
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27	5.500	148.500
1.3		Vallado de obra	Metros cuadrados	90	28.462	2.561.580
1.4		Obrador	Unidad	1	2.173.611	2.173.611
1.5		Cartel de Obra	Unidad	1	1.304.338	1.304.338
1.6		Placa de inauguración	Unidad	1	1.096.634	1.096.634
2	72131601-003	Cimiento	Unidad	1		
2.1		Cimiento de PBC (incluye excavación)	Metros cúbicos	7,35	464.800	3.416.280
3	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		
3.1		Encadenado (inferior y superior) de H° A° fck 180 kg/cm2 - (ver detalles)	Metros cúbicos	2,9	1.827.000	5.298.300
3.2		Pilares de H° A° fck 180 kg/cm2 - (ver detalles) - incluye zapatas	Metros cúbicos	1	1.993.015	1.993.015
4	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad	1		
4.1		Desmonte y demolición de suelo existente	Metros cúbicos	1	61.500	61.500

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

4.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	13	65.000	845.000
5	72131601-006	Aislación	Unidad	1		
5.1		Aislación asfáltica horizontal de 0,15	Metro lineal	35	21.000	735.000
6	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		
6.1		MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30m	Metros cuadrados	24	155.800	3.739.200
6.2		MAMPOSTERIA DE ELEVACION: De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	40	76.500	3.060.000
6.3		Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos laminados de 21 agujeros	Metros cuadrados	40	111.000	4.440.000
6.4		MAMPOSTERIA DE ELEVACION: Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada - en dos niveles (h1=1; h2=2,10)	Metro lineal	72	2.200	158.400
7	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		
7.1		Techo de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilaría metálica (perfil C de 75x40x15x2,5 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara, sobre malla de alambre n° 16	Metros cuadrados	33	305.000	10.065.000
7.2		Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 24, desarrollo 33 cm	Metro lineal	14	76.540	1.071.560
7.3		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 26 (frontal y posterior)	Metro lineal	15	77.400	1.161.000
7.4		Cielorraso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	29,5	100.000	2.950.000
8	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
8.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	120	32.003	3.840.360
8.2		De molduras lineal de balancines	Metros cuadrados	35	32.003	1.120.105
8.3		Alfeizar de Ventanas de revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metros cuadrados	6	32.003	192.018
9	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
9.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	27	36.416	983.232
9.2		CARPETA ALISADA DE CEMENTO: Carpeta hidrófuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	21	27.019	567.399
9.3		Piso cerámico PIE-5, antideslizante	Metros cuadrados	21	92.000	1.932.000
10	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
10.1		Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3	225.000	675.000
10.2		Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera) c/ herrajes, incluye contramarcos	Unidad	4	655.000	2.620.000

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

11	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
11.1		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa N°18 - de 0,90x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	2	1.560.000	3.120.000
11.2		Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 de 1,00x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	1	1.615.000	1.615.000
11.3		Ventana ventiluz de 1,00x0,50m	Unidad	6	361.000	2.166.000
11.4		Ventana ventiluz de 0,60x0,50m	Unidad	1	205.000	205.000
12	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		
12.1		Revestimiento de azulejos -color a definir - h= 1.65mts	Metros cuadrados	66	92.500	6.105.000
13	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		
13.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	40	25.067	1.002.680
13.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	8	25.478	203.824
13.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12	28.407	340.884
13.4		De paredes vistas con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal o similar)	Metros cuadrados	40	21.350	854.000
13.5		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	33	28.407	937.431
13.6		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	45	28.407	1.278.315
14	72102602-004	Colocación de vidrios	Unidad	1		
14.1		Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3,5	88.500	309.750
14.2		Espejos de 3 mm (0,6x0,40m sin marco)	Metros cuadrados	1,7	295.000	501.500
15	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
15.1		Instalación de tablero metálico monofásico 6 módulos	Unidad	1	793.986	793.986
15.2		Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	3	82.948	248.844
15.3		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	430.000	430.000
15.4		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	3	95.000	285.000
15.5		Interruptor unipolar	Unidad	3	93.500	280.500
15.6		Instalación de fotocélula	Unidad	1	55.000	55.000
15.7		Artefactos Led tipo fluorescentes 1x18W	Unidad	10	89.500	895.000
15.8		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 2x6mm2 - desde tablero seccional TS-1 (ver detalles)	Metro lineal	20	95.000	1.900.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Revercho
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

16	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
16.1		Provisión e instalación de caño PVC Rígido de 3/4" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	25	45.920	1.148.000
16.2		Provisión e instalación de caño PVC Rígido de 1/2" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	50	39.010	1.950.500
16.3		Provisión e instalación de llave de paso de 1/2". Tipo fv - con campana	Unidad Internacional	6	199.200	1.195.200
16.4		Provisión e instalación de caño de PVC de 100 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	29	59.860	1.735.940
16.5		Provisión e instalación de caño de PVC de 50 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	16	35.690	571.040
16.6		Provisión e instalación de caño de PVC de 40 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	10	33.200	332.000
16.7		Provisión e instalación de Rejilla de piso Sifonado de PVC, diámetro de 15 cm	Unidad	3	107.900	323.700
16.8		Provisión e instalación de Inodoro con cisterna alta (incluye inodoro, asiento, conexiones de bajada, flexibles, anillo de vedación y cisterna)	Unidad	4	641.750	2.567.000
16.9		Provisión e instalación de Inodoro con cisterna baja (incluye inodoro con cisterna, asiento, flexibles, anillo de vedación)	Unidad	1	685.260	685.260
16.10		Provisión e instalación de lavatorio mediano con pedestal color blanco (incluye flexibles y sopapas de desagüe)	Unidad	6	574.360	3.446.160
16.11		Provisión e instalación de mingitorio color blanco (incluye flexibles y sopapas de desagüe)	Unidad	3	574.360	1.723.080
16.12		Provisión e instalación de lavatorio mediano para discapacitados sin pedestal color blanco (incluye flexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	1	820.250	820.250
16.13		Grifería de pico bajo para lavatorios	Unidad	7	213.350	1.493.450
16.14		Jaboneras de adosar, metálicos	Unidad	3	70.550	211.650
16.15		Porta rollos de adosar, metálicos	Unidad	5	68.890	344.450
16.16		Barra de acero fijo inox, log 0,60 a 0,80m para baño inclusivo	Unidad	1	561.000	561.000
16.17		Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40 m	Unidad	1	470.400	470.400
16.18		Registro cloacales 1,00x0,60x0,40 m	Unidad	1	470.400	470.400
16.19		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(ver detalles)	Unidad	1	1.870.000	1.870.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

16.20		Pozo absorbente 2,50x3,00 (ver detalles)	Unidad	1	2.635.000	2.635.000
17	72131701-023	Construcción de caminero	Unidad	1		
17.1		Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 12cm	Metros cuadrados	29	95.000	2.755.000
18	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1		-
18.1		Retiro de Vallado	Metros cuadrados	90	6.500	585.000
18.2		Limpieza de final de la obra	Metros cuadrados	27	7.000	189.000
					Precio Total	**110.039.106**

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con la **EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES del SR. GREGORIO VERA JARA,** con RUC N° 1.218.178-1, por un monto de Gs. 110.039.106 (guaraníes ciento diez millones treinta y nueve mil ciento seis) en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

MSc. Cristina Madrazo
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py