Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES

Cuadro Comparativo de Ofertas

		TRAFOSUR S.A.														
Ítem	DESCRIPCION	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	EQUIPOS:															
	- Transformadores eléctricos de media tensión.															
	- Potencia: 630 Kva, 500 Kva, 300 Kva y 200 Kva.															
	1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL															
	1.1- Desmontaje y montaje general del transformador.	Trafosur	Nacional	1	350.000	350.000										
	1.2- Desmontaje general de bobinas MT (media tensión) y BT (baja tensión).	Trafosur	Nacional	1	300.000	300.000										
	1.3- Desmontaje y montaje del núcleo.	Trafosur	Nacional	1	300.000	300.000										
	1.4- Limpieza de: tapa, cuba y accesorios.	Trafosur	Nacional	1	250.000	250.000										
	1.5- Pintura con esmaltes sintéticos de la cuba y tapa interior y exterior.	Trafosur	Nacional	1	400.000	400.000										
	1.6- Verificación completa de conexión de MT y BT, observando las condiciones mecánicas y eléctricas de las partes móviles del conmutador de tapa.	Trafosur	Nacional	1	350.000	350.000										
	1.7- Secado en horno de la parte activa o magnética del equipo para eliminar humedad en el sistema.	Trafosur	Nacional	1	350.000	350.000										
	TOTAL					**2.300.000**					**-**					**-**

Lic. [illegible] Méndez Pizzurno
Responsable interino U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES

Cuadro Comparativo de Ofertas

		TRAFOSUR S.A.														
Ítem	DESCRIPCION	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	2- MANTENIMIENTO ESPECÍFICO															
	2.1- Filtrado de aceite aislante.	Trafosur	Nacional	1	400.000	400.000										
	2.2- Verificación y reajuste de terminales de MT y BT.	Trafosur	Nacional	1	250.000	250.000										
	2.3- Sustitución de juntas de hermetización, previendo posibles filtraciones de humedad dentro del equipo.	Trafosur	Nacional	1	400.000	400.000										
	2.4- Medición de rigidez dieléctrica del aceite con presentación posterior de informe por escrito del resultado del mismo.	Trafosur	Nacional	1	200.000	200.000										
	2.5- Reajuste de circuito magnético.	Trafosur	Nacional	1	150.000	150.000										
	2.6- Cambio total de aceite dieléctrico en el equipo.	Trafosur	Nacional	1	2.400.000	2.400.000										
	2.7- Provisión y cambio de fusible encapsulado de 32 amp.			1	750.000	750.000										
	TOTAL					**4.550.000**					-					-

Lic. Rodolfo Mendez Pizzurno
U.O.C.
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES

Cuadro Comparativo de Ofertas

		TRAFOSUR S.A.														
Ítem	DESCRIPCION	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	EQUIPO: Grupo generador															
	POTENCIA: 100 KVA Y 37 KVA															
	1- MANTENIMIENTO GENERAL															
	1.1- Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios.	Trafosur	Nacional	1	300.000	300.000										
	1.2- Cambio de aceite del carter.	Trafosur	Nacional	1	500.000	500.000										
	1.3- Cambio de filtro de aceite.	Trafosur	Nacional	1	310.000	310.000										
	1.4- Cambio de filtro de combustible.	Trafosur	Nacional	1	150.000	150.000										
	1.5- Cambio de filtro de aire.	Trafosur	Nacional	1	230.000	230.000										
	1.6- Limpieza del radiador de agua.	Trafosur	Nacional	1	180.000	180.000										
	1.7- Nivelación del grupo generador.	Trafosur	Nacional	1	180.000	180.000										
	1.8- Limpieza general del sitio y del grupo generador.	Trafosur	Nacional	1	100.000	100.000										
	1.9- Verificación del tanque de combustible.	Trafosur	Nacional	1	100.000	100.000										
	TOTAL					**2.050.000**					-					-

Lic. Ruben Martínez Pizzurno
Responsable Interino U.O.C.
Ministerio Público

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	DESCRIPCION	TRAFOSUR S.A.														
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	1.10- Cambio de mangueras de agua:															
	1.10.1- Cambio de las mangueras de Diesel.	Trafosur	Nacional	1	120.000	120.000										
	1.10.2- Control y reparación de funcionamiento de tablero de transferencia.	Trafosur	Nacional	1	550.000	550.000										
	1.10.3- Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente continua.	Trafosur	Nacional	1	180.000	180.000										
	1.10.4- Prueba en vacío y con carga; puesta en funcionamiento.	Trafosur	Nacional	1	180.000	180.000										
	1.10.5- Cambio de baterías.	Trafosur	Nacional	1	1.100.000	1.100.000										
	TOTAL					**2.130.000**					**#¡REF!**					**#¡REF!**
	TOTAL					**11.030.000**					**#¡REF!**					**#¡REF!**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público
Responsable Interino U.O.C.
Ministerio Público