MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 04/2021 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado Casco Urbano Tramo II-III" - ID 398.156.-

		E.A. Construcciones											
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado Casco Urbano Tramo II-III**	**Metros cuadrados**	**1**	**95.333.830**	**95.333.830**	**Metros cuadrados**	**1**			**Metros cuadrados**	**1**		
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	765.553	1.531.106	**Metros cuadrados**	**2**			Metros cuadrados	2		
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.717	2.183	3.748.211	**Metros cuadrados**	**1.717**			Metros cuadrados	1.717		
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.717	2.906	4.989.602	**Metros cuadrados**	**1.717**			Metros cuadrados	1.717		
1.4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	343,4	2.988	1.026.079	**Metros cúbicos**	**343,4**			Metros cúbicos	343,4		
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.717	33.777	57.995.109	**Metros cuadrados**	**1.717**			Metros cuadrados	1.717		
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.717	3.090	5.305.530	**Metros cuadrados**	**1.717**			Metros cuadrados	1.717		
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	420	28.000	11.760.000	**Metro lineal**	**420**			Metro lineal	420		
1.8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.717	2.000	3.434.000	**Metros cuadrados**	**1.717**			Metros cuadrados	1.717		
1.9	Compactación Final	Metros cuadrados	1.717	2.073	3.559.341	**Metros cuadrados**	**1.717**			Metros cuadrados	1.717		
1.10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.717	1.156	1.984.852	**Metros cuadrados**	**1.717**			Metros cuadrados	1.717		
	TOTAL				**95.333.830**				-				-

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ing. Flavia Mareco Silvero