Resolución I.M. N° 660/2.015.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA "CONSTRUCCIÓN DEL AULA EN EL COLEGIO PARAGUAY - JAPÓN" ID: 300.691 A LA EMPRESA ARIA SERVICIOS DE MARIO INSFRAN CON RUC 3.684.715-1, POR CD N° 19/2.015.

Yguazú, 13 de noviembre de 2.015.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Yguazú, recomendando la adjudicación de Construcción de Aula en el Colegio Paraguay - Japón; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1°: Adjudicar la "CONSTRUCCIÓN DEL AULA EN EL COLEGIO PARAGUAY - JAPÓN", a la empresa **ARIA SERVICIOS DE MARIO INSFRAN CON RUC 3.684.715-1**, por la suma **107.289.000,** (Guaraníes ciento siete millones doscientos ochenta y nueve mil),objeto de la LCD N° 19/2.015**.-**

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Preparación de Obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno. Movilización y desmovilización. Incluye Cartel de Obras y Vallado de Obras	76,00	m²	17.400	1.322.400
	b- Replanteo	76,00	m³	9.300	706.800
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	18,30	m³	410.000	7.503.000
5	Estructuras de H°A°				0
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,81	m³	2.068.000	1.675.080
	d- Encadenados de H°A°	2,56	m³	1.550.400	3.969.024
6	Muros de nivelación				0
	a- de 0,45 m.	8,70	m²	249.500	2.170.650
	b- de 0,30 m.	3,20	m²	166.500	532.800
	c- de 0,60 m.	0,60	m²	332.800	199.680
7	Relleno y apisonado de interiores	27,00	m³	126.700	3.420.900
8	Aislación asfáltica				0
	a- de paredes	9,25	m²	92.000	851.000
9	Muros de elevación				0
	b- De 0,15 para revocar	4,60	m²	88.700	408.020
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	60,00	m²	179.600	10.776.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	17,20	m²	172.200	2.961.840
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	25,20	ml	17.400	438.480
10	Pilares				0
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	10,80	ml	72.200	779.760
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	144.000	950.400
12	Techo				0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	101,50	m²	269.400	27.344.100
	d- Viga de madera y planchela en galería	1,00	gl	1.909.900	1.909.900
13	Revoque				0

	a- De paredes interior y exterior a una capa	39,00	m²	23.400	912.600
	b- de pilares o,30 x 0,30 m.	10,80	ml	63.000	680.400
	c- De viga cumbrera de H°A°	10,70	m²	36.300	388.410
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	67,00	m²	45.700	3.061.900
15	Piso Cerámica				0
	a- Piso Cerámica alto tráfico	67,00	m²	87.500	5.862.500
16	Zócalo cerámico	36,00	ml	28.700	1.033.200
17	Aberturas de madera				0
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.661.400	1.661.400
18	Aberturas metálicas				0
	a- Ventanas tipo balancines	15,48	m²	349.100	5.404.068
19	Alfeizar de ventanas				0
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	16,00	ml	13.500	216.000
	d- de ladrillos comunes tipo sardinel	6,00	ml	54.500	327.000
20	Pinturas				0
	a- de paredes al látex	39,00	m²	20.000	780.000
	b- de pilares al látex	13,00	m²	20.000	260.000
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	m²	21.000	249.900
	e- de viga cumbrera al látex	10,70	m²	20.000	214.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética. Incluye ambos lados	15,48	m²	32.500	503.100
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	134,00	m²	17.700	2.371.800
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	101,50	m²	19.700	1.999.550
	i- de abertura de madera al barniz	5,50	m²	24.800	136.400
23	Vidrios dobles de 3mm	15,48	m²	145.800	2.256.984
34	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	79.000	1.817.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	137.700	550.800
36	Instalación Eléctrica				0
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	2.276.000	2.276.000
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	125.000	1.375.000
	c- toma corriente	3,00	un	106.600	319.800
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	210.000	840.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	127.100	254.200
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	959.000	1.918.000

40	Mobiliarios				0
	a- Pizarrón	1,00	un	1.200.000	1.200.000
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	499.154	499.154
TOTAL					**107.289.000**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Derlis Zárate González
Secretario General

Econ. Roberto Ramírez Salinas
Intendente Municipal