GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY
Adm. Ronald Enrique Acevedo Quevedo

Vamos para adelante

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

Llamado: **REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL**

Licitacion: **CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2.019**

				ANICIO VERA CARNEIRO			LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-001	Restauracion y/o reparacion de edificios	Unidad Medida Global	1		158.003.500	1		156.800.000
1		Preparacion de la Obra							
1.1		Cartel Indicador de 2.00m x 1.5m de chapa negra N°24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético	Unidad	1	1.190.000	1.190.000	1	1.150.000	1.150.000
2		Demolición							
2.1		Piso cerámico	Metros cuadrados	38	9.800	372.400	38	9.500	361.000
2.2		Revoques	Metros cuadrados	92	9.800	901.600	92	9.500	874.000
2.3		Zócalos	Metro lineal	30	3.300	99.000	30	3.500	105.000
2.4		Azulejos	Metros cuadrados	30	7.800	234.000	30	8.000	240.000
2.5		Artefactos para cocina	Unidad	4	24.800	99.200	4	23.000	92.000
2.6		Artefactos eléctricos	Unidad	78	24.800	1.934.400	78	23.000	1.794.000
2.7		Puertas	Unidad	6	24.800	148.800	6	24.000	144.000
2.8		Ventanas	Unidad	3	24.800	74.400	3	24.000	72.000
3		Preparación de la Obra							
3.1		Replanteo	Metros cuadrados	16	3.300	52.800	16	3.500	56.000
3.2		Excavación	Metros cúbicos	8	43.000	344.000	8	40.000	320.000
3.3		Nivelación	Metros cuadrados	8	98.000	784.000	8	100.000	800.000
4		Estructuras de H°A°							
4.1		Viga de fundación	Metro lineal	16	153.000	2.448.000	16	155.000	2.480.000
4.2		Zapatas	Unidad	6	418.000	2.508.000	6	420.000	2.520.000
4.3		Estacas	Metro lineal	20	114.000	2.280.000	20	115.000	2.300.000
4.4		Pilares	Metro lineal	12	153.000	1.836.000	12	155.000	1.860.000
4.5		Viga Superior	Metro lineal	16	153.000	2.448.000	16	155.000	2.480.000
5		Muro de Elevación							
5.1		De 0.15m	Metros cuadrados	48	98.500	4.728.000	48	93.000	4.464.000
6		Revoques							
6.1		Salpicado de pared	Metros cuadrados	156	5.800	904.800	156	6.000	936.000
6.2		Revoque	Metros cuadrados	156	34.800	5.428.800	156	33.000	5.148.000
7		Cielorraso							

Lic. Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay

7.1		Cielorraso de yeso	Metros cuadrados	16	149.500	2.392.000	16	143.000	2.288.000
8		Aberturas							
8.1		Aberturas de madera	Metros cuadrados	9	770.000	6.930.000	9	780.000	7.020.000
8.2		Aberturas de vidrio templado	Metros cuadrados	6	595.000	3.570.000	6	600.000	3.600.000
9		Contrapiso - Piso							
9.1		Regularización de piso	Metros cuadrados	30	29.000	870.000	30	30.000	900.000
9.2		Piso cerámico	Metros cuadrados	30	118.000	3.540.000	30	120.000	3.600.000
9.3		Zócalos	Metro lineal	45	31.500	1.417.500	45	32.000	1.440.000
9.4		Azulejos	Metros cuadrados	32	118.000	3.776.000	32	120.000	3.840.000
10		Techo							
10.1		Arreglo de techo	Unidad Medida Global	1	5.450.000	5.450.000	1	5.500.000	5.500.000
10.2		Canaletas y bajadas	Unidad Medida Global	1	3.450.000	3.450.000	1	3.500.000	3.500.000
11		Pinturas							
11.1		De paredes externas al látex	Metros cuadrados	540	17.500	9.450.000	540	18.000	9.720.000
11.2		De paredes internas al látex	Metros cuadrados	1.174	19.800	23.245.200	1.174	20.000	23.480.000
11.3		De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	138	21.800	3.008.400	138	22.000	3.036.000
11.4		De aberturas metálicas con esmalte sintético	Metros cuadrados	84	21.800	1.831.200	84	22.000	1.848.000
11.5		De cielorraso al barniz	Metros cuadrados	282	21.800	6.147.600	282	22.000	6.204.000
11.6		De cielorraso al látex	Metros cuadrados	628	21.800	13.690.400	628	22.000	13.816.000
12		Instalación Hidráulica - Sanitaria							
12.1		Alimentación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000	1	1.844.000	1.844.000
12.2		Artefactos para cocina	Unidad Medida Global	1	2.050.000	2.050.000	1	2.000.000	2.000.000
12.3		Artefactos para baño	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	1	1.900.000	1.900.000
12.4		Cambio de cañería	Unidad Medida Global	1	4.345.000	4.345.000	1	4.350.000	4.350.000
12.5		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.795.000	2.795.000	1	2.500.000	2.500.000
13		Instalación Eléctrica							
13.1		Alimentación de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000	1	1.300.000	1.300.000
13.2		Luminaria redonda	Unidad	36	47.500	1.710.000	36	48.000	1.728.000
13.3		Luminaria tipo plafón	Unidad	30	31.500	945.000	30	32.000	960.000
13.4		Luminaria flourescente 40w	Unidad	42	37.500	1.575.000	42	35.000	1.470.000
13.5		Luminaria nueva	Unidad	4	99.000	396.000	4	100.000	400.000
13.6		Mantenimiento de Toma corriente	Unidad	18	34.500	621.000	18	35.000	630.000
13.7		Punto de Luz	Unidad	14	34.500	483.000	14	35.000	490.000
13.8		Tomacorriente nueva	Unidad	5	49.500	247.500	5	50.000	250.000
13.9		Instalación de interruptores	Unidad	3	49.500	148.500	3	50.000	150.000
13.10		Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	6	74.000	444.000	6	75.000	450.000
13.11		Mantenimiento de luminarias colgantes	Unidad	2	95.000	190.000	2	100.000	200.000
13.12		Cambio de tablero y cables	Unidad Medida Global	1	4.780.000	4.780.000	1	3.800.000	3.800.000
13.13		Llave termomagnética	Unidad	18	44.000	792.000	18	45.000	810.000
13.14		Tapa ciega	Unidad	12	9.500	114.000	12	10.000	120.000
13.15		Mantenimiento de acondicionadores de aire	Unidad	11	490.000	5.390.000	11	500.000	5.500.000
13.16		Acondicionador de aire 24.000 BTU	Unidad	1	5.190.000	5.190.000	1	5.200.000	5.200.000
13.17		Control universal para acondicionador de aire	Unidad	4	97.000	388.000	4	90.000	360.000
13.18		Porta foco con lámpara	Unidad	15	39.000	585.000	15	40.000	600.000
14		Limpieza							
14.1		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.980.000	1.980.000	1	1.800.000	1.800.000
					Precio Total	**158.003.500**		**Precio Total**	**156.800.000**

Lic. Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC