Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: RIVAS CONSTRUCCIONES						
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		
	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 2049 MARIA AUXILIADORA DE SAN PEDRO DEL PARANA							
	PREPARACIÓN DE LA OBRA							
1	Limpieza de Terreno y preparación del suelo	RC	Nnal.	64,00	4.950	316.800		
2	Replanteo	RC	Nnal.	64,00	4950	316.800		
3	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	RC	Nnal.	12,40	345.000	4.278.000		
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	RC	Nnal.			-		
4	Vigas y dados de H° A°	RC	Nnal.	0,84	1.750.000	1.470.000		
5	Estructura de Hormigon Armado: Encadenado de base 0,20 x 0,20 Varillas de 8 mm, Zapata y columna	RC	Nnal.	2,72	1.750.000	4.760.000		
	MUROS DE NIVELACIÓN	RC	Nnal.			-		
6	Mampostería de Nivelación de 0,45 m	RC	Nnal.	1,50	115.000	172.500		
7	Mampostería de Nivelación de 0,30 m	RC	Nnal.	6,10	100.000	610.000		
8	Mampostería de Nivelación de 0,60 m	RC	Nnal.	0,90	140.000	126.000		
9	Relleno y apisonado de interiores	RC	Nnal.	23,00	50.000	1.150.000		
	AISLACIÓN HORIZONTAL	RC	Nnal.			-		
10	Aislación asfáltica de paredes	RC	Nnal.	4,00	10.000	40.000		
	MUROS DE ELEVACIÓN	RC	Nnal.			-		
11	Mampostería de Elevación 0,30m para revocar	RC	Nnal.	3,55	95.000	337.250		
12	Mampostería de Elevación 0,15m para revocar	RC	Nnal.	3,70	55.000	203.500		
13	Mampostería de Elevación 0,30m vistos una cara de ladrillos comunes	RC	Nnal.	26,50	120.000	3.180.000		
14	Mampostería de Elevación 0,15m visto una cara de ladrillos comunes	RC	Nnal.	68,60	85.000	5.831.000		
15	Envarillado bajo aberturas 2 – 8 por hilada (2 hiladas)	RC	Nnal.	12,00	14.500	174.000		
	PILARES	RC	Nnal.			-		
16	De 0.45 x 0.45 visto para corredor	RC	Nnal.	4,00	145.000	580.000		
	TECHO	RC	Nnal.			-		
17	Techo de Tejas españolas, y tejuelones prensados a maquina	RC	Nnal.	80,50	185.000	14.892.500		
18	Viga de maderas y planchuela en galería	RC	Nnal.	1,00	450.000	450.000		
	REVOQUES	RC	Nnal.			-		
19	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	RC	Nnal.	65,00	25.000	1.625.000		
20	De viga cumbrera de H° A° y columna	RC	Nnal.	12,10	28.000	338.800		
	CONTRAPISOS	RC	Nnal.			-		
21	Contrapiso de Hormigon de Cascotes	RC	Nnal.	64,00	15.000	960.000		
	PISOS	RC	Nnal.			-		
22	Piso baldosas calcáreas	RC	Nnal.	64,00	65.000	4.160.000		
23	piso perimetral de cascotes con alisado de cemento 1m alrededor de la edificación exter	RC	Nnal.	32,00	35.000	1.120.000		
24	Zócalo calcáreo	RC	Nnal.	75,00	20.000	1.500.000		
	ABERTURAS DE MADERA	RC	Nnal.			-		
23	Puerta Tablero de cedro 1.20 x 2.10	RC	Nnal.	1,00	1.150.000	1.150.000		
	ABERTURAS METÁLICAS	RC	Nnal.			-		
24	Ventanas tipo balancines	RC	Nnal.	7,68	250.000	1.920.000		
	ALFEIZAR DE VENTANA	RC	Nnal.			-		
25	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento -arena)	RC	Nnal.	27,00	9.500	256.500		
	PINTURAS	RC	Nnal.			-		
26	De Pilares visto con antomoho incoloro	RC	Nnal.	20,00	15.000	300.000		
27	De viga cumbrera a la cal	RC	Nnal.	18,10	8.000	144.800		
28	De aberturas metálicas con pintura sintetica	RC	Nnal.	23,68	25.000	592.000		
29	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	RC	Nnal.	120,60	15.000	1.809.000		
30	De maderamen y tejuelones con barniz	RC	Nnal.	80,50	22.000	1.771.000		
31	De abertura con maderas al barniz	RC	Nnal.	11,00	24.000	264.000		
32	Vidrios dobles	RC	Nnal.	6,68	75.000	501.000		
	DESAGUE PLUVIAL	RC	Nnal.			-		
33	Canaleta y caño de bajada N° 26, dasarrollo 33 cm	RC	Nnal.	50,50	45.000	2.272.500		
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	RC	Nnal.	1,00	400.000	400.000		
34	Extensión de linea	RC	Nnal.	1,00	700.000	700.000		
35	Artefactos Eléctricos	RC	Nnal.	1,00	2.400.000	2.400.000		
36	Pizarrones adosado a la pared con aislante, enduido y pintura especial 1.20 x 4 m. con contramarco de borde y posatisa empotrado lineal	RC	Nnal.	1,00	500.000	500.000		
37	LIMPIEZA FINAL	RC	Nnal.	65,00	4.500	292.500		
TOTAL IVA INCLUIDO						63.865.450		

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA