MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

# CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

## CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023 PARA LA "REFORMA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL BLOQUE ANTIGUO DEL EDIFICIO MUNICIPAL" ID: 434176

| | | JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio MONTO IVA incluido |
| 1 | Cartel de obra 2,00x1,50 m. | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 1.254.252 | 1.254.252 |
| 2 | Demolición de mampostería de elevación de 0,15 m. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 16,4 | 12.656 | 207.553 |
| 3 | Demolición de pisos | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 12.609 | 221.914 |
| 4 | Demolición de contrapiso | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 9.899 | 174.230 |
| 5 | Demolición de azulejos | n/a | n/a | Metros cuadrados | 73,2 | 14.798 | 1.083.242 |
| 6 | Demolición de mesadas de hormigón azulejadas | n/a | n/a | Metros cuadrados | 1,8 | 42.706 | 76.872 |
| 7 | Demolición de artefactos sanitarios,sus instalaciones de agua y desagüe cloacal sin recuperación | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 544.495 | 544.495 |
| 8 | Demolición de balancines | n/a | n/a | Unidad | 4 | 40.559 | 162.237 |
| 9 | Demolición de cielorraso de madera | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 25.080 | 441.411 |
| 10 | Apertura de vano para ventanas | n/a | n/a | Metros cuadrados | 1,7 | 31.518 | 53.581 |
| 11 | Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | n/a | n/a | Metro lineal | 10,8 | 36.352 | 392.603 |
| 12 | Reparación de grietas con varillas Æ 8 c/ 0,50 m - long 1.00 m. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 10 | 42.799 | 427.986 |
| 13 | Revoque de paredes interiores a una capa (reg. de sup. azulejada) | n/a | n/a | Metros cuadrados | 55,4 | 36.312 | 2.011.681 |
| 14 | Revoque de mochetas de aberturas | n/a | n/a | Metro lineal | 11,6 | 43.426 | 503.739 |
| 15 | Contrapiso de hormigón de cascotes | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 44.914 | 790.493 |
| 16 | Carpeta base para piso de porcelanato | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 76.741 | 1.350.639 |
| 17 | Provisión y colocación de piso tipo porcelanato (acabado mate) de 60x60 cm. (color a definir) | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 160.696 | 2.828.258 |

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Provisión y colocación de revestimiento de paredes c/ porcelanato (terminación mate) - h: 2,40 m. (color a definir) | n/a | n/a | Metros cuadrados | 59 | 160.696 | 9.481.092 |
| 19 | Aislación hidrófuga de losa | n/a | n/a | Metros cuadrados | 47,6 | 97.989 | 4.664.287 |
| 20 | Cambio de cerradura para puertas de entrada existentes, reparaciones menores y contramarco (interno y externo). | n/a | n/a | Unidad | 2 | 437.493 | 874.985 |
| 21 | Provisión y colocación de puerta batiente para boxes metalicas. | n/a | n/a | Unidad | 5 | 844.665 | 4.223.325 |
| 22 | Provisión y colocación de ventana tipo corrediza, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 1,40x0,40 m. | n/a | n/a | Unidad | 2 | 657.426 | 1.314.852 |
| 23 | Provisión y colocación de ventana tipo banderola, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 0,70x0,40 m. | n/a | n/a | Unidad | 2 | 361.607 | 723.215 |
| 24 | Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso de 60x60cm, con junta tomada y buña perimetral | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,5 | 103.849 | 1.817.351 |
| 25 | Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex | n/a | n/a | Metros cuadrados | 65,4 | 25.696 | 1.680.492 |
| 26 | Pintura de cielorraso | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,5 | 32.270 | 564.732 |
| 27 | Pintura de aberturas de madera con pintura sintética mate | n/a | n/a | Metros cuadrados | 7,74 | 43.117 | 333.726 |
| 28 | Pintura de canaleta con pintura sintética mate | n/a | n/a | Metro lineal | 11,4 | 31.220 | 355.906 |
| 29 | Instalación de agua fría con caños tipo termofusión, según plano | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 2.611.778 | 2.611.778 |
| 30 | Desagüe cloacal de ambos baños s/ plano | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 2.331.838 | 2.331.838 |
| 31 | Provisión y colocación de inodoros cisterna baja de doble descarga, tapa con freno, color blanco | n/a | n/a | Unidad | 5 | 936.436 | 4.682.180 |
| 32 | Provisión y colocación de bachas de embutir color blanco | n/a | n/a | Unidad | 4 | 213.232 | 852.929 |
| 33 | Provisión y colocación de canillas para bachas, tipo pressmatic de corte automático | n/a | n/a | Unidad | 4 | 346.214 | 1.384.858 |
| 34 | Provisión y colocación de mingitorios c/ sifón incorporado, color blanco | n/a | n/a | Unidad | 3 | 647.419 | 1.942.258 |
| 35 | Provisión y colocación de griferías para mingitorios, tipo pressmatic de corte automático | n/a | n/a | Unidad | 3 | 360.212 | 1.080.635 |
| 36 | Renovación de tapa metálica con piso de Registro cloacal de 40x40 cm. | n/a | n/a | Unidad | 1 | 200.038 | 200.038 |
| 37 | Provisión y colocación de: mesada de granito natural (color a definir) con zócalo de 8 cm. y pollerita de 10 cm | n/a | n/a | Metros cuadrados | 2,25 | 805.573 | 1.812.539 |

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Provisión y colocación de divisorias de granito natural (pulido ambas caras) para divisoria de los boxes; altura: 2,00 m. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 14,4 | 875.558 | 12.608.042 |
| 39 | Provisión y colocación de divisorias de granito natural (pulido ambas caras) para divisoria de mingitorios; medidas: 0,60x1,00 m. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 0,6 | 875.558 | 525.335 |
| 40 | Provisión y colocación de portarrollos plástico | n/a | n/a | Unidad | 5 | 249.155 | 1.245.776 |
| 41 | Provisión y colocación de dispensers de jabón líquido | n/a | n/a | Unidad | 2 | 139.980 | 279.961 |
| 42 | Provisión y colocación de secamanos eléctrico de acero inoxidable | n/a | n/a | Unidad | 2 | 1.076.954 | 2.153.909 |
| 43 | Alimentación de los circuitos de luces | n/a | n/a | Unidad | 6 | 130.679 | 784.074 |
| 44 | Alimentación de los circuitos de tomas | n/a | n/a | Unidad | 6 | 130.679 | 784.074 |
| 45 | Provisión y colocación de artefactos tipo led de adosar redondo de 18 W, luz fria | n/a | n/a | Unidad | 6 | 125.174 | 751.047 |
| 46 | Canaleta colectora de chapa doblada N° 26 c/ bajada del mismo material, desarrollo 40 cm. | n/a | n/a | Metro lineal | 11,4 | 99.164 | 1.130.472 |
| 47 | Espejos tipo float, sobre bastidor metálico de caños 40x40 mm, con tiras led en todo el contorno. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 2,5 | 625.214 | 1.563.034 |
| 48 | Limpieza final | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 2.014.448 | 2.014.448 |
| | **PRECIO TOTAL:** | | | | | | **79.298.374** |

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051

**Firma del Responsable de la U.O.C.**

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

# ANEXO B02-08 - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

**CONTRATACION DIRECTA N° 10/2023 PARA LA "REFORMA DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EL BLOQUE ANTIGUO DEL EDIFICIO MUNICIPAL" ID: 434176**

| | | 1-JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio MONTO IVA incluido |
| 1 | Cartel de obra 2,00x1,50 m. | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 1.254.252 | 1.254.252 |
| 2 | Demolición de mampostería de elevación de 0,15 m. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 16,4 | 12.656 | 207.553 |
| 3 | Demolición de pisos | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 12.609 | 221.914 |
| 4 | Demolición de contrapiso | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 9.899 | 174.230 |
| 5 | Demolición de azulejos | n/a | n/a | Metros cuadrados | 73,2 | 14.798 | 1.083.242 |
| 6 | Demolición de mesadas de hormigón azulejadas | n/a | n/a | Metros cuadrados | 1,8 | 42.706 | 76.872 |
| 7 | Demolición de artefactos sanitarios,sus instalaciones de agua y desagüe cloacal sin recuperación | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 544.495 | 544.495 |
| 8 | Demolición de balancines | n/a | n/a | Unidad | 4 | 40.559 | 162.237 |

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
DPTO. DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Demolición de cielorraso de madera | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 25.080 | 441.411 |
| 10 | Apertura de vano para ventanas | n/a | n/a | Metros cuadrados | 1,7 | 31.518 | 53.581 |
| 11 | Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | n/a | n/a | Metro lineal | 10,8 | 36.352 | 392.603 |
| 12 | Reparación de grietas con varillas Æ 8 c/ 0,50 m - long 1.00 m. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 10 | 42.799 | 427.986 |
| 13 | Revoque de paredes interiores a una capa (reg. de sup. azulejada) | n/a | n/a | Metros cuadrados | 55,4 | 36.312 | 2.011.681 |
| 14 | Revoque de mochetas de aberturas | n/a | n/a | Metro lineal | 11,6 | 43.426 | 503.739 |
| 15 | Contrapiso de hormigón de cascotes | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 44.914 | 790.493 |
| 16 | Carpeta base para piso de porcelanato | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 76.741 | 1.350.639 |
| 17 | Provisión y colocación de piso tipo porcelanato (acabado mate) de 60x60 cm. (color a definir) | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,6 | 160.696 | 2.828.258 |
| 18 | Provisión y colocación de revestimiento de paredes c/ porcelanato (terminación mate) - h: 2,40 m. (color a definir) | n/a | n/a | Metros cuadrados | 59 | 160.696 | 9.481.092 |
| 19 | Aislación hidrófuga de losa | n/a | n/a | Metros cuadrados | 47,6 | 97.989 | 4.664.287 |
| 20 | Cambio de cerradura para puertas de entrada existentes, reparaciones menores y contramarco (interno y externo). | n/a | n/a | Unidad | 2 | 437.493 | 874.985 |
| 21 | Provisión y colocación de puerta batiente para boxes metalicas. | n/a | n/a | Unidad | 5 | 844.665 | 4.223.325 |
| 22 | Provisión y colocación de ventana tipo corrediza, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 1,40x0,40 m. | n/a | n/a | Unidad | 2 | 657.426 | 1.314.852 |
| 23 | Provisión y colocación de ventana tipo banderola, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 0,70x0,40 m. | n/a | n/a | Unidad | 2 | 361.607 | 723.215 |
| 24 | Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso de 60x60cm, con junta tomada y buña perimetral | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,5 | 103.849 | 1.817.351 |

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/2003

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex | n/a | n/a | Metros cuadrados | 65,4 | 25.696 | 1.680.492 |
| 26 | Pintura de cielorraso | n/a | n/a | Metros cuadrados | 17,5 | 32.270 | 564.732 |
| 27 | Pintura de aberturas de madera con pintura sintética mate | n/a | n/a | Metros cuadrados | 7,74 | 43.117 | 333.726 |
| 28 | Pintura de canaleta con pintura sintética mate | n/a | n/a | Metro lineal | 11,4 | 31.220 | 355.906 |
| 29 | Instalación de agua fría con caños tipo termofusión, según plano | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 2.611.778 | 2.611.778 |
| 30 | Desagüe cloacal de ambos baños s/ plano | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 2.331.838 | 2.331.838 |
| 31 | Provisión y colocación de inodoros cisterna baja de doble descarga, tapa con freno, color blanco | n/a | n/a | Unidad | 5 | 936.436 | 4.682.180 |
| 32 | Provisión y colocación de bachas de embutir color blanco | n/a | n/a | Unidad | 4 | 213.232 | 852.929 |
| 33 | Provisión y colocación de canillas para bachas, tipo pressmatic de corte automático | n/a | n/a | Unidad | 4 | 346.214 | 1.384.858 |
| 34 | Provisión y colocación de mingitorios c/ sifón incorporado, color blanco | n/a | n/a | Unidad | 3 | 647.419 | 1.942.258 |
| 35 | Provisión y colocación de griferías para mingitorios, tipo pressmatic de corte automático | n/a | n/a | Unidad | 3 | 360.212 | 1.080.635 |
| 36 | Renovación de tapa metálica con piso de Registro cloacal de 40x40 cm. | n/a | n/a | Unidad | 1 | 200.038 | 200.038 |
| 37 | Provisión y colocación de: mesada de granito natural (color a definir) con zócalo de 8 cm. y pollerita de 10 cm | n/a | n/a | Metros cuadrados | 2,25 | 805.573 | 1.812.539 |
| 38 | Provisión y colocación de divisorias de granito natural (pulido ambas caras) para divisoria de los boxes; altura: 2,00 m. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 14,4 | 875.558 | 12.608.042 |
| 39 | Provisión y colocación de divisorias de granito natural (pulido ambas caras) para divisoria de mingitorios; medidas: 0,60x1,00 m. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 0,6 | 875.558 | 525.335 |
| 40 | Provisión y colocación de portarrollos plástico | n/a | n/a | Unidad | 5 | 249.155 | 1.245.776 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Provisión y colocación de dispensers de jabón líquido | n/a | n/a | Unidad | 2 | 139.980 | 279.961 |
| 42 | Provisión y colocación de secamanos eléctrico de acero inoxidable | n/a | n/a | Unidad | 2 | 1.076.954 | 2.153.909 |
| 43 | Alimentación de los circuitos de luces | n/a | n/a | Unidad | 6 | 130.679 | 784.074 |
| 44 | Alimentación de los circuitos de tomas | n/a | n/a | Unidad | 6 | 130.679 | 784.074 |
| 45 | Provisión y colocación de artefactos tipo led de adosar redondo de 18 W, luz fria | n/a | n/a | Unidad | 6 | 125.174 | 751.047 |
| 46 | Canaleta colectora de chapa doblada N° 26 c/ bajada del mismo material, desarrollo 40 cm. | n/a | n/a | Metro lineal | 11,4 | 99.164 | 1.130.472 |
| 47 | Espejos tipo float, sobre bastidor metálico de caños 40x40 mm, con tiras led en todo el contorno. | n/a | n/a | Metros cuadrados | 2,5 | 625.214 | 1.563.034 |
| 48 | Limpieza final | n/a | n/a | Unidad Medida Global | 1 | 2.014.448 | 2.014.448 |
| | **PRECIO TOTAL:** | | | | | | **79.298.374** |

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

**Firma del Responsable de la U.O.C.**