CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LPN Nº 04/13 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL DISTRITO DE ÑEMBY

					LIDER S.R.L.		RGC CONSTRUCCIONES		INGAER S.A.	
Ítem		Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio Unitario iva	Precio Total Iva Incluido	Precio Unitario iva	Precio Total Iva Incluido	Precio Unitario iva incluido	Precio Total Iva Incluido
1		Construcción de Puente de Hormigón Armado								
1.1	72131702-001	Excavacion no clasificada	m3	7	160.000	1.120.000	50.000	350.000	43.320	303.240
1.2		Excavación de bolsones	m3	40	80.000	3.200.000	60.000	2.400.000	43.279	1.731.160
1.3		Terraplen de acceso al puente	m3	700	60.000	42.000.000	50.500	35.350.000	54.456	38.119.200
1.4		Hormigon Estructural para fundaciones fck=25 mpa	m3	75	2.200.000	165.000.000	2.270.000	170.250.000	2.167.419	162.556.425
1.5		Hormigon Estructural para pilas fck=25 mpa	m3	12	2.300.000	27.600.000	2.270.000	27.240.000	2.167.419	26.009.028
1.6		Hormigon Estructural para estribos fck=25 mpa	m3	45	2.300.000	103.500.000	2.270.000	102.150.000	2.167.419	97.533.855
1.7		Vigas longitudinales prefabricadas postensadas (fck=30 MPA)	m3	42	2.950.000	123.900.000	5.050.000	212.100.000	5.174.008	217.308.336
1.8		Hormigon Armado (incluye vigas transv., losa de prox. y de continudad)	m3	45	2.300.000	103.500.000	2.300.000	103.500.000	2.229.569	100.330.605
1.9		Capa de desgaste	m3	7,25	1.998.000	14.485.500	2.270.000	16.457.500	1.528.474	11.081.437
1.10		Veredas de hº aº	ml	30	385.000	11.550.000	530.012	15.900.360	1.231.834	36.955.020
1.11		Barandas de hº aº	ml	30	380.000	11.400.000	350.006	10.500.180	412.637	12.379.110
1.12		Aparatos de apoyo elastomericos	un	6	450.000	2.700.000	800.000	4.800.000	1.409.420	8.456.520
1.13		Empastado de taludes	m2	200	40.000	8.000.000	11.500	2.300.000	17.402	3.480.400
1.14		Señalización vertical	m2	9	120.000	1.080.000	1.300.000	11.700.000	1.367.300	12.305.700
Precio Total iva incluido						**619.035.500**		**714.998.040**		**728.550.036**

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación

Martín Daniel Ruiz Cáceres
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones