Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 43/2.018 para Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 30. Distrito de Minga Guazú ID Nº 354.958.-

			• Suares Heri Asociado con RUC 2658351-8					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday - Fracción los Claveles**		**Unidad Medida Global**	1		**67.301.200**					**0**					**0**
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000					0					0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.364	2.400	3.273.600					0					0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.364	2.000	2.728.000					0					0
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	272,8	3.000	818.400					0					0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.364	27.000	36.828.000					0					0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.364	4.000	5.456.000										
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	382	23.000	8.786.000										
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.364	2.500	3.410.000										
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.364	2.500	3.410.000										
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Metros cuadrados	1.364	800	1.091.200										
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday al costado de la Esc. Básica San Francisco de Sales**		**Unidad Medida Global**	**1**		**79.595.300**										
2.1		Trabajos Preliminares															
2.1.1		Cartel de Obra:		Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000										

Lic. [illegible] Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 43/2.018 para Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 30. Distrito de Minga Guazú ID Nº 354.958.-

			• Suares Heri Asociado con RUC 2658351-8					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.635	2.400	3.924.000										
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.635	2.000	3.270.000										
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	327	3.000	981.000										
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)		Metros cuadrados	1.635	27.000	44.145.000										
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)		Metros cuadrados	1.635	4.000	6.540.000										
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	420	23.000	9.660.000										
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.635	2.500	4.087.500										
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.635	2.500	4.087.500										
2.5		Limpieza										0					0
2.5.1		Limpieza final de obra		Unidad Medida Global	1	1.400.300	1.400.300										
		TOTAL GENERAL					**146.896.500**					**0**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la U.O.C.