MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 16/2019
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN LA CALLE GRAL. BRUGUEZ DEL BARRIO SAN BLAS - CIUDAD DE PARAGUARI". I.D. 370.998

OFERENTES		EFICSA						LEGION DE SERVICIOS S.A.				JOB CONSTRUCCIONES			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
1.1	Replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	319.60	2,150	687,140	s/m	s/p	2,200	703,120	s/m	s/p	2,300	735,080
2	AJUSTES EN EL TERRENO EXISTENTE	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
2.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cuadrados	319.60	62,900	20,102,840	s/m	s/p	63,000	20,134,800	s/m	s/p	64,000	20,454,400
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p	S/M	S/P	s/m	s/p		
3.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metro cubicos	4.08	33,500	136,680	s/m	s/p	34,000	138,720	s/m	s/p	34,000	138,720
3.2	Provision y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	94	46,000	4,324,000	s/m	s/p	46,000	4,324,000	s/m	s/p	46,000	4,324,000
3.3	Cuneta de hormigon simple espesor= 10 cm y ancho= 60 cm (fck= 24 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	94	118,000	11,092,000	s/m	s/p	118,000	11,092,000	s/m	s/p	120,000	11,280,000
3.4	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	94	4,500	423,000	s/m	s/p	4,500	423,000	s/m	s/p	4,500	423,000
4	PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
4.1	Vigas de borde 25x40 cm Fck=260kg/cm2 - Aprin. 4°12 y est. 08-1c/20 - 120	s/m	s/p	Metros Lineal	16	172,000	2,752,000	s/m	s/p	172,380	2,758,080	s/m	s/p	172,380	2,758,080
4.2	Carpeta de hormigon hidraulico e= 0,15 m Fck=240kg/cm2 (incluye el corte de juntas c/3,00m para la dilatacion - contraccion y sellado con material flexible)	s/m	s/p	Metros cuadrados	319.60	192,000	61,363,200	s/m	s/p	192,000	61,363,200	s/m	s/p	192,000	61,363,200

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

5	CARTEL DE OBRA	s/m	s/p	Unidad	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
5.1	CARTEL DE OBRA DE 1,50 X 2,00 M	s/m	s/p	Unidad	1	1,350,000	1,350,000			1,350,000	1,350,000			1,350,000	1,350,000
5.2	Servicios generales (señalizacion de obra, alquiler de baños para el SSHH, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1	900,000	900,000			950,000	950,000	s/m	s/p	950,000	950,000
6	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
6.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	s/m	s/p	Metros cuadrados	319.6	2,000	639,200	s/m	s/p	2,000	639,200	s/m	s/p	1,500	479,400
TOTAL							103,770,060				103,876,120				104,255,880

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. ·

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC