ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 35/2010 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA"

					INGENERIA DEL PARANA S.R.L		CONSTRUCTORA EL PROGRESO DE AGUSTIN BARRETO		PSM INGENERIA DE ESTEBAN ORTEGA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Muralla Perimetral								
1	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	12,50	292.000	3.650.000	340.000	4.250.000	279.500	3.493.750
2	72131601-005	Mamposteria de Ladrillos comunes de 0,30m h= 2,20m a la vista junta enrasada	m2	70,00	119.600	8.372.000	110.000	7.700.000	112.500	7.875.000
3	72131601-003	Cimiento de pilares de HºAº(80*80*100)	m3	8,00	2.000.000	16.000.000	1.400.000	11.200.000	1.373.400	10.987.200
4	72131601-004	Pilares de H°A° 20*30	m3	2.20	2.000.000	4.400.000	1.400.000	3.080.000	1.476.000	3.247.200
5	72101703-007	Cerco perimetral con cuchilla de 30 cm de diámetro galvanizado sobre muralla nueva	ml	29,00	180.000	5.220.000	200.000	5.800.000	60.000	1.740.000
6	72101703-007	Cerco perimetral con cuchilla de 30 cm de diámetro galvanizado en muralla existente a 2,50 m. de altura	ml	38,00	165.000	6.270.000	200.000	7.600.000	60.000	2.280.000
7	72102401-002	Pintura de pared a la cal	m2	140,00	7.800	1.092.000	5.000	700.000	75.000	10.500.000
8	72102602-005	Puerta de celda, con estructura de caño 40x40 y doble chapa Nº 16, con visor de 0,05*0,05 y sistema de tranca con cerradura	un	1,00	691.872	691.872	1.000.000	1.000.000	780.000	780.000
		Techo p/ Visitas								
9	72102905-001	Relleno de terreno	m3		45.500	673.400			96.000	1.420.800
10	72131601-009	Contrapiso de cascotes h= 10cm	m2	39,00	34.320	1.338.480	28.000	1.092.000	31.600	1.232.400
11	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	39,00	33.800	1.318.200	30.000	1.170.000	29.500	1.150.500
12	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura metálica a 2 aguas, pilares de 30*30 y fundacion de 1,0*1,0*1,5) de HºAº	m2	52,00	208.000	10.816.000	215.000	11.180.000	168.000	8.736.000
13	72101603-002	Canaletas y caños de bajada ,con pintura	ml	28,00	58.500	1.638.000	80.000	2.240.000	96.000	2.688.000
14	72101603-002	Canaleta a cielo abierto de H°p/ desague pluvial de 40 cm. de ancho	ml	50,00	32.500	1.625.000	45.000	2.250.000	96.000	4.800.000

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 35/2010 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA"

					INGENERIA DEL PARANA S.R.L.		CONSTRUCTORA EL PROGRESO DE AGUSTIN BARRETO		PSM INGENERIA DE ESTEBAN ORTEGA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
15	72102201-010	Cableado desde el sitio de visitas hasta el tablero seccional de la Oficina de Guardia en el 2° Nivel con llaves TM,cables NYY subterraneo dentro de caños y proteccion superior, camaras de inspeccion con tapa.	ml	35,00	42.000	1.470.000	60.000	2.100.000	78.000	2.730.000
16	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40W. llaves de corte ubicadas en la oficina de guardia	un	6,00	100.000	600.000	150.000	900.000	150.000	900.000
17	72102201-003	Toma Corriente	un	8,00	50.000	400.000	80.000	640.000	76.500	612.000
		Baño adicional p/ Visitas								
18	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	1,00	299.000	299.000	350.000	350.000	279.500	279.500
19	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30m	m2	1,15	119.600	137.540	112.000	128.800	114.000	131.100
20	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo	m2	2,70	33.800	91.260	32.000	86.400	21.500	58.050
21	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,15 m. Ladrillos comunes a revocar ambas caras	m2	15,00	49.500	742.500	68.000	1.020.000	95.900	1.438.500
22	72101607-006	Revoques de pared a una capa	m2	30,00	14.800	444.000	19.000	570.000	17.700	531.000
23	72131601-009	Contrapiso de cascotes h= 7cm	m2	2,70	26.400	71.280	32.000	86.400	26.200	70.740
24	72131601-009	Piso cerámico	m2	2,70	65.000	175.500	60.000	162.000	62.900	169.830
25	72102508-003	Azulejos	m2	11,80	65.000	767.000	80.000	944.000	65.600	774.080
26	72102401-002	Pintura de paredes al látex	m2	18,20	7.000	127.400	12.000	218.400	12.500	227.500
		Instalaciones								
		Desague Cloacal interior y exterior hasta CI existente en P. Baja	un							
27	72102304-007	• Cañeria de desague de 100,con codos y tes	ml	50,00	15.600	780.000	22.000	1.100.000	43.800	2.190.000
28	72102304-007	• Cañeria de desague de 50,con codos y tes	ml	10,00	10.400	104.000	10.000	100.000	30.400	304.000

Lic. WALTER OMAR BALEM
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorrozúa
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Comercialización

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 35/2010 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA"

					INGENERIA DEL PARANA S.R.L.		CONSTRUCTORA EL PROGRESO DE AGUSTIN BARRETO		PSM INGENERIA DE ESTEBAN ORTEGA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
29	72102304-007	• Rejillas de piso sifonada de 15x15 cm.	un	1,00	52.000	52.000	50.000	50.000	72.000	72.000
30	72131601-011	Distribución interior y exterior (40m) de Agua corriente (incluyendo un lavatorios, un inodoro completo, griferias y accesorios)	un	1,00	3.000.000	3.000.000	1.400.000	1.400.000	152.100	152.100
31	72131601-001	Instalación Eléctrica - Provisión y colocación de 1 artefacto fluorescente de 1x40W y 1 Toma	un	1,00	130.000	130.000	150.000	150.000	198.500	198.500
32	72102602-005	Puerta Metálica c/ balancin de 0,70x2,10 m.con marco de 1y1/2", vidrios translucidos, cerradura, toda pintada con antioxido y pintura sintética	un	1,00	494.000	494.000	600.000	600.000	1.020.000	1.020.000
		Readecuación de Baño p/ Visitas								
33	72102602-005	Retiro de puerta existente, relleno de vano c/ mamposteria de 15, revoque, azulejado y pintura	un	1,00	350.000	350.000	120.000	120.000	373.200	373.200
34	72103003-001	Demolición de mamposteria, provisión y colocación de puerta metálica c/ balancin y vidrios translucidos de 0,70x2,10 m. pintada con antioxido y	un	1,00	526.000	526.000	600.000	600.000	1.140.000	1.140.000
35	72102304-002	Desmonte y cambio de lugar de artefacto de baño (inodoro) incluyendo cañeria de agua corriente y desague cloacal	un	1,00	250.000	250.000	100.000	100.000	720.000	720.000
36	72102508-002	Reposición de azulejos	m2	10,00	70.000	700.000	50.000	500.000	65.600	656.000
		Varios								
37	72102602-005	Retiro de Ventanas existentes, cierre de vanos con mamposteria, revoque y pintura	m2	3,00	200.000	600.000	50.000	150.000	126.000	378.000
38	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de lavar ropa, incluyendo agua corriente, desagüe cloacal (9 mts y una Cl), soporte de mamposteria revocada y pintada al aceite	un	1,00	450.000	450.000	400.000	400.000	909.600	909.600
39	72102508-002	Azulejos	m2	10,00	45.000	450.000	40.000	400.000	65.600	656.000
40	72102602-005	Camara de Inspección de 0,60x0,60 m.	un	5,00	215.000	1.075.000	300.000	1.500.000	288.000	1.440.000
41	72131601-005	Canteros de mamposteria a la vista de 0,60x2,20x0,50, incluyendo : mamposteria, cimiento de 30*30, aislacion interna, relleno de suelo.	un	5,00	156.000	780.000	200.000	1.000.000	348.000	1.740.000
42	70111703-001	Jardineria de ornamentación	m2	8,00	52.000	416.000	80.000	640.000	60.000	480.000

Lic. WALTER OMAR DELOTTO A.
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
M.C.S.J. N° 5020

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRAB.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 35/2010 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA"

					INGENERIA DEL PARANA S.R.L.		CONSTRUCTORA EL PROGRESO DE AGUSTIN BARRETO		PSM INGENERIA DE ESTEBAN ORTEGA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		TOTAL A				**78.587.432**		**75.884.800**		**81.282.550**
		Trabajos Preliminares								
43	72102405-001	Replanteo y marcacion planta alta	m2	72,00	8.000	576.000	3.000	216.000	3.600	259.200
		Mamposterias								
44	72131601-005	Mamp. de elevación de Ladrillos huecos de 0,20 m. a revocar ambas caras	m2	133,00	90.000	11.970.000	90.000	11.970.000	104.500	13.898.500
45	72131601-005	Mamp. de elevación de Ladrillos huecos de 0,15 m. a revocar ambas caras	m2	45,00	60.000	2.700.000	70.000	3.150.000	79.300	3.568.500
46	72131601-005	Envarillado de mamposteria de 0,20 m. (2 Ø 8 c/ 60 cm.)	ml	105,00	20.000	2.100.000	15.000	1.575.000	42.000	4.410.000
47	72131601-004	Dintel de H°A° sobre aberturas	ml	22,00	90.000	1.980.000	50.000	1.100.000	60.100	1.322.200
48	72131601-004	Marco de H°A° p/ aberturas	m3	1,90	2.000.000	3.800.000	1.200.000	2.280.000	1.140.000	2.166.000
		Escalera de H°A°								
49	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	1,30	292.500	380.250	300.000	390.000	279.500	363.350
50	72131601-004	Escalera de H°A°	m3	2,40	1.500.000	3.600.000	2.200.000	5.280.000	1.500.000	3.600.000
51	72131601-009	Alisada de cemento terminación con óxido rojo	m2	10,00	47.000	470.000	30.000	300.000	33.600	336.000
52	72101903-001	Perfil L de 1,5"x1,5"x3mm p/ protección borde de escalones	ml	19,20	16.900	324.480	20.000	384.000	48.000	921.600
53	72101903-001	Baranda metálica con caños de 40*60 c/ antioxido y pintura sintética	ml	12,00	100.000	1.200.000	250.000	3.000.000	348.000	4.176.000
		Cielorraso								
54	72101601-002	Cielorraso de perfiles metálicos doble U con doble tapa de tejuelones cerámicos con cámara de aire, con revoque hidrofugo superior y pintura	m2	81,00	111.000	8.991.000	300.000	24.300.000	226.800	18.370.800
		Revoques								

Lic. WALTER OMAR DELGADO
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 5020

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 35/2010 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA"

					INGENERIA DEL PARANA S.R.L.		CONSTRUCTORA EL PROGRESO DE AGUSTIN BARRETO		PSM INGENERIA DE ESTEBAN ORTEGA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
55	72101607-006	Revoques de pared a una capa	m2	356,00	10.000	3.560.000	22.000	7.832.000	17.700	6.301.200
		Aislaciones								
56	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con revoque impermeable, asfalto y membrana asfáltica	m2	12,00	40.000	480.000	45.000	540.000	67.300	807.600
		Contrapiso de Hº de cascote								
57	72131601-009	Sobre losa e=5 cm.	m2	62,50	8.000	500.000	28.000	1.750.000	22.200	1.387.500
58	72131601-009	Sobre losa e= 25 cm.	m2	7,50	12.000	90.000	50.000	375.000	54.000	405.000
		Pisos								
59	72131601-009	Alisada de cemento (espesor = 4 cm)sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	70,00	25.000	1.750.000	40.000	2.800.000	45.600	3.192.000
		Varios								
60	72131601-004	Literas de HºAº 0,80 x 1,90 x 0.10 (camas)	un	6,00	200.000	1.200.000	280.000	1.680.000	420.000	2.520.000
61	72131601-004	Guarda objetos individuales (estantes de HºAº)	un	18,00	100.000	1.800.000	75.000	1.350.000	480.000	8.640.000
		Carpinterias de madera								
62	72102602-008	Marco recto y puerta placa de cedro - 0,70x2,10	un	2,00	512.000	1.024.000	600.000	1.200.000	512.100	1.024.200
		Carpinterias de hierro								
63	72102602-005	Puerta de celda (85*2,1), con estructura de caño 40x40 y doble chapa Nº 16, con visor de 0,05*0,05 y puertita de 0,20*0,10, marco de 2""2""4mm y	un	4,00	1.000.000	4.000.000	1.200.000	4.800.000	1.440.000	5.760.000
64	72102602-005	Reja y puerta (1,5*2,1) con marco de angulo 2", puerta (0,80*2,10)con estructura de caño 40x40, refuerzo con planchuela de 2""3mm y rejas de	un	2,00	1.900.000	3.800.000	2.800.000	5.600.000	2.160.000	4.320.000
65	72102602-005	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas corredizas de chapa Nº 16 y parte interior con reja de hierro Ø3/4"	un	4,00	800.000	3.200.000	800.000	3.200.000	1.080.000	4.320.000
66	72102602-005	Ventana 0,60x0,60, parte exterior cuenta con 2 hojas corredizas de chapa Nº 16 y parte interior con reja de hierro Ø3/4"	un	1,00	344.536	344.536	500.000	500.000	960.000	960.000

Lic. WALTER OMAR LEDESMA
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Gloria E. Bordón Zorondo
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 5020

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Planificación

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 35/2010 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA"

					INGENERIA DEL PARANA S.R.L.		CONSTRUCTORA EL PROGRESO DE AGUSTIN BARRETO		PSM INGENERIA DE ESTEBAN ORTEGA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
		Revestimientos								
67	72102508-003	Azulejos 15x15 cm	m2	38,00	40.000	1.520.000	50.000	1.900.000	65.600	2.492.800
		Pintura								
68	72102401-002	De paredes al látex	m2	318,00	6.000	1.908.000	8.000	2.544.000	12.500	3.975.000
69	72102402-002	De cielorrasos al barniz y hierros angulos sintetico	m2	81,00	7.000	567.000	12.000	972.000	14.800	1.198.800
70	72102401-003	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	6,90	7.000	48.300	12.000	82.800	23.000	158.700
71	72102401-003	De abert. metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	41,76	8.000	334.080	13.000	542.880	23.300	973.008
		Instalación Sanitaria								
		Desague Cloacal interior de baño hasta CI en P. Baja, para dos inodoros , dos lavatorios,dos duchas								
72	72102304-002	• Cañeria de desague de 100	ml	25,00	15.600	390.000	22.000	550.000	31.800	795.000
73	72102304-002	• Cañeria de desague de 50	ml	8,00	10.400	83.200	15.000	120.000	18.400	147.200
74	72102304-002	• Rejillas de piso de 10x10 cm.	un	2,00	45.500	91.000	70.000	140.000	96.000	192.000
75	72102304-002	• Rejillas de piso sifonada de 15x15 cm.	un	1,00	52.000	52.000	70.000	70.000	120.000	120.000
		Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)								
76	72102304-002	• Cañeria de agua corriente Ø 1/2"	ml	30,00	9.000	270.000	15.000	450.000	11.000	330.000
77	72102304-002	• Griferia	un	7,00	80.000	560.000	122.000	854.000	360.000	2.520.000
78	72102304-002	• Artefactos de Baño lavatorio	un	1,00	120.000	120.000	175.000	175.000	516.000	516.000

Lic. WALTER O... Director ... Ministerio de Justicia

Lic. Pedro C... Director ... Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTINEZ Directora de ...

Abg. INGRID LEON Jefa de Evaluacion U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ Director Administrativo MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Abg. ... Gordón Zorondo Abogada Mat. C.S.J. N° 5020

ANEXO N° 1
CUADRO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 35/2010 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CORRECCIONAL DE MUJERES JUANA MARIA DE LARA"

					INGENERIA DEL PARANA S.R.L.		CONSTRUCTORA EL PROGRESO DE AGUSTIN BARRETO		PSM INGENERIA DE ESTEBAN ORTEGA	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	SERVICIO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
79	72102304-002	• Artefactos de Baño inodoro	un	2,00	355.000	710.000	360.000	720.000	360.000	720.000
80	72102304-002	• Duchas Eléctricas	un	2,00	80.000	160.000	90.000	180.000	144.000	288.000
81	72102304-002	• Accesorios (porta rollo, jabonera y percha)	un	8,00	20.000	160.000	30.000	240.000	336.000	2.688.000
		Instalación eléctrica								
82	72102201-010	Provisión y colocación de 1 tablero seccional	un	1,00	500.000	500.000	800.000	800.000	192.000	192.000
83	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40W, llaves de corte ubicadas en la oficina de guardia	un	14,00	100.000	1.400.000	130.000	1.820.000	150.000	2.100.000
84	72102201-003	Toma Corriente	un	14,00	50.000	700.000	75.000	1.050.000	76.400	1.069.600
85	72102201-003	Provisión y colocación de ducha eléctrica	un	2,00	50.000	100.000	90.000	180.000	192.000	384.000
		TOTAL B				**69.513.846**		**98.962.680**		**113.889.758**
		TOTAL A + TOTAL B				148.101.278		174.847.480		195.172.308

Lic. WALTER OMAR BERTONA
Director Financiero
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Administrativo
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. HUGO MANUEL BENITEZ G.
Director Administrativo
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

Gloria E. Borjón Zorondo
Abogada
C.S.J. N° 5020