Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 21/2017

"Reparación de 2 (dos) Aulas en la Escuela Básica N° 1.938 Santa Lucía"

Contratación Directa N° 21/2017			CONSTRUCTORA EL EDEN			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Inlcuido)	Precio Total (IVA Inlcuido)
1	72131601-002	Cartel de Obra	m2	3,00	497.146	1.491.438
		Estructura de H° A°				
2	72131601-004	Columna adosado a una cara por la pared de H°A° (0,20 x 0,40)cm con Zapata (0,80x0,80x1,20) cm	m3	0,48	1.941.150	931.752
3	72131601-004	Viga cumbrera de H° A° de (0.20 x 0.40) cm sobre columna de H° A°	m3	1,10	1.941.150	2.135.265
4	72131601-004	Encadenado Superior de H°A° sobre aulas (0,15 x 0,30)cm	m3	1,24	1.941.150	2.407.026
		Techo				
5	72131601-007	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	m2	168,61	34.800	5.867.628
6	72131601-007	Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm	m2	168,61	299.500	50.498.695
		Mampostería				
7	72131601-005	Reparación de Fisuras	gl	1,00	356.100	356.100
8	72131601-005	Elevación sobre encadenado en Parte Afectada y otros	m2	5,14	81.600	419.424
		Abertura Metálicas				
9	72131601-010	Reposición de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	2,00	1.843.739	3.687.478
10	72131601-010	Reposición de Ventana Tipo Balancín (incluye vidrio de 3mm) (1,50 x 1,20)	un	5,00	698.914	3.494.570
		Piso				
11	72131601-009	Remocion de piso exist. Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	m2	111,00	101.024	11.213.664
12	72131601-009	Zócalo Cerámico	ml	63,40	34.800	2.206.320
13	72131601-009	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	46,88	89.150	4.179.352
		Desagüe pluvial				
14	72131601-007	Canaletas	ml	27,60	67.870	1.873.212
15	72131601-007	Bajadas	ml	16,20	67.870	1.099.494
		Instalación Eléctrica				
16	72131601-001	Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1,00	1.845.383	1.845.383
17	72131601-001	Artefactos Eléctricos (4 Elemetos Flourescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (4 Florescente de 1 x40 whats)	gl	1,00	3.995.883	3.995.883
		Pintura				
18	72131601-012	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	m2	168,61	25.000	4.215.250
19	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	136,00	37.673	5.123.528
20	72131601-012	Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	107,56	39.950	4.297.022
21	72131601-012	De abertura de madera (puertas)	m2	6,88	19.800	136.224
22	72131601-012	De abertura metálica (ventanas)	m2	21,60	27.600	596.160
23	72131601-012	Reposición de Pizarrón	un	2,00	942.426	1.884.852
24	72131601-012	De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	43,80	27.600	1.208.880
		Limpieza Final				
25	72131601-013	Limpieza Final y Retiro de Desechos	gl	1,00	1.829.060	1.829.060
TOTAL GUARANÍES						116.993.660

Mónica Carolina Bareiro

Responsable de la UOC