MUNICIPALIDAD DE CORONEL BOGADO

Anexo al Decreto 3866/2010

	Descripción	Empresa 1: Lapacho Construcciones				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	LC	Pya	4.022	250	1.005.500
2	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	LC	Pya	4.022	1.500	6.033.000
3	Construcción de cordón cuneta según detalle. H°: 1:2:4	LC	Pya	560	72000	40.320.000
4	Badén de H° A°. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm H°=1:2:4	LC	Pya	39	145000	5.655.000
5	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de H° simple a cielo abierto	LC	Pya	27	160000	4.320.000
6	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de H° simple y tapa de H°A° hasta 1.20 de profundidad(incluye acceso vehicular)	LC	Pya	99	230000	22.770.000
7	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa H°A° según detalle	LC	Pya	62,84	260000	16.338.400
8	Empedrado de piedra roja, o piedra negra baséltica, sobre ripio colorado, rejunte con arena lavada, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	LC	Pya	4.022	27.000	108.594.000
9	Cardón simple de H°A°	LC	Pya	630	38000	23940000
10	sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	LC	Pya	1	1500000	1.500.000