MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
RUC: 80082103-3

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratacion Directa Nro.17/2020 Construccion de dos aulas de 5,00 x6,00 en la Esc.Bas. Nro. 15435 Tekoha Poty Pyahu y en la Esc. Bas.Nro.6538 Comunidad Indigena 12 de junio con ID: 379044

					JULIO CESAR SOLIS SANABRIA	
1	72131601-002	Preparacion de obra - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu	Metros cuadrados	45	6.577	295.963
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC- Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu	Metros cúbicos	7,8	401.251	3.129.755
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº- Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu	Unidad Medida Global	1	5.505.722	5.505.722
3.1		Zapatas de Pilares	Metros cúbicos	1,51	1.686.393	2.546.453
3.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,48	1.672.429	802.766
3.3		Encadenado inferior de Hº Aº	Metros cúbicos	1,13	1.908.410	2.156.503

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

4	**72131601-001**	**Muro de Nivelacion - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.308.331**	**2.308.331**
4.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,84	179.777	2.308.332
5	**72131601-001**	**Relleno y Apisado de interiores- Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Metros cúbicos**	**12,5**	**154.225**	**1.927.813**
6	**72131601-006**	**Aislacion asfaltica de paredes- Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Metros cuadrados**	**3,39**	**81.026**	**274.678**
7	**72131601-001**	**Muros de elevación - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.570.913**	**10.570.913**
7.1		De 0,15 visto a una cara c/ ladrillos comunes	Metros cuadrados	58,76	143.745	8.446.437
7.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	13,28	80.329	1.066.774
7.3		Pilar de 0,35 X 0,35 ladrillo visto	Metro lineal	7,65	80.926	619.086
7.4		Envarillado bajo aberturas (2 hiladas).	Metro lineal	23	19.071	438.637
8	**72131601-008**	**Revoques - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.724.534**	**5.724.534**

Ing. Pedro Gustavo Ortiz

8.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	193,28	29.618	5.724.599
9	**72131601-009**	**Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Metros cuadrados**	**41,34**	**39.534**	**1.634.349**
10	**72131601-009**	**Piso tipo alisada de cemento con colorante - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Metros cuadrados**	**42**	**67.593**	**2.838.920**
11	**72131601-010**	**Aberturas de madera - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.808.246**	**1.808.246**
11.1		Puerta tablero machimbre c/ marco y cerradura	Unidad	1	1.808.246	1.808.246
12	**72131601-010**	**Aberturas Metálicas - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.697.470**	**1.697.470**
12.1		Ventanas tipo balancines. (Tipo C 1,50 x 1,20)	Unidad	3	369.476	1.108.429
12.2		Ventanas de ventilacion entre cielo raso y techo	Unidad	4	147.260	589.040

MUNICIPALIDAD DE TOTY PYAHU
U.O.C.
Dirección de Contrataciones

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

13	**72131601-001**	**Alfeizar de Ventanas y puertas- Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Unidad Medida Global**	**1**	**287.144**	**287.144**
13.1		De revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	11,2	25.638	287.147
14	**72131601-012**	**Pintura -Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.747.954**	**4.747.954**
14.1		De paredes revocadas a la cal con fijador	Metros cuadrados	70	11.666	816.646
14.2		De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	232	16.132	3.742.609
14.3		De puerta de madera con barniz.	Metros cuadrados	2,1	20.756	43.587
14.4		De aberturas metálicas (balancin)	Metros cuadrados	5,4	26.858	145.033
15	**72131601-007**	**Techo Zinc Nº 27 sobre estructura metalica - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Metros cuadrados**	**68**	**145.768**	**9.912.190**
16	**72131601-007**	**Cielo Raso de PVC color blanco o machimbre de pino 3- x 1/2 - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu**	**Metros cuadrados**	**30**	**112.833**	**3.384.990**

MUNICIPALIDAD DE TEY PYTA
U.O.C.

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

17	72131601-001	Vidrios Dobles 3 mm - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu	Metros cuadrados	5,4	206.761	1.116.509
18	72131601-001	Instalación Eléctrica y artefactos eléctricos - Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu	Unidad Medida Global	1	4.678.490	4.678.490
19	72131601-001	Pizarrón -Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu	Unidad	1	1.477.906	1.477.906
20	72131601-013	Limpieza de obra- Esc. Bas. N° 15435 Tekoha Poty Pyahu	Unidad Medida Global	1	1.094.500	1.094.500
21	72131601-002	Preparacion de obra - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio	Metros cuadrados	45	6.577	295.963
22	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC.- Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio	Metros cúbicos	7,8	401.251	3.129.755
23	72131601-004	Estructura de Hº Aº - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio	Unidad Medida Global	1	5.505.722	5.505.722

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

23.1		Zapatas de Pilares	Metros cúbicos	1,51	1.686.393	2.546.453
23.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,48	1.672.429	802.766
23.3		Encadenado inferior de Hº Aº	Metros cúbicos	1,13	1.908.410	2.156.503
24	**72131601-001**	**Muro de Nivelacion - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.308.331**	**2.308.331**
24.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,84	179.777	2.308.332
25	**72131601-001**	**Relleno y Apisado de interiores.- Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Metros cúbicos**	**12,5**	**154.225**	**1.927.813**
26	**72131601-006**	**Aislacion asfaltica de paredes -Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Metros cuadrados**	**3,39**	**81.026**	**274.678**
27	**72131601-001**	**Muros de elevación - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**10.570.913**	**10.570.913**

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

27.1		De 0,15 visto a una cara c/ ladrillos comunes	Metros cuadrados	58,76	143.745	8.446.437
27.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	13,28	80.329	1.066.774
27.3		Pilar de 0,35 X 0,35 ladrillo visto	Metro lineal	7,65	80.926	619.086
27.4		Envarillado bajo aberturas (2 hiladas).	Metro lineal	23	19.071	438.637
28	**72131601-008**	**Revoques - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**5.724.534**	**5.724.534**
28.1		De paredes interiores y exterior a una capa.	Metros cuadrados	193,28	29.618	5.724.599
29	**72131601-009**	**Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm-Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Metros cuadrados**	**41,34**	**39.534**	**1.634.349**
30	**72131601-009**	**Piso tipo alisada de cemento con colorante-Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Metros cuadrados**	**42**	**67.593**	**2.838.920**

Gustavo Ortiz
Encargado UOC

31	**72131601-010**	**Aberturas de Madera Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.808.246**	**1.808.246**
31.1		Puerta tablero machimbre c/ marco y cerradura	Unidad	1	1.808.246	1.808.246
32	**72131601-010**	**Aberturas Metálicas.- Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.697.470**	**1.697.470**
32.1		Ventanas tipo balancines. (Tipo C 1,50 x 1,20)	Unidad	3	369.476	1.108.429
32.2		Ventanas de ventilacion entre cielo raso y techo	Unidad	4	147.260	589.040
33	**72131601-001**	**Alfeizar de Ventanas y puertas- Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**287.144**	**287.144**
33.1		De revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	11,2	25.638	287.147
34	**72131601-012**	**Pintura-Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.747.954**	**4.747.954**

MUNICIPALIDAD DE TAYTAY
U.O.C.
Arq. Pablo Gustavo Ortiz
Encargado UOC

34.1		De paredes revocadas a la cal con fijador	Metros cuadrados	70	11.666	816.646
34.2		De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	232	16.132	3.742.609
34.3		De puerta de madera con barniz.	Metros cuadrados	2,1	20.756	43.587
34.4		De aberturas metálicas (balancin)	Metros cuadrados	5,4	26.858	145.033
35	**72131601-007**	**Techo Zinc Nº 27 sobre estructura metalica - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Metros cuadrados**	**68**	**145.768**	**9.912.190**
36	**72131601-007**	**Cielo Raso de PVC color blanco o machimbre de pino 3- x 1/2 - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Metros cuadrados**	**30**	**112.833**	**3.384.990**
37	**72131601-001**	**Vidrios Dobles 3 mm - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio**	**Metros cuadrados**	**5,4**	**206.761**	**1.116.509**

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC

38	72131601-001	Instalación Eléctrica y artefactos eléctricos - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio	Unidad Medida Global	1	4.678.490	4.678.490
39	72131601-001	Pizarrón - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio	Unidad	1	1.477.906	1.477.906
40	72131601-013	Limpieza de obra - Esc Bas N° 6538 Comunidad Indigena 12 de junio	Unidad Medida Global	1	1.094.500	1.094.500
					Precio Total	128.832.757

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
U.O.C.

Ing. Pedro Gustavo Ortiz
Encargado UOC