Municipalidad de Yguazú
Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay
Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 08/2.017 "Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N° 5475 Niño Jesús - Km 45" ID 332.081.-

			Constructora San Francisco de Francisco Medina con RUC 1190525-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	72131601-007	**Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica N° 5475 Niño Jesús - Km 45**	Unidad Medida Global	1	97.497.500	97.497.500	Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1		
1.1		Trabajos preliminares												
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	65	5.000	325.000	M2	65			M2	65		
1.1.2		Replanteo	M2	65	7.500	487.500	M2	65			M2	65		
1.1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000	M3	14			M3	14		
1.1.4		Cartel de Obra	UN.	1	1.500.000	1.500.000	UN.	1			UN.	1		
1.2		Estructura de H°A°												
1.2.1		Vigas y dado de H° A°	M3	1,05	1.700.000	1.785.000	M3	1,05			M3	1,05		
1.2.2		Encadenados de H° A° inferior e superior	M3	3	1.700.000	5.100.000	M3	3			M3	3		
1.2.3		Viga de H°A° en galería	M3	0,5	1.700.000	850.000	M3	0,5			M3	0,5		
1.3		Muros de nivelación												
1.3.1		De 0,45 cm.	M2	4	170.000	680.000	M2	4			M2	4		
1.3.2		De 0,30 cm.	M2	8	130.000	1.040.000	M2	8			M2	8		
1.3.3		De 0,60 cm.	M2	0,8	265.000	212.000	M2	0,8			M2	0,8		
1.3.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	47	110.000	5.170.000	M3	47			M3	47		
1.4		Aislación asfáltica												
1.4.1		De paredes	M2	8	75.000	600.000	M2	8			M2	8		
1.5		Muros de elevación												
1.5.1		De 0,30 para revocar	m2	4	130.000	520.000	m2	4			m2	4		
1.5.2		De 0,15 para revocar	M2	4	75.000	300.000	M2	4			M2	4		
1.5.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34	130.000	4.420.000	M2	34			M2	34		
1.5.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	115.000	1.552.500	m2	13,5			m2	13,5		
1.5.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34	70.000	2.380.000	m2	34			m2	34		
1.5.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	12	20.000	240.000	ML.	12			ML.	12		
1.6		Pilares												
1.6.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con H°A°	ml	7	175.000	1.225.000	ml	7			ml	7		
1.7		Techo												
1.7.1		De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de H°A° con isolant 5mm	M2	90,5	290.000	26.245.000	M2	90,5			M2	90,5		
1.8		Revoques												

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU
U.O.C.

Lic. Jorge Silvio González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Municipalidad de Yguazú
Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay
Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 08/2.017 "Construcción de 1 Aula en la Escuela Básica Nº 5475 Niño Jesús - Km 45" ID 332.081.-

			Constructora San Francisco de Francisco Medina con RUC 1190525-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Unid.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1.8.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,5	40.000	2.580.000	M2	64,5			M2	64,5		
1.8.2		De viga cumbrera de Hº Aº	M2	10,3	45.000	463.500	M2	10,3			M2	10,3		
1.9		Piso												
1.9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	64,5	35.000	2.257.500	M2	64,5			M2	64,5		
1.9.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización	M2	64,5	85.000	5.482.500	M2	64,5			M2	64,5		
1.9.3		Zócalo	ML	34	25.000	850.000	ML	34			ML	34		
1.9.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	35	70.000	2.450.000	M2	35			M2	35		
1.10		Aberturas de madera												
1.10.1		Puerta tablero de 1,20 x 2,10	M2	1	1.650.000	1.650.000	M2	1			M2	1		
1.11		Aberturas metálicas												
1.11.1		Ventanas tipo balancines	M2	7	325.000	2.275.000	M2	7			M2	7		
1.12		Alfeizar de ventanas												
1.12.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10	22.500	225.000	ml	10			ml	10		
1.13		Pinturas												
1.13.1		De paredes a la cal	M2	64,5	15.000	967.500	M2	64,5			M2	64,5		
1.13.2		De pilares vistos con anti moho incoloro	M2	11,9	25.000	297.500	M2	11,9			M2	11,9		
1.13.3		De viga cumbrera a la cal	M2	10,3	15.000	154.500	M2	10,3			M2	10,3		
1.13.4		De aberturas con pintura sintética	M2	7,5	25.000	187.500	M2	7,5			M2	7,5		
1.13.5		De ladrillos vistos con anti moho incoloro	M2	120	25.000	3.000.000	M2	120			M2	120		
1.13.6		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	25.000	2.262.500	M2	90,5			M2	90,5		
1.13.7		De abertura de madera con barniz	M2	5,5	25.000	137.500	M2	5,5			M2	5,5		
1.14		Vidrio												
1.14.1		Vidrios dobles	M2	7	225.000	1.575.000	M2	7			M2	7		
1.15		Desagüe Pluvial												
1.15.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	25	68.000	1.700.000	ML	25			ML	25		
1.15.2		Instalación eléctrica	GL	1	4.000.000	4.000.000	GL	1			GL	1		
1.15.3		Artefactos eléctricos	GL	1	3.000.000	3.000.000	GL	1			GL	1		
1.16		Mobiliarios												
1.16.1		Pizarrones	UN.	1	1.350.000	1.350.000	UN.	1			UN.	1		
1.17		Limpieza final	GL	1,00	1.100.000	1.100.000	GL	1,00			GL	1,00		
1.17.1		Limpieza final				0								
		Total General				**97.497.500**				**0**				**0**

Jorge Isidro González Aguillera
Responsable de la U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU
U.O.C.